



DICTAMEN

ADENDA AL CONTRATO UOC N° 08/2024 SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL Y LA FIRMA CONSTRUCCIONES SAN IGNACIO

Cnel. Maciel, 23 de julio de 2024

DENOMINACIÓN: “ADENDA AL CONTRATO UOC N° 08/2024 SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL Y LA FIRMA CONSTRUCCIONES SAN IGNACIO”.

CONSIDERANDO:

La Ley 7021/2023 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” en su Artículo 67.- DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS, establece:

“Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley”

El Decreto Reglamentario N° 9823, en su Artículo 85. CONVENIOS MODIFICATORIOS, dice: “Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la ley.”

El Informe Técnico presentado por la Arq. María E. Miranda, Responsable de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Cnel. Maciel, en el cual expone la necesidad de firmar un convenio modificatorio al CONTRATO UOC N° 08/2024, debido a que se ha detectado la necesidad de trabajos complementarios que no fueron previstos en el contrato original, considerando que las mismas son indispensables para continuar con la



MUNICIPALIDAD DE C^{NEL}. MACIEL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Mical, López ol Hermandaras - Telefax (0542) 252222



ejecución de la obra. Se adjunta el informe y la planilla de cálculos métricos de los trabajos complementarios.

DICTAMEN FINAL

En virtud de los antecedentes mencionados, se RECOMIENDA al Intendente Municipal suscribir un convenio modificadorio a través de una ADENDA al CONTRATO UOC N° 08/2024 correspondiente al llamado: CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMPAÑIA PARAGUA POTRERO" - ID N° 448280, salvo mejor parecer.

.....
María Estela Garay Oviedo
Administrador de Contrato

3 de Mayo, 22 de julio de 2024.

**SEÑOR
INTENDENTE MUNICIPAL
LIC. LUIS ALBERTO LEDESMA
PRESENTE**

En respuesta a la solicitud realizada por la Empresa Construcciones San Ignacio, referente a ampliación de algunos ítem, para la ejecución de Construcción de Puente en la Compañía Paraguá Potrero con ID: 448280. se considera factible dicho pedido, y recomiendo que la empresa continúe con la obra según contrato. Adjunto Informe técnico.

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente.


Arq. Maria Evangelina Miranda
Fiscal de Obras

INFORME TECNICO DE OBRAS

FECHA: 23 de julio de 2024

SOLICITADO POR: MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL

UBICACIÓN: Compañía Paragua Potrero – Distrito de Cnel. Maciel - Dpto. de Caazapá.

PROFESIONAL: Arq. María E. Miranda **C.I:** 1.046.413 **REG MOPC:** 3480

Informe Técnico sobre las Adendas en la Construcción de Puente en la Compañía Paraguá Potrero. – Distrito de Cnel. Maciel - Dpto. de Caazapá:

Luego de verificar la obra de ejecución de Construcción de puente con tubos celulares se informa que cuando se desarmó el puente viejo de madera e iban a ser colocados los tubos celulares se observó que la base era muy blanda por eso se recomienda la colocación de una base de hormigón armado para una buena base rígida y correcta adaptación de los tubos celulares al terreno a ser utilizado.

También se recomienda la ampliación del muro de piedras encauzador del agua para su buen escurrimiento y desagote en grandes caudales.

Se adjunta planilla de cómputo métrico.


ARQ. MARIA E. MIRANDA
FISCAL DE OBRAS

MARIA E MIRANDA		SAN BLAS KM. 7 C/ AVDA. PERU		Ciudad del Este	
ARQUITECTA		TELEFONOS		TELEFAX 0992 286 959	
PROYECTO - CONSTRUCCION - DIRECCION DE OBRA - CONSULTOR AMBIENTAL					
OBRA		CONSTRUCCION DE PUENTE (TUBOS CELULAR)-PARAGUA POTRERO - ADENDA			
UBICACIÓN		COMPAÑÍA PARAGUA POTRERO			
PROPIETARIA		MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL			
PROFESIONAL		ARQ. MARIA EVANGELINA MIRANDA			
		PRESUPUESTO			
	DESCRIPCION		CANT.	UNID	P/UNIT
1	ALISADA DE HORMIGON ARMADO DE 10 CM. ESP.		2,4	M3	2.500.000
2	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CABECERAS		30	M3	130.000
3	MURO DE PBC ENCAUSADOR DE AGUA		18	M3	450.000
TOTAL GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES.-					18.000.000


ARQ. MARIA E. MIRANDA
PROYECTISTA