



ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

DICTAMEN UOC N° 13/2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----

En representación de la Unidad operativa de Contrataciones (UOC) y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 7.021/22 me dirijo a Usted a fin de expresar cuanto sigue:

Que, en relación al Contrato N° 41/2024 "Construcción de Graderías y Piso de H°A° en el Polideportivo de Pirapo'í del Distrito de Itapúa Poty - Plurianual - ID N° 455.736, firmado entre la Gobernación de Itapúa y la Empresa F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA, representado por el Sr. Jorge Horacio Franco Riveros. El Secretario Departamental de Obras Públicas en su carácter de administrador del contrato ha presentado un pedido de adenda compensatoria.

El pedido consiste en trabajos adicionales no previstos en el contrato y necesarios para la correcta ejecución de la obra, se han compensado algunos ítems del contrato para la optimización correcta de la obra en cuestión.

JUSTIFICACION TECNICA

El contratista presentó un pedido de adenda el 04 de abril de 2025, según expediente N° 5669.

Según el informe técnico del fiscal de obras el pedido del contratista corresponde ya que los trabajos no fueron previstos en el proyecto inicial y son necesarios para la ejecución de la obra.

Se dejan de ejecutar los ítems 12, 23 y 26 del contrato inicial y por este monto se ejecutan los trabajos adicionales, compensando la diferencia. Igualmente, se disminuirán los ítems N° 06 y 08. Así mismo se ve la necesidad de aumentar algunos rubros los cuales se encuentran dentro de los ítems 13, 19, 24, y 25.-

Cabe considerar por otra parte, que para la determinación de los precios de rubros nuevos se realizó una combinación de precios de contratos anteriores y de un presupuesto solicitado al contratista.

El detalle de los rubros compensados y adicionales agregados que se describe en la siguiente planilla:


Abg. Liz Romero
Jefa Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Itapúa
lugar de

OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

DICTAMEN UOC N° 13/2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | VARIACIONES DE CANTIDAD CONTRACTUAL/ EJECUTADA | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------|--------------------------------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO | | | | | | CANTIDAD ADICIONAL | | | MONTOS ADICIONALES EN GS. | | | |
| Item | Rubros contractuales | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Incidencia del rubro sobre el total | Cantidad según Contrato | Cantidad a Ejecutar en Obra | Diferencia | Monto según Contrato | Monto a ejecutar en Obra | Diferencia |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 275,50 | 3.300 | 909.150 | 0,003 | 275,50 | 275,50 | 0,00 | 909.150 | 909.150 | 0 |
| 2 | Trazado, Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 275,50 | 4.000 | 1.102.000 | 0,004 | 275,50 | 275,50 | 0,00 | 1.102.000 | 1.102.000 | 0 |
| 3 | Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con Impresión adhesiva. | Unidad | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,004 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 4 | Obrador | Unidad | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | 0,013 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 |
| 5 | Valado de Obra, h=1,50 | Metro lineal | 146,00 | 45.000 | 6.570.000 | 0,023 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 |
| 6 | Excavación para cimientos de H°A°, Zapatas y Encañonado interior | Metros cúbicos | 38,36 | 98.000 | 3.759.280 | 0,013 | 38,36 | 37,08 | -1,28 | 3.759.280 | 3.633.840 | -125.440 |
| 7 | Zapatas de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm ² | Metros cúbicos | 7,32 | 2.600.000 | 19.032.000 | 0,067 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 19.032.000 | 19.032.000 | 0 |
| 8 | Viga interior de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm ² | Metros cúbicos | 4,92 | 2.900.000 | 14.268.000 | 0,060 | 4,92 | 3,64 | -1,28 | 14.268.000 | 10.556.000 | -3.712.000 |
| 9 | Columnas de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm ² | Metros cúbicos | 1,41 | 2.700.000 | 3.807.000 | 0,013 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 3.807.000 | 3.807.000 | 0 |
| 10 | Viga de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm ² | Metros cúbicos | 5,06 | 3.200.000 | 16.192.000 | 0,067 | 5,06 | 5,06 | 0,00 | 16.192.000 | 16.192.000 | 0 |
| 11 | Losa de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm ² | Metros cúbicos | 12,09 | 3.100.000 | 37.479.000 | 0,132 | 12,09 | 12,09 | 0,00 | 37.479.000 | 37.479.000 | 0 |
| 12 | Mampostería de ladrillo común de 0,20 cm | Metros cuadrados | 27,35 | 420.000 | 3.282.000 | 0,012 | 27,35 | 0,00 | -27,35 | 3.282.000 | 0 | -3.282.000 |





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

DECRETUM UOC Nº 13/2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO Nº 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--------|-----------|------------|-------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|
| 13 | Revoque con hidrófugo exterior | Metros cuadrados | 66,79 | 33.000 | 2.204.070 | 0,008 | 66,79 | 153,50 | 86,71 | 2.204.070 | 5.065.500 | 2.861.430 |
| 14 | Baranda metálica de 0,90cm de altura de caño galvanizado de 2" sujo a losa de gradería | Metro lineal | 8,34 | 500.000 | 4.170.000 | 0,015 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | 4.170.000 | 4.170.000 | 0 |
| 15 | Reja de caños de 30x30mm con postes metálicos incluye pintura al sintético con base antióxido y base de mampostería revocada y pintada | Metros cuadrados | 50,00 | 400.000 | 20.000.000 | 0,070 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 16 | Piso de hormigón e=10cm malla #6 cada 15 cm. Incluye juntas de dilatación 5mts. (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico) | Metros cuadrados | 175,00 | 186.000 | 32.550.000 | 0,114 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 32.550.000 | 32.550.000 | 0 |
| 17 | Friachado mecánico y terminación con endurecedor superficial (consumo 3kg/m2) | Metros cuadrados | 175,00 | 38.000 | 6.650.000 | 0,023 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 |
| 18 | Pintura al sintético con colores a elegir. Incluye la mampostería revocada. | Metros cuadrados | 173,22 | 40.000 | 6.928.800 | 0,024 | 173,22 | 173,22 | 0,00 | 6.928.800 | 6.928.800 | 0 |
| 19 | Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas | Metros cuadrados | 933,63 | 70.000 | 65.354.100 | 0,230 | 933,63 | 965,63 | 32,00 | 65.354.100 | 67.594.100 | 2.240.000 |
| 20 | Pintura impermeable elástica en graderías color gris asiento y bases. | Metros cuadrados | 155,27 | 42.000 | 6.521.340 | 0,023 | 155,27 | 155,27 | 0,00 | 6.521.340 | 6.521.340 | 0 |
| 21 | Pintura de reja de caños y barandas. Incluye pintura al sintético con base antióxido | Metros cuadrados | 64,42 | 29.000 | 1.868.180 | 0,007 | 64,42 | 64,42 | 0,00 | 1.868.180 | 1.868.180 | 0 |
| 22 | Arcos metálicos para fúsea; ancho 3 mts, altura 2 mts, profundidad 1 mt. Incluye red de arco | Unidad | 2,00 | 2.300.000 | 4.600.000 | 0,016 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 |
| 23 | Caños metálicos para voley (según diseño - incluye red de voley) | Unidad | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 | 0,008 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 2.400.000 | 0 | -2.400.000 |



Gobernación de Itapúa / RUC: 80009701-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/ Casp. de Contrataciones
Pedro Juan Caballero y Sgto. Revercho
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapua@gmail.com



ITAPÚA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DICTAMEN UOC N° 13/2025

RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA.-----

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------|--------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|------------|
| 24 | Muro de 30cm armado (1:3) con varillas de 2xø8mm | Metros cuadrados | 22,50 | 165.000 | 3.712.500 | 0,013 | 22,50 | 27,50 | 5,00 | 3.712.500 | 4.537.500 | 825.000 |
| 25 | Releno de tierra interior y exterior | Metros cúbicos | 35,00 | 83.000 | 2.905.000 | 0,010 | 35,00 | 75,00 | 40,00 | 2.905.000 | 6.225.000 | 3.320.000 |
| 26 | Carga de columna con Hormigón - Terminación visto | Metros cúbicos | 4,80 | 2.100.000 | 10.080.000 | 0,035 | 4,80 | 0,00 | -4,80 | 10.080.000 | 0 | 10.080.000 |
| 27 | Limpieza final y remoción de escombros | Metro lineal | 1,00 | 2.143.700 | 2.143.700 | 0,008 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.143.700 | 2.143.700 | 0 |
| 28 | Placa de inauguración | Unidad | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,004 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| NUEVOS RUBROS | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes. (Base de viga de fundación para salvar diferencia de nivel). | Metros cuadrados | 35,00 | 148.000 | - | - | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0 | 5.180.000 | 5.180.000 |
| 30 | Contrapiso de hormigón de cascoles. E= 10 cm. (Sector piso frente a graderas) | Metros cuadrados | 25,00 | 46.000 | - | - | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 31 | Alicada de cemento. (Sector piso frente a graderas). | Metros cuadrados | 25,00 | 36.000 | - | - | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 32 | Escalón de mampostería de 0,30. Incluye revoque hidrolujo y alicada de cemento. (Sector graderas para salvar desnivel de cancha y mantener altura de 0,40 cm). | Global | 1,00 | 3.123.010 | - | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 3.123.010 | 3.123.010 |
| TOTAL | | | | 284.588.120 | | 1,00 | | | | 284.588.120 | 284.588.120 | 0 |



Abg. Liz Romero
Jefa Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Teléf: +595712045668
Correo: general@itapua.gov.py
general@itapua.gov.py@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 800009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay




DICTAMEN UOC N° 13/2025
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----
ESTIMACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES
Visto:

Lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22".

Considerando:

Que, conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la mencionada Resolución en cuanto a la Publicación de la Estimación de los Costos y sus Antecedentes, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa elabora el presente Dictamen.

Que, en cuanto a la metodología utilizada para la adopción de los precios referenciales en el presente llamado se ha utilizado el **precio promedio obtenido** de tres presupuestos dispuestas en la Guía Para la Elaboración de Precios de Referencia anexo a la Resolución DNCP N° 454/2024

1. Presupuestos - Precios de potenciales oferentes
2. Contratos Anteriores.

| PRECIO REFERENCIAL OBTENIDO | | | | CONTRATOS SIMILARES | | F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS | RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL | JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ | Precio Referencial MAS BAJO |
|-----------------------------|---|------------------|----------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Items | Rubros | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Descripción | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario |
| 1 | Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes. | Metros cuadrados | 35,00 | 150.000 | Contrato ID 455920 | 148.000 | 170.200 | 173.900 | 148.000 |
| 2 | Contrapiso de hormigón de cascotes. E= 10 cm. | Metros cuadrados | 25,00 | 60.500 | Contrato 87/24 ID 454756 | 46.000 | 52.900 | 54.050 | 46.000 |
| 3 | Alisada de cemento. | Metros cuadrados | 25,00 | 37.992 | Contrato ID 453010 | 36.000 | 41.400 | 42.300 | 36.000 |
| 4 | Escalón de mampostería de 0,30. Incluye revoque hidrofugo y alisada de cemento. | Global | 1,00 | 3.194.103 | Contrato ID 451033 (Item 41) | 3.123.010 | 3.591.462 | 3.669.537 | 3.123.010 |



Abg. Liz Romero
 Jefa Unidad Opva. de Contrataciones
 Gobernación - Itapúa





ITAPÚA

**JAVIER PEREIRA**

GOBERNADOR DE ITAPÚA

DICTAMEN UOC N° 13/2025**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES****RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----****Por Tanto:**

Los precios referenciales utilizados en el presente llamado resultan de conformidad a lo detallado en la planilla anexo al presente dictamen, donde se utiliza la combinación de presupuestos obteniendo el valor más bajo de los precios utilizados.

Se acompaña toda la documentación mencionada como antecedente en la elaboración de los precios referenciales, los cuales fueron resultado de un análisis técnico y pormenorizado de las mismas, como lo dispone el Anexo a la Resolución DNCP N° 454/2024.

ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| Fecha de inicio | 02/12/2024 | Se adjunta acta de inicio |
| Plazo de ejecución | 120 días | |
| Prorrogas | 30 días | Según Res GDI N° 359/25 |
| Fecha estimada de terminación | 01/05/2025 | |
| Vigencia | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con recepción definitiva de la obra | |

El pedido de adenda por parte del contratista fue realizado durante la ejecución de la obra, la vigencia es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, por lo cual es factible realizar una adenda compensatoria

Considerando

Que, el artículo 67 de la Ley 7021/22 establece que, Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos...

Que, el administrador del contrato presentó un pedido de adenda al contrato N° 41/2024, acompañado del pedido del contratista y el informe técnico del fiscal de la obra

Itapúa
lugar de**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.comAbg. Liz Romero
Jefa Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - ItapúaGobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay



DICTAMEN UOC N° 13/2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 -
ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----

Que, no se modifica el monto total del contrato.

Que, no se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del contrato.

RECOMENDACIÓN

POR TANTO:

En estas condiciones respetando los requisitos y criterios dispuestos por la normativa para el caso expuesto, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa, recomienda al **SEÑOR GOBERNADOR** la suscripción de la Adenda Compensatoria N° 01 al Contrato N° 41/2024 "CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE Hªº DEL POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL" ID N° 455.974, entre la Gobernación de Itapúa y la Empresa F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. con RUC N° 80077455-8 quedando la planilla de cómputo métrico como se detalla a continuación:

| COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| Ítem | Rubros contractuales | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 275,50 | 3.300 | 909.150 |
| 2 | Trazado, Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 275,50 | 4.000 | 1.102.000 |
| 3 | Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con impresión adhesiva. | Unidad | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4 | Obrador | Unidad | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 5 | Vallado de Obra, h=1,50 | Metro lineal | 146,00 | 45.000 | 6.570.000 |
| 6 | Excavación para cimientos de Hªº. Zapatas y Encadenado inferior | Metros cúbicos | 37,08 | 98.000 | 3.633.840 |
| 7 | Zapatas de Hªº, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 7,32 | 2.600.000 | 19.032.000 |
| 8 | Viga inferior de Hªº, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,64 | 2.900.000 | 10.556.000 |
| 9 | Columnas de Hªº, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,41 | 2.700.000 | 3.807.000 |
| 10 | Viga de Hªº, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 5,06 | 3.200.000 | 16.192.000 |
| 11 | Losa de Hªº, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 12,09 | 3.100.000 | 37.479.000 |
| 12 | Revoque con hidrófugo exterior | Metros cuadrados | 153,50 | 33.000 | 5.065.500 |
| 13 | Baranda metálica de 0,90cm de altura de caño galvanizado de 2" sujo a losa de gradería | Metro lineal | 8,34 | 500.000 | 4.170.000 |
| 14 | Reja de caños de 30x30mm con postes metálicos incluye pintura al sintético con base antióxido y base de mampostería revocada y pintada | Metros cuadrados | 50,00 | 400.000 | 20.000.000 |
| 15 | Piso de hormigón e=10cm malla ø6 cada 15 cm. Incluye juntas de dilatación 5mts (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico) | Metros cuadrados | 175,00 | 186.000 | 32.550.000 |
| 16 | Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial (consumo 3kg/m2) | Metros cuadrados | 175,00 | 38.000 | 6.650.000 |





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

DICTAMEN UOC N° 13/2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RECOMENDACIÓN PARA ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO N° 41/2024 – ID 455.974 - ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y LA EMPRESA F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS SA. -----

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------|-----------|--------------------|
| 17 | Pintura al sintético con colores a elegir. Incluye la mampostería revocada. | Metros cuadrados | 173,22 | 40.000 | 6.928.800 |
| 18 | Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas | Metros cuadrados | 965,63 | 70.000 | 67.594.100 |
| 19 | Pintura impermeable elástica en graderías color gris asiento y bases. | Metros cuadrados | 155,27 | 42.000 | 6.521.340 |
| 20 | Pintura de reja de caños y barandas. Incluye pintura al sintético con base antióxido | Metros cuadrados | 64,42 | 29.000 | 1.868.180 |
| 21 | Arcos metálicos para fútbol; ancho 3 mts, altura 2 mts, profundidad 1 mt. Incluye red de arco | Unidad | 2,00 | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 22 | Muro de 30cm armado (1:3) con varillas de 2xø8mm | Metros cuadrados | 27,50 | 165.000 | 4.537.500 |
| 23 | Relleno de tierra interior y exterior | Metros cúbicos | 75,00 | 83.000 | 6.225.000 |
| 24 | Limpieza fina y remoción de escombros | Metro lineal | 1,00 | 2.143.700 | 2.143.700 |
| 25 | Placa de inauguración | Unidad | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 26 | Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes. (Base de viga de fundación para salvar diferencia de nivel). | Metros cuadrados | 35,00 | 148.000 | 5.180.000 |
| 27 | Contrapiso de hormigón de cascotes. E= 10 cm. (Sector piso frente a graderías) | Metros cuadrados | 25,00 | 46.000 | 1.150.000 |
| 28 | Alisada de cemento. (Sector piso frente a graderías). | Metros cuadrados | 25,00 | 36.000 | 900.000 |
| 29 | Escalón de mampostería de 0,30. Incluye revoque hidrofugo y alisada de cemento. (Sector graderías para salvar desnivel de cancha y mantener altura de 0,40 cm). | Global | 1,00 | 3.123.010 | 3.123.010 |
| TOTAL | | | | | 284.588.120 |



Abg. Liz Romero
Jefa Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Encarnación, 23 de abril de 2025

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

