

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA 7 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigambía N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. **NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.** En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 **PROGRAMA:** 1 **F.F.:** 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 316 SAN LORENZO - CAAGUAZU - CAAGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 316 San Lorenzo		Global	1	91.891.162

SON GUARANIES: Noventa y un millones ochocientos noventa y un mil ciento sesenta y dos .
(IVA INCLUIDO)

91.891.162

Observación: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

Alam Eduardo Irigoitia Penayo

02/04/2025

GSI
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
RUC: 5036780-3
TELEFONO: 0521 204 124
Correo Electronico: alampy92@gmail.com


FECHA: 07 ABR 2025

Escuela Básica N° 316 San Lorenzo - Caaguazu - Caaguazu

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Preco unitario Contrato (IVA Incl)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	111,95	7.491	838.628
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	72,00	26.867	1.934.424
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	62,00	10.647	660.114
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales ,incluye acarreo y limpieza.	m2	98,00	35.901	3.518.298
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	ml	10,00	79.121	791.210
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	15,00	73.425	1.101.375
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	102,00	6.141	626.382
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho. H=2,00 m	m²	5,00	90.194	450.970
12	A12	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Según detalle de plano en PBC.	m²	5,00	495.310	2.476.550
15	B2	B. Zapata de H°A°. Incluye excavación	m³	0,50	2.224.094	1.112.047
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,45	2.484.114	1.117.851
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,85	2.801.217	2.381.034
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,80	2.772.629	2.218.103
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	4,00	167.771	671.084
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	18,00	72.317	1.301.706
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	12,00	45.744	548.928
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	11,70	37.894	443.360
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	72,00	123.476	8.890.272
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	32,00	162.445	5.198.240
27	F3	F. Pretel de mampostería 0,20m	m²	1,20	162.747	195.296

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC-5036780-3

C.R. ...
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC



Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

28	F4	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	2,00	208.336	416.672
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36, m En su interior irán pilares de H²A² de 13 x 13 cm	ml	4,00	170.423	681.692
30	F6	F. Envarillados superior en aberturas, inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio, ø 8 (2 varillas por hiladas)	ml	55,00	43.877	2.413.235
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	42,00	526.426	22.109.892
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	65,00	48.194	3.132.610
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	m²	62,00	40.569	2.515.278
37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario, Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	14,00	37.837	529.718
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado, 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	15,00	46.970	704.550
40	H6	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	29,00	29.328	850.512
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1,2cm de espesor	m²	6,00	37.665	225.990
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m, h=1,5	m²	8,00	147.755	1.182.040
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	115,00	52.312	6.015.880
44	J3	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H² de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m²	45,00	37.665	1.694.925
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m.. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m²	22,00	81.560	1.794.320
50	J9	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	0,50	89.362	44.681
62	O1	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 100% lavable	m²	35,00	31.669	1.106.415
66	O4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	8,00	27.352	218.816
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada, desarrollo: 60 cm.	ml	7,00	112.953	790.671
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	41.470	124.410
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	3,00	48.490	145.470
94	R16	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
106	S1	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	ml	11,00	75.112	826.232
107	S2	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm²	ml	11,00	31.178	342.958

Ing. Alan Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

C.P. Wilson Flores D., Jefe
Dpto. de Administración y Evaluación
CAP - UEPP - MEC



Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habitacion y uso.	m ²	120,90	9.221	1.114.819
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H ⁴ A ² . Incluye excavación	m ³	1,20	2.994.790	3.593.748
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H ⁴ A ² ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m ²	18,00	46.780	842.040
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	24,00	33.016	792.384
Precio Final						91.891.162



VIVIAN FLEITAS

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Firma: *[Handwritten Signature]*

Fecha: 02 - 04 - 2025

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL; ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hemandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA 1 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hemandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 971 CABO 1° BASILIO BENITEZ - ALTO PARANA - YGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 971 Cabo 1° Basilio Benítez		Global	1	100.512.405

SON GUARANIES: Cien millones quinientos doce mil cuatrocientos cinco . (IVA INCLUIDO)

100.512.405

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 02/04/2025

GESTIÓRES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.

RUC: 5036780-3

TELEFONO: 0521 204 124

Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 01 ABR 2025

Escuela Básica N° 971 Cabo 1° Basilio Benitez - Alto Parana - Yguazu

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	149,99	7.491	1.123.538
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	45,00	26.867	1.209.015
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	65,00	10.647	692.055
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales . <u>incluye acarreo y limpieza.</u>	m2	90,00	35.901	3.231.090
6	A6	A. Demolición de construcción existente - <u>Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros</u>	ml	11,00	79.121	870.331
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	6,00	73.425	440.550
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	120,00	6.141	736.920
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2.20 m. de ancho. H=2.00 m	m²	10,00	90.194	901.940
15	B2	B. Zapata de H°A°. Incluye excavación	m³	0,50	2.224.094	1.112.047
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,50	2.484.114	1.242.057
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,80	2.801.217	2.240.974
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,70	2.772.629	1.940.840
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	5,00	167.771	838.855
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	32,00	72.317	2.314.144
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0.15m. 0.30m v 0.45m.	ml	10,00	45.744	457.440
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	9,00	37.894	341.046
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	55,00	123.476	6.791.180
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	70,00	162.445	11.371.150
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	2,00	208.336	416.672
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H° de 13 x 13 cm	ml	3,50	170.423	596.481

Ing. Alan Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

C.P. Vivian Fleitas D. Jey
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

30	F6	F. Envarillados superior en aberturas , inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	ml	72,00	43.877	3.159.144
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	43,00	526.426	22.636.318
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	63,00	48.194	3.036.222
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	39,00	40.569	1.582.191
37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	6,00	37.837	227.022
40	H6	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	20,00	29.328	586.560
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	6,00	37.665	225.990
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m , h=1,5	m²	8,00	147.755	1.182.040
43	J2	J. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	50,00	52.312	2.615.600
44	J3	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m²	50,00	37.665	1.883.250
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m.. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m²	50,00	81.560	4.078.000
51	J10	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	4,10	306.917	1.258.360
62	O1	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrilica 100% lavable	m²	62,50	31.669	1.979.313
66	O4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	8,00	27.352	218.816
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	7,00	112.953	790.671
68	P2	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0.60m de ancho. Ver detalle	ml	20,00	79.833	1.596.660
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	2,00	41.470	82.940
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	10,00	48.490	484.900
94	R16	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
106	S1	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	ml	10,00	75.112	751.120
107	S2	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm²	ml	10,00	31.178	311.780
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	m²	121,30	9.221	1.118.507

Ing. Alan Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

C.P. Víctor Rojas B., Jefe
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC



Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	3,00	2.994.790	8.984.370
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	24,00	46.780	1.122.720
141	Y3	Y. Reparación de revoque de moquetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	16,00	33.016	528.256
Precio Final						100.512.405



VIVIAN FLEITAS

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *Alam Irigoitia Penayo*

Firma: *[Handwritten Signature]*

Fecha: 02-09-2025

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-362

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. **NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.** En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura.

Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 6783 DIVINO MAESTRO - GUAIRA - NATALICIO TALAVERA

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro		Global	1	66.322.991

SON GUARANIES: Sesenta y seis millones trescientos veintidos mil novecientos noventa y uno. (IVA INCLUIDO)

66.322.991

Observación: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

02/04/2025

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 01 ABR 2025

Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro - Guaira - Natalicio Talavera

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	64,97	486.693
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	136,00	3.653.912
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	55,00	585.585
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	m1	8,00	632.968
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	45,00	3.304.125
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	85,00	521.985
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho. H=2,00 m	m²	55,00	4.960.670
	A12	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Según detalle de plano en PBC.	m²	2,00	990.620
15	B2	B. Zapata de H°A°. Incluye excavación	m³	2,00	4.448.188
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	1,50	3.726.171
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	1,10	3.081.339
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	1,60	4.436.206
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	2,50	419.428
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	78,00	5.640.726
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	m1	15,00	686.160
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	11,70	443.360
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	40,00	4.939.040
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	35,00	5.685.575
27	F3	F. Pretíl de mampostería 0,20m	m²	3,40	553.340
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	5,00	1.041.680
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	m1	4,50	766.904

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

C.P. Vivian Fleitas D.
 Jefe de Administración y Servicios
 CAE - UEPP - MEC



Eic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

30	F6	F. Envarillados superior en aberturas , inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio , ø 8 (2 varillas por hiladas)	ml	42,00	1.842.834
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas e/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	41,00	1.975.954
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	32,00	1.298.208
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado, 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	24,00	1.127.280
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	8,80	331.452
66	O4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	9,00	246.168
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	14,00	1.581.342
71	Q2	Q. Caño de 40mm reforzado.	ml	2,00	55.582
72	Q3	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	3,00	151.509
73	Q4	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	1,00	74.260
81	R3	R. Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada	un	1,00	56.319
84	R6	R. Ramal Y de 50 inm, de PVC serie reforzada	un	1,00	35.199
94	R16	R. Artefactos: Lavalorios, Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	un	0,10	144.314
102	R24	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	un		-
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso	m²	60,30	556.026
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de Hº Aº. Incluye excavación	m³	1,80	5.390.622
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de Hº Aº; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	4,00	187.120
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	8,00	264.128

Precio Final

66.322.991


VIVIAN FLEITAS

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:


Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal

RUC-3030780-5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorandum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 5318 SAN FRANCISCO DE ASIS - GUAIRA - ITURBE

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 5318 San Francisco de Asis		Global	1	122.237.212.

SON GUARANIES: Ciento veintidos millones doscientos treinta y siete mil doscientos doce . (IVA INCLUIDO)

122.237.212

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LÓPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

01/04/2025
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 07 ABR 2025

Escuela Básica N° 5318 San Francisco De Asis - Guaira - Iturbe

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA Incl)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	79,97	7.491	599.058
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	125,00	26.867	3.358.375
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	10,00	10.647	106.470
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales .incluye acarreo y limpieza.	m2	20,00	35.901	718.020
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	ml	15,00	79.121	1.186.815
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	145,00	73.425	10.646.625
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	95,00	6.141	583.395
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho. H=2,00 m	m²	75,00	90.194	6.764.550
	A12	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC.	m²	2,00	495.310	990.620
15	B2	B. Zapata de H°A°. Incluye excavación	m³	0,20	2.224.094	444.819
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	3,50	2.484.114	8.694.399
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	2,00	2.801.217	5.602.434
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	3,50	2.772.629	9.704.202
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	12,00	167.771	2.013.252
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	50,00	72.317	3.615.850
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	5,00	45.744	228.720
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	4,50	37.894	170.523
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	80,00	123.476	9.878.080
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	70,50	162.445	11.452.373
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0,36 x 0,36. m En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	ml	5,00	170.423	852.115

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

C.P. Viviana Penas D. Urrutia
 Dpto. de Administración y Servicios
 CAF - UEPP - MEC




Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Proq. y Proy. - MEC

31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte	m²	2,00	526.426	1.052.852
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	30,00	48.194	1.445.820
37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	22,00	37.837	832.414
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	15,00	46.970	704.550
40	H6	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	2,00	29.328	58.656
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m, h=1,5	m²	8,00	147.755	1.182.040
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	32,00	52.312	1.673.984
44	J3	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m²	10,00	37.665	376.650
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m²	15,00	81.560	1.223.400
51	J10	J. Rampa peatonal de H°A°, diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	7,50	306.917	2.301.878
66	O4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	9,00	27.352	246.168
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada, desarrollo 60 cm.	ml	14,00	112.953	1.581.342
68	P2	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0.60m de ancho. Ver detalle	ml	15,00	79.833	1.197.495
71	Q2	Q. Caño de 40mm reforzado.	ml	1,00	27.791	27.791
72	Q3	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	2,00	50.503	101.006
73	Q4	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	10,00	74.260	742.600
80	R2	R- Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada	un	1,00	25.633	25.633
83	R5	R Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	65.772	65.772
85	R7	R Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	44.878	44.878
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	4,00	41.470	165.880
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	35,00	48.490	1.697.150
94	R16	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 buchas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
106	S1	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	ml	155,00	75.112	11.642.360
107	S2	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm²	ml	155,00	31.178	4.832.590
125	S20	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija móvil.	un	2,00	324.405	648.810
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	m²	112,65	9.221	1.038.746
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	7,70	2.994.790	8.085.933

Ing. Alan Eduardo Irigoin Penayo
Representante legal
RUC. 5036780-3

C.R. ... D. Jefe
Dpto. de Adm. y Finanzas y Servicios
CAF - UEFP - MEC





Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	12,00	46.780	561.360
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	28,00	33.016	924.448
Precio Final						122.237.212


VIVIAN FLEITAS
 JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


SANTIAGO LOPEZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 
 Firma: 
 Fecha: 02-04-2023 **Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo**
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA 1 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 956 SAN JOSE OBRERO - GUAIRA - BORJA

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 956 San Jose Obrero		Global	1	126.202.748

SON GUARANIES: Ciento veintiseis millones doscientos dos mil setecientos cuarenta y ocho .
(IVA INCLUIDO)

126.202.748

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

02/04/2025

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NINOS Y NINAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 01 ABR 2025

Escuela Básica N° 956 San Jose Obrero - Guaira - Borja

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA Incl)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	124,93	7,491	935,874
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	61,00	26,867	1.638,887
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	60,00	10,647	638,820
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales - incluye acarreo y limpieza	m2	110,00	35,901	3.949,110
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado - incluye acarreo y retiro de escombros	m3	10,00	79,121	791,210
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	7,00	73,425	513,975
8	A8	A. Replanteo y Marcaación de Obra	m²	140,00	6,141	859,740
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho. H=2,00 m.	m²	60,00	90,194	5.411,640
	A12	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm., con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H²P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC.	m²	7,00	495,310	3.467,170
15	B2	B. Zapata de H²A. Incluye excavación	m³	0,20	2.224,094	444,819
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,30	2.484,114	745,234
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,30	2.801,217	840,365
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,81	2.772,629	2.245,829
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	10,00	167,771	1.677,710
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	73,00	72,317	5.279,141
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	m²	8,00	45,744	365,952
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislamiento de base + 4 caras perimetrales	m²	10,00	37,894	378,940
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	122,00	123,476	15.064,072
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	35,00	162,445	5.685,575
27	F3	F. Pretil de mampostería 0,20m	m²	8,40	162,747	1.367,075
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	5,00	208,336	1.041,680
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36 m. En su interior irán pilares de H²A de 13 x 13 cm	m³	3,50	170,423	596,481
30	F6	F. Envarillados superior en aberturas, inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio, o 8 (2 varillas por hiladas)	m³	45,00	43,877	1.974,465
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	48,00	526,426	25.268,448
34	G4	G. Babeta metálica sobre pretil de mampostería	m³	20,00	94,785	1.895,700
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	108,00	48,194	5.204,952
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	40,00	40,569	1.622,760
37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1,2cm de espesor	m²	10,00	37,837	378,370
38	H4	H. Buñas: 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	m³	7,30	12,068	88,096
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado: 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	12,00	46,970	563,640

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

C.P. Vivian Fleitas D.,
 Dpto. de Administración y Servicios
 CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

40	H6	H. REVOQUE De mochetas 1:4 aditivo plastificante aditivo adherente	ml	25,00	29.328	733.200
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1:2 con de espesor	m ²	3,00	37.665	112.993
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m., h=1,5	m ²	7,00	147.755	1.034.285
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento arena lavada cascotes)	m ²	104,00	52.312	5.440.448
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m.. Terminación sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	m ²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En canütero	m ²	85,00	81.560	6.932.600
51	J10	J. Rampa peatonal de H°A° diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	4,00	306.917	1.227.668
62	O1	O. Pintura De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 100% lavable	m ²	42,50	31.669	1.349.099
66	O4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	9,00	27.352	246.168
67	P1	P. Desagüe pluvial. Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada, desarrollo; 60 cm.	ml	14,00	112.953	1.581.342
72	Q3	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	2,00	50.503	101.006
73	Q4	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	19,00	74.260	1.410.940
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm., incluye accesorios	ml	5,00	41.470	207.350
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm., incluye accesorios	ml	25,00	48.490	1.212.250
106	S1	S. Acomoda eléctrica medidor al tablero	ml	43,00	75.112	3.229.816
107	S2	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm ²	ml	43,00	31.178	1.340.654
125	S20	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija móvil	un	1,00	324.405	324.405
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habitación y uso	m ²	138,40	9.221	1.276.186
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m ³	1,70	2.994.790	5.091.143
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H° A°. 1:3 aditivo adherente + 1:5 aditivo plastificante	m ²	5,00	46.780	233.900
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4 aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	34,00	33.016	1.122.544
Precio Final						126.202.748


VIVIAN FLEITAS


JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS




SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 

Firma:

Fecha: 02-04-2023

Ing. Alan Eduardo Irigoitia Penayo

Representante legal
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 1660 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ - CAAGUAZU - MCAL. LOPEZ

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 1660 Mcal. Francisco Solano López		Global	1	96.303.397

SON GUARANIES: Noventa y seis millones trescientos tres mil trescientos noventa y siete . (IVA INCLUIDO)

96.303.397

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: Alam

Firma: *[Signature]*

Fecha: 01/04/25

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO


ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025


ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 07 ABR 2025

Escuela Básica N° 1660 Mcal. Francisco Solano Lopez - Caaguazu - Mcal. Lopez

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	119,93	7.491	898.371
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	75,00	26.867	2.015.025
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	84,00	10.647	894.348
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales - incluye acarreo y limpieza.	m2	79,00	35.901	2.836.179
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	m1	7,00	79.121	553.847
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	3,00	73.425	220.275
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	80,00	6.141	491.280
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho. H=2,00 m	m²	16,00	90.194	1.443.104
	A12	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC.	m²	2,00	495.310	990.620
15	B2	B. Zapata de H°A°. Incluye excavación	m³	0,30	2.224.094	667.228
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,80	2.484.114	1.987.291
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,50	2.801.217	1.400.609
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,70	2.772.629	1.940.840
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	2,00	167.771	335.542
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	44,50	72.317	3.218.107
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros. 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0.15m, 0,30m y 0,45m.	m1	10,00	45.744	457.440
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	17,00	37.894	644.198
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	62,00	123.476	7.655.512
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	22,00	162.445	3.573.790
27	F3	F. Pretil de mampostería 0,20m	m²	5,00	162.747	813.735
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	3,00	208.336	625.008
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0,36 x 0,36. m En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	m1	5,00	170.423	852.115
30	F6	F. Envarillados superior en aberturas , inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio . o 8 (2 varillas por hiladas)	m1	74,00	43.877	3.246.898
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	51,00	526.426	26.847.726
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	65,00	48.194	3.132.610
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	45,00	40.569	1.825.605


Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3



Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1,2cm de espesor	m²	5,00	37.837	189.185
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	7,00	46.970	328.790
40	H8	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante aditivo adherente	ml	35,00	29.328	1.026.480
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1,2cm de espesor	m²	6,00	37.665	225.990
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m, h=1,5	m²	7,00	147.755	1.034.285
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	72,00	52.312	3.766.464
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m²	20,00	81.560	1.631.200
62	O1	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 100% lavable	m²	5,00	31.669	158.345
63	O1	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	m²	3,00	31.395	94.185
66	O4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	8,00	27.352	218.816
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada, desarrollo: 60 cm.	ml	14,00	112.953	1.581.342
68	P2	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m de ancho. Ver detalle	ml	49,00	79.833	3.911.817
71	Q2	Q. Caño de 40mm reforzado.	ml	1,00	27.791	27.791
72	Q3	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	2,00	50.503	101.006
73	Q4	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	3,00	74.260	222.780
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm. incluye accesorios	ml	5,00	41.470	207.350
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm. incluye accesorios	ml	10,00	48.490	484.900
94	R16	R. Artefactos: Lavatorios. Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sstbt s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
106	S1	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	ml	10,00	75.112	751.120
107	S2	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm²	ml	10,00	31.178	311.780
125	S20	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H° A°, con manija móvil.	un	1,00	324.405	324.405
138	WX1	X. Limpieza final. incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	m²	150,40	9.221	1.386.838
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	2,10	2.994.790	6.289.059
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	13,50	46.780	631.530
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	19,00	33.016	627.304
Precio Final						96.303.397



VIVIAN FLEITAS

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

02-04-2025

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 1 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigambía N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea, NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura, Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorandum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 5496 SANTA TERESITA - ALTO PARANA - MINGA GUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 5496 Santa Teresita	Global	1	49.094.745	49.094.745

SON GUARANIES: Cuarenta y nueve millones noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco . (IVA INCLUIDO)

49.094.745

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Firma: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Fecha: 21/04/2025

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J, eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel. Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: aiampy92@gmail.com


FECHA: 07 ABR 2025

Escuela Básica N° 5496 Santa Teresita - Mingua Guazú - Alto Paraná

Item de contrato		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Precio Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m ²	64,99	7.491	486.818
5	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	m ^l	14,00	79.121	1.107.694
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m ²	42,00	6.141	257.922
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m ³	0,72	2.484.114	1.788.562
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m ³	0,72	2.772.629	1.996.293
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m ²	7,74	167.771	1.298.548
21	D1	D. Muro de contención : cemento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	m ³	0,24	419.432	100.664
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m ³	91,70	72.317	6.631.469
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	m ^l	18,00	45.744	823.392
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m ²	2,00	37.894	75.788
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo común, para revocar	m ²	29,05	123.476	3.586.978
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m ²	19,80	162.445	3.216.411
27	F3	F. Pretil de mampostería 0,20m	m ²	2,02	162.747	328.749
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0,30 m, ladrillo común, para revocar	m ²	12,00	208.336	2.500.032
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m ²	5,50	526.426	2.895.343
32	G2	G. Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	m ^l	10,83	94.785	1.026.522
33	G3	G.Cumbrera -para techo metálico	m ^l	2,00	94.785	189.570
34	G4	G. Babela metálica sobre pretil de mampostería	m ^l	4,08	94.785	386.723
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	m ²	39,00	48.194	1.879.566
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	m ²	23,00	40.569	933.087
37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotado impermeable 1:3 = revoque fino 1 2cm de espesor	m ²	19,30	37.837	730.254
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m , h=1,5	m ²	6,30	147.755	930.857
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m ²	66,00	52.312	3.452.592
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m ²	6,00	176.503	1.059.018
49	J8	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m ²	1,90	164.074	311.741
50	J8	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	m ^l	5,00	89.362	446.810
60	N1	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/anelajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m ^l	20,00	199.182	3.983.640

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

C.P. Vivian Piñolas D.,
 Dpto. de Administración y Servicios
 CAE - UEPP - MEC



Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proj. - MEC



62	Q1	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 100% lavable	m²	60,84	31.669	1 926 742
63	Q1	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	m²	9,90	31.395	310 811
66	Q4	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	8,00	27.352	218 816
67	P1	P. Desagüe pluvial. Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada desarrollo: 60 cm.	ml	13,00	112.953	1 468 389
68	P2	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0.60m de ancho. Ver detalle	ml	10,00	79.833	798 330
71	Q2	Q. Caño de 40mm reforzado.	ml	0,30	27.791	8.337
72	Q3	Q. Caño de 50mm reforzado	ml	8,66	50.503	437.356
73	Q4	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	5,00	74.260	371.300
79	R1	R. Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada	un	1,00	25.633	25.633
81	R3	R. Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada	un	1,00	56.319	56.319
83	R5	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	65.772	65.772
86	R8	R. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	63.546	63.546
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	5,00	48.490	242.450
94	R10	R. Artefactos Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sinh s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	m²	57,65	9.221	531.591
PRECIO FINAL						49.094.745


VIVIAN PEÑATÁS
 JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 
 Firma: 
 Fecha: 02-04-2018
Ing. Alan Eduardo Irigoitia Penayo
 RUC: 5056780-9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hemandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 07 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estígambia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hemandarias, Edificio Natura, Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 59 PROF. LUCIA TAVAROZZI - CAAGUAZU - CAAGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 59 Prof Lucia Tavarozzi		Global	1	86.764.351

SON GUARANÍES: Ochenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y uno. (IVA INCLUIDO)

86.764.351

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

02/04/2025
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 07 ABR 2025

Escuela Básica N° 59 Prof. Lucía Tavarozzi - Caaguazu - Caaguazu

Aula Tipo Primera Infancia - Prototipo 1 - A Finalizar

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA Inc)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	109,88	7.491	823.107
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	48,00	26.867	1.289.616
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	66,20	10.647	704.831
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales incluye acarreo y limpieza.	m2	87,00	35.901	3.123.587
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	ml	3,00	79.121	237.363
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	80,00	6.141	491.280
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho. H=2,00 m	m²	12,00	90.194	1.082.328
15	B2	B. Zapata de H°A°. Incluye excavación	m³	0,70	2.224.094	1.556.866
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,50	2.484.114	1.242.057
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,30	2.801.217	840.365
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,40	2.772.629	1.109.052
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	10,00	167.771	1.677.710
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	10,00	72.317	723.170
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	12,00	45.744	548.928
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	8,00	37.894	303.152
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo común, para revocar	m²	36,00	123.476	4.445.136
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	48,00	162.445	7.797.360
27	F3	F. Pretil de mampostería 0,20m	m²	2,00	162.747	325.494
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0,30 m, ladrillo común, para revocar	m²	2,50	208.336	520.840
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0,36 x 0,36 m. En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	ml	3,00	170.423	511.269
30	F6	F. Envarillados superior en aberturas , inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio , ø 8 (2 varillas por hiladas)	ml	47,00	43.877	2.062.219
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	36,00	526.426	18.951.336
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	m²	42,00	48.194	2.024.148
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	m²	44,00	40.569	1.785.036

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

C.R. Víctor Fleitas D., J.
 Dpto. de Administración y Servicios
 CAP - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proj. - MEC

37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1:2cm de espesor	m ²	11,00	37.837	416.207
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado. 1:3:aditivo adherente + 1:5 aditivo plastificante	m ²	13,00	46.970	610.610
40	H6	H REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	30,00	29.328	879.840
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1,2cm de espesor	m ²	9,00	37.665	338.985
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m, h=1,5	m ²	8,00	147.755	1.182.040
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1.6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m ²	68,00	52.312	3.557.216
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	m ²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m ²	15,00	81.560	1.223.400
66	O4	O. Pintura De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	8,00	27.352	218.816
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada, desarrollo. 60 cm.	ml	14,00	112.953	1.581.342
68	P2	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0 60m de ancho. Ver detalle	ml	52,00	79.833	4.151.316
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	41.470	124.410
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	4,00	48.490	193.960
94	R16	R. Artefactos Lavatorios Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones En galería y sshh s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
106	S1	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	ml	86,00	75.112	6.459.632
107	S2	S Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm ²	ml	86,00	31.178	2.681.308
125	S20	S REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm, con revoque interior, ductes rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija móvil	un	6,00	324.405	1.946.430
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	m ²	143,50	9.221	1.323.214
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A° Incluye excavación	m ²	1,20	2.994.790	3.593.748
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H° A°, 1:3 aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m ²	8,00	46.780	374.240
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	16,00	33.016	528.256
Precio Final						86.764.351

VIVIAN FLEITAS

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo

Representante legal

RUC: 5036780-3

02-09-2023



MINISTERIO DE
**EDUCACIÓN
Y CIENCIAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA**
MOTENONDEHA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP**

**PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura.

Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorandum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 **PROGRAMA:** 1 **F.F.:** 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 1514 SANTO DOMINGO DE GUZMAN - ALTO PARANA - PDTE. FRANCO

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 1514 Santo Domingo de Guzman		Global	1	111.678.826

SON GUARANIES: Ciento once millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos veintiseis .
(IVA INCLUIDO)

111.678.826

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMÍNGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 2/04/20

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1AJ2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com


FECHA: 01 ABR 2025

Escuela Básica N° 1514 Santo Domingo De Guzman - Alto Parana - Pdte. Franco

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA Incl)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	151,51	7.491	1.134.940
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	45,00	26.867	1.209.015
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	62,00	10.647	660.114
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales .incluye acarreo y limpieza.	m2	84,00	35.901	3.015.684
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	m3	7,00	79.121	553.847
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	8,00	73.425	587.400
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	132,00	6.141	810.612
9	A9	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N° 24, c/ postes metálicos sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho, H=2,00 m	m²	85,00	90.194	7.666.490
	A12	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de HºP y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC.	m²	7,00	495.310	3.467.170
15	B2	B. Zapata de HºAº. Incluye excavación	m³	0,35	2.224.094	778.433
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,40	2.484.114	993.646
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,50	2.801.217	1.400.609
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,50	2.772.629	1.386.315
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	3,00	167.771	503.313
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	30,00	72.317	2.169.510
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	m2	23,00	45.744	1.006.368
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	11,70	37.894	443.360
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0.15 m. ladrillo común, para revocar	m²	65,00	123.476	8.025.940
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0.15 m. ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	45,00	162.445	7.310.025
27	F3	F. Pretil de mampostería 0,20m	m²	2,00	162.747	325.494
28	F4	F. Mampostería de elevación de 0.30 m. ladrillo común, para revocar	m²	2,50	208.336	520.840
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de HºAº de 13 x 13 cm	m3	2,40	170.423	409.015
30	F6	F. Envarillados superior en aberturas , inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio , p 8 (2 varillas por hiladas)	m2	87,00	43.877	3.817.299
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	57,00	526.426	30.006.282



Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

C.P. Vivian Fleitas D. 1984
 Dpto. de Administración y Servicios
 CAF - UEPP - MEC




Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:3:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m ²	79,00	48.194	3.807.326
36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:3:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m ²	65,00	40.569	2.636.985
37	H3	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m ²	12,95	37.837	489.989
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado: 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m ²	2,00	46.970	93.940
40	H6	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	35,00	29.328	1.026.480
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m ²	12,00	37.665	451.980
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m, h=1,5	m ²	8,00	147.755	1.182.040
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+1:2 (cemento: arena lavada: cascotes)	m ²	120,00	52.312	6.277.440
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado e/silicona de curado neutro y encerado final.	m ²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m ²	65,00	81.560	5.301.400
60	N1	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2" s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,00	199.182	199.182
62	O1	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 100% lavable	m ²	25,00	31.669	791.725
71	Q2	Q. Caño de 40mm reforzado	ml	2,00	27.791	55.582
72	Q3	Q. Caño de 50mm reforzado	ml	2,50	50.503	126.258
73	Q4	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	3,00	74.260	222.780
81	R3	R. Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada	un	2,00	56.319	112.638
82	R4	R. Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada	un	1,00	50.285	50.285
94	R16	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y s/h s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	m ²	117,50	9.221	1.083.468
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de Hº Aº. Incluye excavación	m ²	2,60	2.994.790	7.786.451
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de Hº Aº: 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m ²	6,00	46.780	280.680
141	Y3	Y. Reparación de revoque de moquetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	9,00	33.016	297.144
Precio Final						111.678.826

VIVIAN FLEITAS
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 

Firma: 

Fecha: 02-04-2023

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hermandarias - Edificio Natura 2° Piso
 Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. **NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.** En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hermandarias, Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
 Memorandum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 **PROGRAMA:** 1 **F.F.:** 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
 ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 481 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ - ALTO PARANA - YGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 481 Mcal Francisco Solano López		Global	1	102.147.584

SON GUARANIES: Ciento dos millones ciento cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro . (IVA INCLUIDO)

102.147.584

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-


VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ


JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 

Firma: 

Fecha: 01/04/2025



PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ANEXO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Calle J. eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara - Cnel- Oviedo / Py.
 RUC: 5036780-3
 TELEFONO: 0521 204 124
 Correo Electronico: alampy92@gmail.com

FECHA: 07 ABR 2025

Escuela Básica N° 481 Mcal. Francisco Solano Lopez - Alto Parana - Yguazu

Item de contrato		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Total
2	A2	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	149,97	7.491	1.123.389
3	A3	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	67,00	26.867	1.800.089
4	A4	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	38,00	10.647	404.586
5	A5	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo - con recuperación de materiales - incluye acarreo y limpieza.	m2	125,00	35.901	4.487.625
6	A6	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	ml	9,00	79.121	712.089
7	A7	A. Movimiento de suelo	m³	5,00	73.425	367.125
8	A8	A. Replanteo y Marcación de Obra	m²	80,00	6.141	491.280
15	B2	B. Zapata de H²A². Incluye excavación	m³	0,30	2.224.094	667.228
16	B3	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,35	2.484.114	869.440
17	B4	B. Pilares de hormigón armado	m³	0,50	2.801.217	1.400.609
18	B5	B. Viga Superior de hormigón armado	m³	0,30	2.772.629	831.789
19	C1	C. Nivelación De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	5,00	167.771	838.855
20	C2	C. Nivelación de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	5,00	264.140	1.320.700
22	D2	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	20,73	72.317	1.498.998
23	E1	E. Aislación Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	10,00	45.744	457.440
24	E2	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	12,00	37.894	454.728
25	F1	F. Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo común, para revoque	m²	52,10	123.476	6.433.100
26	F2	F. Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	46,00	162.445	7.472.470
29	F5	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0,36 x 0,36. m En su interior irán pilares de H²A² de 13 x 13 cm	ml	4,00	170.423	681.692
30	F6	F. Envarillados superior en aberturas, inferior antepecho de ventanas y envarillados intermedio, o 8 (2 varillas por hiladas)	ml	62,00	43.877	2.720.374
31	G1	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	43,00	526.426	22.636.318
32	G2	G. Borde de terminación de techo metálico, frontal, lateral	ml	21,00	94.785	1.990.485
35	H1	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos cupas e/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	m²	18,00	48.194	867.492

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
 Representante legal
 RUC: 5036780-3

CP. Victoria Pinedas D., Jca.
 Dpto. de Administración y Servicios
 CAF - UEFP - MEC



Lic. Santiago López
 Coordinador de Adm. y Finanzas
 Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

36	H2	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m ²	32,00	40.569	1.298.208
39	H5	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado, 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m ²	7,00	46.970	328.790
41	H7	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m ²	6,00	37.665	225.990
42	J1	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m, h=1,5	m ²	7,00	147.755	1.034.285
43	J2	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm + 1:6+12 (cemento: arena lavada cascotes)	m ²	100,00	52.312	5.231.200
46	J5	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m., Terminación, sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m ²	6,00	176.503	1.059.018
48	J7	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m ²	42,00	81.560	3.425.520
51	J10	J. Rampa peatonal de H ² A ² , diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m	2,40	306.917	736.601
66	O4	O. Pintura. De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético, Color grafito oscuro	ml	8,00	27.352	218.816
67	P1	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada, desarrollo: 60 cm.	ml	14,00	112.953	1.581.342
68	P2	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0.60m de ancho. Ver detalle	ml	60,0	79.833	4.789.980
87	R9	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	4,00	41.470	165.880
88	R10	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	30,00	48.490	1.454.700
94	R16	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	un	0,10	1.443.135	144.314
106	S1	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	ml	70,00	75.112	5.257.840
107	S2	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm ²	ml	70,00	31.178	2.182.460
125	S20	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H ² A ² , con manija móvil.	un	3,00	324.405	973.215
138	WX1	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	m ²	108,25	9.221	998.173
139	Y1	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H ² A ² . Incluye excavación	m ³	3,20	2.994.790	9.583.328
140	Y2	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H ² A ² ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m ²	10,00	46.780	467.800
141	Y3	Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	ml	14,00	33.016	462.224

Precio Final

102.147.584


VIVIAN FLEITAS

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

Alam Eduardo Irigoitia Penayo

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

02-09-2025