


PROPIETARIO: ESC. BÁSICA N° 5575 SAN LUIS GONZAGA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL
UBICACIÓN: COSTA SOSA

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO						PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS-ADENDA											PRECIO REFERENCIAL	OBSERVACIONES						
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	Revista	costo	Obr	Municipalidad de Luque Contrato N°30/2024	Municipalidad de Luque Contrato N°81/2025	Municipalidad de Luque Contrato N°18/2025	Municipalidad de Luque Contrato N°18/2025	Municipalidad de Luque Contrato N°02/2025	Municipalidad de Luque Contrato N°41/2024	N.A. CONSTRUCCIONES	BDR INGENIERIA			B&O OBRAS E INGENIERIA	PRITAL S.A	FERRGALL			
RUBROS COMPLEMENTARIOS									OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO				
RUBROS																								
1	Cañería de desague. De PVC de 100 mm liviana, incluye accesorios	ml	52,75	57.000	3.006.750	42.500	agosto 2025, Pág 21	Item 47	68.500							60.000					57.000	Corresponde al promedio de los precios observados		
2	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	m3	2,43	71.500	173.745							Item 18	88.000	Item 34	115.000							71.500	Corresponde al promedio de los precios observados	
3	Demolición de piso, contrapiso y muros de nivelación/contención (base, vereda, etc.)	m2	0,78	20.111	15.687						Item 10	37.333	Item 5	12.000								20.111	Corresponde al promedio de los precios observados	
4	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	m2	0,78	38.500	30.030							Item 32	35.000	item 36	32.400							38.500	Corresponde al promedio de los precios observados	
5	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	un	5,00	393.960	1.969.800									item 65	504.000	Item 232	407.919					393.960	Corresponde al promedio de los precios observados	
6	Tratamiento con bloqueador hidráulico e impermeabilizante intramuro	m2	2,50	33.971	134.678	31.614	agosto 2025, Pág 19				Item 15	65.000										53.871	Corresponde al promedio de los precios observados	
Camara Septica y Pozo																								
7	Desagote de pozo absorbente y Camara Septica	gl	1,00	466.313	466.313											Item 281	450.938				448.000	466.313	Corresponde al promedio de los precios observados	
8	Hormigon Armado. Pozo Ciego y Camara Septica	m3	4,55	3.015.000	13.718.250									item 17	2.826.000					3.030.000		3.015.000	Corresponde al promedio de los precios observados	
9	Sistema Drenante (Caños perforados, Malla, Triturada)	gl	1,00	2.491.270	2.491.270															2.358.810	2.565.000	2.550.000	2.491.270	Corresponde al promedio de los precios observados
losa Existente																								
10	Aislacion de losa (incluye aislacion con impacil asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	m2	63,98	209.500	13.403.810							Item 61	204.000	Item 22	195.000							209.500	Corresponde al promedio de los precios observados	
11	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	un	10,00	36.853	368.530						Item 3	51.321								Item 18	47.238	12.000	36.853	Corresponde al promedio de los precios observados
TOTAL GENERAL					35.778.862																			



Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA