

PRESUPUESTO



Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

TES Ingeniería RUC N° 2292560-0

Dirección : 14 de abril 3255 cl Paraiso

Teléfono: 021 553407 0981 405452

Ciente	Municipalidad de Capiata	Número de presupuesto:	PR93-JAD
Domicilio	Ruta PY02 Mcal. Estigarribia	Fecha:	24/10/2025
Ciudad	Capiata	Válido hasta:	
RUC:	80001263-1	Plazo de entrega:	
Contacto :		Correo :	
Teléfono :	0228-634727		

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6	Demolición de piso	Metro cuadrado	42,14	40.000	1.685.600
9	Zapata	Metro cubico	4,36	3.024.000	13.184.640
10	Pilares de Hormigon armado	Metro cubico	0,59	3.167.000	1.868.530
13	Viga de Hormigon Armado	Metro cubico	1,9	3.150.000	5.985.000
17	Revoque de mamposteria 1:3 (cemento-arena)	Metro cuadrado	113,38	50.000	5.669.000
19	Provision y colocacion de piso Calcareo	Metro cuadrado	42,14	116.000	4.888.240
20	Zocalos	Metro Lineal	34,8	32.300	1.124.040
Total					34.405.050

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.-

42	Demolición de mamposteria	Metro cuadrado	113,38	27.000	3.061.260
43	Proviçion y colocaciòn de Cimiento (PBC)	Metro cubico	5,7	550.000	3.135.000
44	Mamposteria de nivelaciòn	Metro cuadrado	12	270.000	3.240.000
45	Mamposteria de elevaciòn	Metro cuadrado	113,38	153.000	17.347.140
Total					26.783.400

Rubros no realizado dentro del contrato a compensar

8	SUBMURACION DE CIMIENTO DE HORMIGON	Metros cúbicos presentaciòn: UNIDAD	5,59	2.018.000	11.280.620
12	DADO DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos presentaciòn: UNIDAD	0,28	3.150.000	882.000
Total					12.162.620

Rubros contemplados dentro del contrato	34.405.050
Rubros no contemplados dentro del contrato	26.783.400
Rubros no realizado dentro del contrato a compensar	12.162.620
Monto a Ampliar	49.025.830



A continuación, se presenta la Planilla de Trabajos Adicionales, como así también los que no se encuentran en el contrato, el contrato final queda de la siguiente manera con la adenda solicitada:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES								
CONTRATO VIGENTE						ADENDA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CARTEL INDICADOR OFICIAL. MEDIDA 2,50x1,50m	Unidad	1	1.229.132	1.229.132	-	-	-
2	DESMONTEN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Global	1	1.737.000	1.737.000	-	-	-
3	DESMONTE DE ABERTURAS	Unidad	7	136.350	954.450	-	-	-
4	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN SANITARIOS	Metros Cuadrados	42,64	41.100	1.752.504	-	-	-
5	DEMOLICIÓN DE TECHOS SIN RECUPERACIÓN	Metros Cuadrados	236,76	40.500	9.588.780	-	-	-
6	DEMOLICIÓN DE PISO	Metros Cuadrados	52,14	40.000	2.085.600	42,14	40.000	1.685.600
7	EXCAVACIÓN EN ZONA DEL CIMENTO A REPARAR	Metros Cúbicos	3,58	73.000	261.340	-	-	-
8	SUBMURACIÓN DE CIMENTO DE HORMIGÓN	Metros Cúbicos	5,59	2.018.000	11.280.620	-5,59	-	-11.280.620
9	ZAPATA	Metros Cúbicos	1,34	3.024.000	4.052.160	4,36	3.024.000	13.184.640
10	PILARES DE HORMIGÓN ARMADO	Metros Cúbicos	1,14	3.167.000	3.610.380	0,59	3.167.000	1.868.530
11	CARPETA PARA PISO	Metros Cuadrados	52,14	41.400	2.158.596	-	-	-
12	DADO DE HORMIGÓN ARMADO	Metros Cúbicos	0,28	3.150.000	882.000	-0,28	-	-882.000
13	VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros Cúbicos	4,17	3.150.000	13.135.500	1,9	3.150.000	5.985.000
14	AISLACIÓN DE PAREDES	Metros Cuadrados	12,58	60.000	754.800	-	-	-
15	ENVARILLADO DE PAREDES	Metros Lineales	12,00	38.000	456.000	-	-	-
16	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES NUEVOS SOBRE TIRANTES DE HORMIGÓN ARMADO	Metros Cuadrados	236,76	383.000	90.679.080	-	-	-
17	REVOQUE DE MAMPOSTERÍA 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metros Cuadrados	8,95	50.000	447.500	113,38	50.000	5.669.000
18	REVOQUE DE DADOS Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros Cuadrados	4,45	51.000	226.950	-	-	-
19	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CALCÁREO	Metros Cuadrados	52,14	116.000	6.048.240	42,14	116.000	4.888.240
20	ZOCALOS	Metro Lineal	36,10	32.300	1.166.030	34,8	32.300	1.124.040
21	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS DAÑADOS	Metros Cuadrados	42,64	109.250	4.658.420	-	-	-
22	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO	Unidad	3,00	645.467	1.936.401	-	-	-
23	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA. MEDIDA 0,80x2,10m. INCLUYE PINTURA	Unidad	7,00	1.529.500	10.706.500	-	-	-

14 de Abril c/ Paraíso.
 Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
 Telefax: (021) 553 407
 Cel.: (0981) 405 452
 tesingenieria@gmail.com



TES Ingeniería
 Telecomunicación, Electrónica
 y Servicios de Ingeniería

24	REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS	Metros Cuadrados	0,48	240.000	115.200	-	-	-
25	ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO	Metros Cuadrados	2,40	230.000	552.000	-	-	-
26	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE TABLERO CON CABLE MULTIFILAR DE 6mm2	Metro Lineal	50,00	30.212	1.510.600	-	-	-
27	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL DE 12 MÓDULOS CON BARRA FASE Y NEUTRO	Unidad	1,00	952.497	952.497	-	-	-
28	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA 3 TM CON BARRAS RST +N+T. INCLUYE 3 LLAVES	Unidad	5,00	438.000	2.190.000	-	-	-
29	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA LLAVE DE COMANDO DE VENTILADORES	Unidad	3,00	407.999	1.223.997	-	-	-
30	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE LUCES CON CABLE MULTIFILAR DE 2mm2	Unidad	26,00	200.999	5.225.974	-	-	-
31	ALIMENTACION DE CIRCUITO TOMACORRIENTE CON CABLE MULTIFILAR DE 4mm2	Unidad	21,00	247.500	5.197.500	-	-	-
32	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE VENTILADORES CON CABLE MULTIFILAR DE 2mm2	Unidad	12,00	200.999	2.411.988	-	-	-
33	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO CON CABLE MULTIFILAR DE 4mm2	Unidad	3,00	253.500	760.500	-	-	-
34	PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX	Metros Cuadrados	966,04	44.100	42.602.364	-	-	-
35	PINTURA DE PIZARRÓN AL LATEX	Metros Cuadrados	10,80	44,100	476.280	-	-	-
36	PINTURA DE PISO CON OXIDO ROJO	Metros Cuadrados	143,76	43.000	6.181.680	-	-	-
37	PROVISIÓN Y MONTAJE DE VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR PESADO	Unidad	13,00	737,833	9.591.829	-	-	-
38	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE ILUMINACION. FOCOS LED DE 50W CON BASE E40	Unidad	18,00	216.900	3.904.200	-	-	-
39	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE ILUMINACION. FOCOS LED DE 20W CON BASE E27	Unidad	3,00	110.999	332.997	-	-	-
40	COLOCACIÓN DE CANALETA AÉREA Y CAÑOS DE BAJADA	Metro Lineal	26,00	130.783	3.400.358	-	-	-
41	LIMPIEZA FINAL	Global	1,00	1.388.999	1.388.999	-	-	-
TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS								
42	Demolición de Mampostería	Metros Cuadrados	-	-	-	113,38	27.000	3.061.260
43	Provisión y Colocación de Cimiento PBC	Metros Cúbicos	-	-	-	5,7	550.000	3.135.000
44	Mampostería de Nivelación	Metros Cuadrados	-	-	-	12,00	270.000	3.240.000
45	Mampostería de Elevación	Metros Cuadrados	-	-	-	113,38	153.000	17.347.140
TOTALES					257.826.946			49.025.830
TOTAL: CONTRATADO + ADENDA								306.852.776

