



ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

ADENDA N° 03 CONTRATO N° 40/2024

“REFACCION Y AMPLIACION DE LA USF CAPITAN MEZA PUERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL - ID N° 454924

La GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda N° 3 del Contrato N° 40/2024 de “REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA USF CAPITÁN MEZA PUERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL - ID N° 454.924 con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE por una parte; y por la otra, la firma unipersonal del Arq. FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO con RUC N° 4112425-1 y C.I.N° 4.112.425, con domicilio en las calles Defensores Del Chaco, Distrito de Capitán Miranda, República del Paraguay; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda Compensatoria al contrato N° 40/2024 REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA USF CAPITÁN MEZA PUERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL - ID N° 454.924 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1) MODIFICACION DEL ARTÍCULO 5 DEL CONTRATO

Las obras serán como se describen a continuación:

Table with 6 columns: Ítem, Descripción del Bien, Unidad de Medida, Cantidad, Precio unitario, Precio total. It lists 5 items including cleaning, replanning, inauguration plaque, and a workshop.

Official stamp of the Government of Itapúa and the General Secretariat, along with the logo 'OPU TUNIDA DES' and the website 'www.itapua.gov.py'.

Handwritten signature of Arq. Fabio López and his official registration number (Reg Prof N° 3732), along with contact information: Teléf: +59571204568, Correo: general@itapua.gov.py, generalitapuapy@gmail.com.

Official stamp of the Governor of Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, and the contact information for the Government of Itapúa: RUC: 80009721-1, Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay.





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

6	Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	207,00	55.000	11.385.000
7	Desmante de artefactos en sanitarios	Unidad	7,00	308.000	2.156.000
8	Desmante de instalación e artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	1.650.000	1.650.000
9	Desmante de techo tejas colonial, tejelones y tirantes con recuperación	Metros cuadrados	548,00	16.500	9.042.000
10	Desmante de aberturas	Unidad Medida Global	1,00	3.960.000	3.960.000
11	Demolición de caminero Peatonal	Metros cuadrados	47,00	13.200	620.400
12	Demolición de revestimiento	Metros cuadrados	214,30	16.500	3.535.950
13	Demolición de revoque existente interior y exterior	Metros cuadrados	1.476,74	13.200	19.492.968
14	Demolición de piso con contrapiso	Metros cuadrados	253,35	19.594	4.964.077
15	Zapata de 1,00 x 1,00 H° A°	Metros cúbicos	1,02	2.640.000	2.692.800
16	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	0,72	2.640.000	1.900.800
17	Encadenado Inferior 0,20 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	0,55	2.640.000	1.452.000
18	Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar	Metros cuadrados	22,30	115.412	2.573.688
19	Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	16,20	170.000	2.754.000
20	Reparaciones de fisuras en uniones con varilla Ø de 8 forma de "Z"	Unidad Medida Global	1,00	7.920.000	7.920.000
21	Azotada Hidrófuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m	Metros cuadrados	595,20	24.464	14.560.973
22	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	1.563,45	43.000	67.228.350
23	Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable 0,50 x 40 profundidad 35 cm	Metros cuadrados	16,00	1.336.500	21.384.000
24	Piso de Hormigón Armado para base de generador	Metros cuadrados	4,33	143.000	619.190
25	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2(ACCESO VEHICULAR)	Metros cuadrados	304,00	164.111	49.889.805
26	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	253,35	38.500	9.753.975
27	Piso mosaico granito base gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	253,35	149.380	37.845.423
28	Zócalo mosaico granito base gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	246,00	44.000	10.824.000



Itapúa
lugar de

**OPINION
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Comodoro N. Benítez
Secretaría General
Gobernación de Itapúa

Arg. Fabio López
Reg Prof N° 3732

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com



Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - 2araguay





ITAPUÍA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPUÍA

29	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	111,00	90.000	9.990.000
30	Prov y coloc de techo de chapa termo acúst de 4 cm prepintado, CABREADA: de perfil U 100 con Z de ángulo 1" x 1/8 45° y 90° clav de caño estruC de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 0,86. Seg EETT	Metros cuadrados	600,00	382.360	229.416.000
31	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	126,00	120.000	15.120.000
32	Canaleta embutida desarrollo 100 cm	Metro lineal	7,30	180.000	1.314.000
33	Registro 40x40, con rejilla metálica	Unidad	15,00	350.000	5.250.000
34	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	135,00	69.187	9.340.272
35	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m (lavandería)	Unidad	1,00	1.320.000	1.320.000
36	Puerta metálica corrediza de 1,00 x 2,10 m (generador)	Unidad	1,00	1.936.000	1.936.000
37	Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10 m (sanitario)	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000
38	Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m	Unidad	8,00	1.400.000	11.200.000
39	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	14,00	902.000	12.628.000
40	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m (sanitario)	Unidad	6,00	902.000	5.412.000
41	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	37,70	700.000	26.390.000
42	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	285,30	30.000	8.559.000
43	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	915,15	29.000	26.539.350
44	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	398,00	36.300	14.447.400
45	Pintura de zócalo de nivelación al sintético	Metros cuadrados	23,20	24.200	561.440
46	Prov e inst de acometida trifásica y pilastra nueva s/ ANDE inclu cable preensamblado 4x25mm2 cable multifilar de cobre 4x25mm conector dentado prensa aluminio llave TM3x80A Seg EETT	Unidad Medida Global	1,00	7.900.750	7.900.750
47	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	Metro lineal	30,00	79.750	2.392.500
48	Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 36 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos diferenciales jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad	2,00	3.476.000	6.952.000
49	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	35,00	120.000	4.200.000
50	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x16 mm2 hasta el tablero seccional 2 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	35,00	180.000	6.300.000
51	Provisión de registro de manpostería 40x40x50cm (Incluye tapa de HªAª)	Unidad	5,00	309.760	1.548.800
52	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación seg EETT	Unidad	130,00	120.000	15.600.000

Itapúa lugar de
OPORTUNIDADES
 www.itapua.gov.py

Arg. Fabio Lopez
 Reg Prof N° 3732
 Teléf: +59571204568
 Correos: general@itapua.gov.py
 generalitapuapy@gmail.com

Javier Pereira Riezu
GOBERNADOR
 Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Baraguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

53	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial)	Unidad	20,00	170.000	3.400.000
54	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado Segun EE.TT	Unidad	17,00	475.200	8.078.400
55	Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k Seg EETT	Unidad	43,00	607.750	26.133.250
56	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	30,00	180.000	5.400.000
57	Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica)	Unidad	5,00	598.400	2.992.000
58	Provisión e instalación de columna Hº Aº 9 metros (Incluye simentación tipo 1)	Unidad	2,00	2.046.000	4.092.000
59	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incl encend fotocelula, alimenta c cable multifilar NYY caño electroducto registro	Unidad	2,00	1.300.000	2.600.000
60	Desmote y posterior instalación de Aire Acondicionado	Unidad	14,00	423.500	5.929.000
61	Aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	5,00	2.600.000	13.000.000
62	Desmote y posterior instalación de circuito cerrado y señal debil. Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros	Unidad	14,00	500.000	7.000.000
63	Provisión e instalación de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY)	Unidad Medida Global	1,00	95.000.000	95.000.000
64	Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automática de 40KVA	Unidad Medida Global	1,00	9.000.000	9.000.000
65	Nueva alimentación de agua Corriente desde la red, caño de 3/4	Metro lineal	60,00	25.000	1.500.000
66	Instalación de Agua Corriente para piletas empotrados	Unidad	7,00	264.000	1.848.000
67	Instalación de Agua Corriente para lavamanos	Unidad	2,00	220.000	440.000
68	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	1,00	660.000	660.000
69	Desagüe para piletas empotrados	Unidad	6,00	308.000	1.848.000
70	Desagüe de lavamanos	Unidad	3,00	264.000	792.000
71	Instalación de Desagüe Cloacal de sanitario hasta el 1er registro	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000
72	Limpieza de Desagüe Cloacal de sanitarios existentes	Unidad	5,00	350.000	1.750.000
73	Cámara de Inspección	Unidad	5,00	500.000	2.500.000
74	Pozo Absorbente	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000
75	Inodoro cisterna alta	Unidad	6,00	660.000	3.960.000
76	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2	Unidad	2,00	275.000	550.000
77	Jabonera de porcelana	Unidad	12,00	80.000	960.000
78	Papelera de porcelana	Unidad	6,00	80.000	480.000
79	Toallero, percha de porcelana	Unidad	7,00	80.000	560.000
80	Rejilla de caja cifonada	Unidad	8,00	32.395	259.160

Itapúa lugar de
SECRETARÍA GENERAL
 Encarnación - Paraguay
 N. Benítez
 Secretaria General
 Gobernación de Itapúa

Arq. Fabio López
 Reg Prof N° 3732
 Teléf: +59571204568
 Correos: general@itapua.gov.py
 generalitapuapy@gmail.com

GOBERNADOR
 Encarnación - Paraguay
 Departamento de Itapúa
 Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA

**JAVIER PEREIRA**

GOBERNADOR DE ITAPÚA

81	Desmote y destronque de arboles	Unidad	4,00	660.000	2.640.000
82	Guarda obra alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	71,10	100.000	7.110.000
83	Caminero de acceso peatonal y vereda alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	80,75	100.000	8.075.000
84	Provisión y colocación de portón - metálico con guía, incluye pintura. 2 de H: 1,80 x 4,20 - 1 de 2,00 x 1,80	Metros cuadrados	18,72	350.000	6.552.000
85	Desmote de instalacion e artefactos eléctricos - SECTOR DE LOSA Y COCINA	Unidad Medida Global	1,00	110.000	110.000
86	Demolición de mampostería para aberturas	Metros cuadrados	7,44	16.500	122.760
87	Demolición de piso con contrapiso	Metros cuadrados	15,77	17.000	268.090
88	Demolición de revoque existente interior y exterior	Metros cuadrados	83,30	16.500	1.374.450
89	Excavación de suelo	Metros cúbicos	7,35	80.000	588.000
90	Base de PBC	Metros cúbicos	4,20	480.000	2.016.000
91	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	8,30	193.600	1.606.880
92	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	7,20	105.600	760.320
93	Zapata de 1,00 x 1,00 H° A°	Metros cúbicos	2,40	2.640.000	6.336.000
94	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	1,20	2.640.000	3.168.000
95	Encadenado Inferior 0,20 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	1,90	2.640.000	5.016.000
96	Encadenado superior 0,20 x 0,35 de H° A°	Metros cúbicos	1,60	2.640.000	4.224.000
97	Aislación asfáltica de paredes en U	Metro lineal	15,70	25.000	392.500
98	Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar	Metros cuadrados	63,00	140.000	8.820.000
99	Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	4,40	35.000	154.000
100	Azotada Hidrófuga hasta 1,50m de altura	Metros cuadrados	85,20	24.464	2.084.333
101	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa	Metros cuadrados	209,30	43.000	8.999.900
102	Revoque de losa. Incluye vigas	Metros cuadrados	8,40	44.000	369.600
103	Revoque de moldura en aberturas	Metro lineal	45,14	22.500	1.015.739

Itapúa lugar de
OPINION UNIDA DES
 www.itapua.gov.py

Arq. Fabio López
 Reg. Prof. N° 3732
 Teléf: +59571204568
 Correos: general@itapua.gov.py
 generalitapuapy@gmail.com

Francisco Javier Pereira Rivas
GOBERNADOR
 Encarnación - Departamento de Itapúa

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

104	Instalación de Agua Corriente cocina y lavandería	Unidad Medida Global	1,00	572.000	572.000
105	Instalación de Desagüe de cocina, incluye desengrasador	Unidad	1,00	730.400	730.400
106	Cámara de Inspección	Unidad	1,00	422.400	422.400
107	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	9,30	38.000	353.400
108	Piso mosaico granito base gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	47,06	149.380	7.029.823
109	Zócalo mosaico granito base gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	47,06	44.000	2.070.640
110	Provisión y colocación de mesada de mármol con pileta de acero inoxidable empotrado. Incluye Canilla	Unidad	1,00	2.475.000	2.475.000
111	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	1,00	850.000	850.000
112	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	37,30	30.000	1.119.000
113	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	61,16	29.000	1.773.640
114	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	35,60	36.300	1.292.280
115	Pintura de cielorraso al látex interior con enduido	Metros cuadrados	7,95	33.000	262.350
116	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	3,78	33.000	124.740
117	Desmonte de instalación e artefactos eléctricos - SECTOR DE INTERNACIÓN - SS.HH. Y PASILLO.	Unidad Medida Global	1,00	110.000	110.000
118	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	2,00	440.000	880.000
119	Demolición de mampostería	Metros cuadrados	67,10	16.500	1.107.150
120	Demolición de piso con contrapiso	Metros cuadrados	44,95	19.594	880.739
121	Demolición de revoque existente interior y exterior	Metros cuadrados	122,00	14.850	1.811.700
122	Excavación de suelo	Metros cúbicos	1,51	80.000	120.800
123	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	2,50	105.600	264.000
124	Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m	Metros cúbicos	0,34	2.640.000	897.600
125	Columna de H° A° 0,20 x 0,20 m	Metros cúbicos	0,21	2.640.000	554.400
126	Encadenado Inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m	Metros cúbicos	0,91	2.640.000	2.402.400



Itapúa
lugar de

Secretaría General
Gobernación de Itapúa

Arq. Fabio López
Sgo. Prof. N° 3732
Teléf: +59571204588
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com



Javier Pereira Riev
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgo. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

UNIDA
DES

www.itapua.gov.py





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

127	Encadenado superior H° A° 0,13 x 0,27 m	Metros cúbicos	0,90	2.640.000	2.376.000
128	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	12,35	25.000	308.750
129	Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar	Metros cuadrados	79,70	120.000	9.564.000
130	Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	3,60	35.000	126.000
131	Azotada Hidrófuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m	Metros cuadrados	55,30	24.464	1.352.859
132	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	160,60	43.000	6.905.800
133	Revoque de moldura en aberturas	Metro lineal	19,00	20.000	380.000
134	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	44,95	35.000	1.573.250
135	Piso mosaico granito base gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	44,95	149.380	6.714.631
136	Zócalo mosaico granito base gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	38,70	44.000	1.702.800
137	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	22,05	95.000	2.094.750
138	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	2,00	660.000	1.320.000
139	Instalación de Desagüe Cloacal hasta el 1er registro	Unidad	2,00	1.144.000	2.288.000
140	Cámara de Inspección	Unidad	2,00	422.400	844.800
141	Cámara Séptica	Unidad	2,00	2.475.000	4.950.000
142	Pozo Absorbente	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000
143	Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación	Unidad	2,00	1.485.000	2.970.000
144	Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	10,00	445.500	4.455.000
145	Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye bujes flexibles	Unidad	5,00	242.000	1.210.000
146	Jabonera de porcelana	Unidad	3,00	85.000	255.000
147	Papelera de porcelana	Unidad	2,00	85.000	170.000
148	Toallero, percha de porcelana	Unidad	1,00	85.000	85.000
149	Puerta de laminas galvanizada de 1,20 x 2,10 m	Unidad	1,00	1.980.000	1.980.000
150	Ventana de vidrio blindex 8mm 0,60 x 0,40 m	Unidad	1,00	275.000	275.000
151	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	167,50	29.000	4.857.500
152	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	58,00	36.300	2.105.400
153	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	18,90	33.000	623.700

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Itapúa
lugar de
Secretaría General
Gobernación de Itapúa

Reg. Prof. N° 3732
Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Gobernador
Departamento de Itapúa

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay

01
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

154	Replanteo y marcación - SECTOR DE ACCESO.	Metros cuadrados	14,10	3.300	46.530
155	Desmante de instalación e artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1,00	110.000	110.000
156	Demolición de piso con contrapiso	Metros cuadrados	11,47	19.594	224.740
157	Excavación de suelo	Metros cúbicos	3,02	80.000	241.600
158	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	0,50	120.000	60.000
159	Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m	Metros cúbicos	0,68	2.640.000	1.795.200
160	Columna de 0,30 x 0,18 de H° A°	Metros cúbicos	0,37	2.640.000	976.800
161	Encadenado Inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m	Metros cúbicos	0,65	2.640.000	1.716.000
162	Encadenado superior H° A° 0,20 x 0,40 m	Metros cúbicos	0,74	2.640.000	1.953.600
163	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	2,60	193.600	503.360
164	Mampostería de 0.30 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	81,26	211.200	17.161.760
165	Azotada Hidrófuga hasta 1,50m de altura	Metros cuadrados	9,63	30.000	288.900
166	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	26,30	43.000	1.130.900
167	Revoque de moldura en columnas y vigas	Metro lineal	7,10	22.500	159.750
168	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	10,90	35.000	381.500
169	Piso mosaico granito base gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	10,90	149.380	1.628.242
170	Zócalo mosaico granito base gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	6,12	44.000	269.280
171	Ventana de vidrio blindex 8mm 2,40 x 1,40 m	Unidad	1,00	2.310.000	2.310.000
172	Nomenclatura de USF; 0,80 x 4,00 m	Unidad	1,00	2.420.000	2.420.000
173	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	12,35	29.000	358.150
174	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	13,40	36.300	486.420
175	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	21,42	32.000	685.440
176	Excavación cimiento corrido prof.0,80 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BASURAS PATOLÓGICAS.	Metros cúbicos	6,05	80.000	484.000



Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Arq. Fabio López
Teléfono: 3957045732
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com



Francisco Javier Pereira Riev
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay

DES

www.itapua.gov.py





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

177	Relleno apisonado H=0,3	Metros cúbicos	3,42	130.000	444.600
178	Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80	Metros cúbicos	6,05	450.000	2.722.500
179	Encadenado inferior 0,27 x 0,27	Metro lineal	16,80	132.000	2.217.600
180	Encadenado superior 0,13x 0,27	Metro lineal	16,80	110.000	1.848.000
181	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	45,60	120.000	5.472.000
182	Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sy bajo aberturas Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)	Metro lineal	7,00	35.000	245.000
183	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en (U) 1:3	Metro lineal	16,80	25.000	420.000
184	Techo de chapas termoacústica autoportante trapezoidal superior verde panel inferior blanco c núcleo poliuretano inyect esp de 50 mm s/estruc de perfilería metal y correas metals. Segun EETT.	Metros cuadrados	15,00	385.000	5.775.000
185	Pared interior a dos capas	Metros cuadrados	17,10	40.000	684.000
186	Pared exterior a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	40,91	43.000	1.759.130
187	Pared interior base para azulejo con hidrofugo	Metros cuadrados	37,60	30.000	1.128.000
188	Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno nat.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	9,40	35.000	329.000
189	Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terreno nat.Para guarda obra, con cordones laterales ,Ancho 0,8	Metros cuadrados	10,80	44.000	475.200
190	Porcelanato masa unica,incluye carpeta y adhesivo	Metros cuadrados	9,25	154.000	1.424.500
191	Alisada de cemento guardaobra, ancho 0,80	Metros cuadrados	11,00	16.500	181.500
192	Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminacion de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Incluye sector pileta exterior H= 1,60	Metros cuadrados	38,00	85.000	3.230.000
193	Instalación de agua fría en lavatorio, incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	1,00	450.000	450.000
194	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	20,00	17.500	350.000
195	Cañería PVC 1/2"	Metro lineal	2,00	15.000	30.000
196	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2)	Unidad	1,00	250.000	250.000
197	Desagüe lavatorio	Unidad	1,00	200.000	200.000
198	Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15	Unidad	2,00	132.000	264.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Arq. Fabio López
Reg Prof N° 3732

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Francisco Javier Pereira Rieue
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

GOBERNACIÓN de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

199	Cañería PVC 40 mm	Metro lineal	6,00	35.000	210.000
200	Cañería PVC 75 mm interno blanco	Metro lineal	3,00	52.800	158.400
201	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	450.000	450.000
202	Registro de captación lixiviado 0,3 x 1,50 Incluye rejilla móvil	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000
203	Provisión y colocación de lavatorio losa blanca profunda con fregadero con pedestal y Grifería	Unidad	1,00	650.000	650.000
204	Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)	Metro lineal	3,50	95.000	332.500
205	Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla	Unidad	1,00	450.000	450.000
206	Cañería PVC 100 mm	Metro lineal	12,00	74.800	897.600
207	Bajada externa (chapa N° 26 diam 100mm)	Metro lineal	3,00	95.000	285.000
208	Bocas de luces	Unidad	4,00	120.000	480.000
209	Artefactos fluorescentes Tipo Led 1 x 40	Unidad	2,00	130.000	260.000
210	Artefactos fluorescentes .Tipo Led 1 x 20	Unidad	2,00	115.000	230.000
211	Tablero para caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1,00	235.000	235.000
212	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2,00	120.000	240.000
213	Línea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional	Metro lineal	30,00	71.500	2.145.000
214	Puerta de chapa doblada 0,8 x 2,10 c/ marco metálico de 0,15 cm y cerradura	Unidad	2,00	1.500.000	3.000.000
215	Rejilla Metálica de 1,50 x 1,35 x 0,50	Unidad	2,00	1.320.000	2.640.000
216	Pintura pared interior al latexc acrílico lavable con enduido.	Metros cuadrados	17,50	29.700	519.750
217	Pintura al latex para pared exterior, incluye enduido para exterior	Metros cuadrados	41,00	29.000	1.189.000
218	Pintura sintetica para aberturas metalicas ,previo tratamiento con antioxido	Metros cuadrados	7,80	33.000	257.400
219	Pintura de Canaletas y bajadas al sintetico,previo tratamiento antioxido	Metro lineal	6,50	8.800	57.200
220	Cartel de señalización de Peligro Basura Patologica en caseta	Unidad	2,00	600.000	1.200.000
221	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	522,80	4.000	2.091.200
Total					1.178.400.167

2) MODIFICACIÓN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La ampliación del plazo de ejecución otorgada es por 12 (doce) días. -----

Itapúa
lugar de
OPORTUNIDADES
TUNIDAS
DES

www.itapua.gov.py

Arq. Fabio López
Teléf: +595 71204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Francisco Javier Pereira Rieuv
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa 10 araguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre del año 2.025.-

Arq. Fabio Armando López Curtido

Contratista

Arq. Fabio López

Reg Prof N° 3732

Abg. Carmina Natalia Benítez B
Secretaría General
Gobernación de Itapúa

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador
Departamento de Itapúa

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa 14 Paraguay

