

Señor
Abog. Víctor Hugo Fornerón, Gobernador
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
Presente

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ	
MESA DE ENTRADA	
Exp. N°: 393.	
FECHA: 6/04/26	HORA: 10:04.
RECIBIDO POR: <i>Abelina Ruiz</i>	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	

Me es grato dirigirme a usted, a efectos de saludarlo respetuosamente y a su vez, con relación al Contrato N° 29/2025 para la "Construcción del Parque Urbano", correspondiente al Lote 2 de la Licitación Pública Nacional "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PÍLAR – 1RA PARTE" – ID 4/5218, *solicitar la suscripción de una Adenda de monto y plazo al mismo*, de acuerdo con las legislaciones vigentes que rigen en la materia.

El presente planteamiento, surge a raíz de hallazgos técnicos registrados durante la etapa de ejecución de la obra de referencia, debido a las complejas características topográficas de la zona, las cuales presentaban restricciones de acceso para estudios previos exhaustivos. Se han identificado ciertos ítems que deben ser modificados, como así también, trabajos indispensables que no han sido contemplados en el cómputo métrico original. En ese sentido, adjunto al expediente, la planilla de cálculos y costos correspondientes.

A fin de salvaguardar la integridad estructural y la funcionalidad del proyecto, cabe señalar que, las intervenciones requeridas son indispensables para garantizar la calidad y seguridad de la infraestructura encarada con recursos de la Gobernación y ejecutada por dicha empresa.

Esta situación, derivada de errores involuntarios en el cómputo original y la imposibilidad de constatar con precisión el terreno antes de la intervención, motiva a esta firma a poner los antecedentes en conocimiento del señor Gobernador para su consideración y en consecuencia, solicitar la incorporación de estos ajustes y la ampliación de plazo para su ejecución a través de una Adenda al Contrato.

Esto permitirá a ambas partes garantizar la calidad y la seguridad de la obra, como así también, realizar un buen uso de los recursos del estado a través de la correcta culminación de esta obra de gran envergadura, que a más de constituirse en un potencial referente turístico, brinda el complemento ideal para el espacio circundante, donde se prevén realizar las competencias deportivas de alto rendimiento en casi todas sus disciplinas como el atletismo, fútbol de campo y de salón, básquetbol, hándbol, natación, entre otros tantos que actualmente se desarrollan y que tienden a ser ampliados en un futuro con esta inversión.

Con esta inversión, se busca potenciar las actividades actuales y ampliar la oferta deportiva en el futuro, asegurando un uso eficiente de los recursos del Estado.

Confiada en la acogida favorable a este planteamiento, hago propicia la ocasión para reiterarle mis respetuosos saludos.

Perla Y. Caballero
Lic. PERLA ILLUMINADA GONZALEZ DE CABALLERO
FORTECO S.A.
FORTECO S.A. 0110131-0

LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO"

DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PU	TOTAL
DESAGUE PLUVIAL				
Provisión y Colocación de TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 200 DN (8")	ml	606,000	279.000	169.074.000
Provisión y Colocación de TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 150 DN (6")	ml	48,000	135.000	6.480.000
Provisión y Colocación de TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 100 DN (4")	ml	24,000	105.000	2.520.000
Provisión y Colocación de CODO PVC SOLDABLE PN 200 x 90 DN (8")	un	10,000	97.500	975.000
Provisión y Colocación de CODO PVC SOLDABLE PN 200 x 45 DN (8")	un	3,000	67.500	202.500
Provisión y Colocación de CODO PVC SOLDABLE PN 150 x 90 DN (6")	un	6,000	53.113	318.678
Provisión y Colocación de CODO PVC SOLDABLE PN 150 x 45 DN (6")	un	2,000	38.339	76.678
Provisión y Colocación de REDUCCIÓN PVC SOLDABLE PN 200 x 150 DN (8")	un	1,000	84.000	84.000
Provisión y Colocación de REDUCCIÓN PVC SOLDABLE PN 150 x 100 DN (6")	un	5,000	44.688	223.440
Construcción de REGISTRO 40X40	un	15,000	267.042	4.005.630
Construcción de REGISTRO 60X60	un	4,000	458.403	1.833.612
Construcción de REGISTRO 70X70	un	7,000	834.000	5.838.000
Construcción de REGISTRO 13X0,60	un	1,000	9.225.000	9.225.000
Construcción de REGISTRO 1,50X0,20	un	2,000	1.305.000	2.610.000
DRENAJE DE POZO				
Excavación y relleno de zanjas para la instalación de tuberías	ml	25,000	22.500	562.500
Provisión y Colocación de TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 100 DN (4")	ml	25,000	279.000	6.975.000
Provisión y Colocación de UNIÓN SENCILLA PVC SOLDABLE PN 100 DN (4")	un	4,000	52.500	210.000
Provisión y Colocación de TELA BIDIM	un	28,000	645.000	18.060.000
PINTURA				
Pintura látex sobre revoque en exterior PLANTEROS ACCESOS	m2	90,000	30.000	2.700.000
Pintura látex exterior de columna	m2	137,000	30.000	4.110.000
Texturado Exterior	m2	384,000	70.000	26.880.000
Pintura látex exterior RAMPA DISCAPACITADOS	m2	247,000	30.000	7.410.000
IMPERMEABILIZACION DE PORTICOS	ml	130,000	48.000	6.240.000
Movimiento de suelo				
Replanteo y marcación de REJILLAS y EXCAVACIONES	m2	483,868	5.000	2.419.340
Limpieza de terreno, ZONA DE CAMINEROS Y CANCHA SINTÉTICA.	m2	5153,000	2.517	12.970.101
Excavación para CANAL ABIERTO DE 0,40 m desde CAMINERO A CANAL PERIMETRAL. Profundidad 0,60 m	ml	42,300	64.000	2.707.200
Excavación para BADEN de 0,80 m Profundidad 0,60 m. conectada a Rejillas Simples y Rejillas de CAMINEROS. Desde CANCHA a Rejilla de CAMINERO.	ml	73,100	64.000	4.678.400
Excavación para CANAL PERIMETRAL.	ml	616,570	64.000	39.460.480
Excavación para REJILLAS en caminero.	ml	96,000	64.000	6.144.000

FORTECO S.A.


Yataity 501 C/12 de Marzo. Ruta 1 Km 19
Capiatá, Dpto. Central



Gral. Bernardino Caballero c/ Tte. Fossatti
Pilar, Dpto. de Ñeembucú

FORTECO S.A.

Nivelación de suelo y compactación superficial ZONA DE CAMINEROS Y CANCHA SINTÉTICA.	m2	5153,000	16.565	85.359.445
Contrapisos y Pisos - Adoquinado para Estacionamiento.				
Replanteo y marcación	m2	608,000	6.198	3.768.384
Preparación de terreno para adoquinado - Desmonte (0,50m.), Perfilada y Nivelación	m2	608,000	16.332	9.929.856
Colchón de arena lavada	m2	608,000	11.043	6.714.144
Fabricación y colocación de adoquín	m2	608,000	139.868	85.039.744
Relleno de juntas de unión de adoquines con arena lavada	m2	608,000	3.313	2.014.304
Construcción de cordón de H°	ml	509,970	53.424	27.244.637
Pintura de cordón	ml	509,970	7.723	3.938.498
Desagüe pluvial y drenaje				
Rejilla para desagüe de 0,40 x 2,40 cm, en CAMINERO.	ml	96,000	1.040.000	99.840.000
Baden de Hormigón de 8 cm de espesor, desde CAMINERO A CANAL PERIMETRAL V	m3	2,710	3.968.900	10.755.719
Baden de Hormigón de 8 cm de espesor de CANCHA hasta EL caminero	m3	4,670	3.968.900	18.534.763
Limpieza de obra				
Limpieza final de obra, para entrega	UN	1,000	11.252.754	11.252.754
TOTAL GENERAL				709.385.807


Lic. PERLA ILUMINADA GONZALEZ DE CABALLERO
FORTECO S.A
RUC 80110131-0
FORTECO S.A.