

COSTEO DE OBRA

COSTEO DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

Relleno y Compactación				
Tierra gorda,	m3	1,00	64.000,00	64.000,00
Mano de obra,	m3	1,00	44.000,00	44.000,00
Total por	m3			108.000,00

Cartel de Obra de 1.40x2.80m c/ marco metálico y lona. A retirar y sin colocación)

Cartel de obra,	un	1,00	450.000,00	450.000,00
Total por	un			450.000,00

Vallado de Obra				
Chapa cincalum N° 28, 2.44x0.90,	un	0,50	109.000,00	54.500,00
Puntal de eucalipto 3x3",	pulg/m	10,00	650,00	6.500,00
Clavo con cabeza de plomo,	un	4,00	600,00	2.400,00
MO (armado),	m2	1,00	31.000,00	31.000,00
MO (desarmado),	m2	1,00	11.000,00	11.000,00
Total por	m2			105.400,00

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Zapala fck=18MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	65,00	10.000,00	650.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,30	25.000,00	7.500,00
Mano de obra,	m3	1,00	650.000,00	650.000,00
Total por	m3			1.851.000,00

Columna fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	95,00	10.000,00	950.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,40	18.000,00	7.200,00
Recoplast fluidificante	kg	3,50	19.850,00	69.475,00
Mano de obra	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.380.175,00

Viga fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	90,00	10.000,00	900.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00

Clavo 1" a 7",	kg	0,40	18.000,00	7.200,00
Recoplast fluidificante	kg	3,00	19.850,00	59.550,00
Mano de obra,	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.320.250,00

Losa fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,30	120.000,00	156.000,00
Varilla conformada,	kg	80,00	10.000,00	800.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,30	18.000,00	5.400,00
Recoplast fluidificante	kg	4,00	19.850,00	79.400,00
Mano de obra,	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.281.300,00

Encadenado inferior 13x20 en PB				
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,04	120.000,00	4.800,00
Varilla conformada,	kg	3,20	10.000,00	32.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,		1,00		30.000,00
Total por	ml			83.400,00

Encadenado 13x30 cm				
Cemento tipo 1,	kg	12,00	1.100,00	13.200,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,05	120.000,00	6.000,00
Varilla conformada,	kg	3,60	10.000,00	36.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml	1,00		33.000,00
Total por	ml			93.800,00

Encadenado 30x30 cm				
Cemento tipo 1,	kg	27,00	1.100,00	29.700,00
Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.900,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,13	120.000,00	15.600,00
Varilla conformada,	kg	4,00	10.000,00	40.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml	1,00		37.500,00
Total por	ml			131.000,00

Escalera de HFA° fck=21MPa - 15 escalones 0.30 x 1.10m y 1 descanso				
Cemento tipo 1,	kg	350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares

Demoliciones

De mampostería con recuperación		
1	De 0,45 m	m² 32.000
2	De 0,30 m	m² 24.000
3	De 0,15 m	m² 18.000
De mampostería sin recuperación		
1	De 0,45 m	m² 20.000
2	De 0,30 m	m² 17.000
3	De 0,15 m	m² 11.000
Demoliciones varias		
1	De techo de teja con recuperación	m² 26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m² 15.000
3	De techo de chapa	m² 9.000
4	De techo bovedilla	m² 30.000
5	De cielorraso armado (desmontar)	m² 21.000
6	De losa de Hº Aº	m² 47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m² 10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m² 5.000
9	Sacar zócalo	m 2.000
10	Sacar azulejos	m² 8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un 39.000
12	Sacar marcos y balancines	un 34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m² 26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un 85.000
14	Desmontar electricidad (boca)	un 5.000
15	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m² 26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m² 39.000
Preparación de obra		
1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m² 4000
Destronque de árboles		
1	Árbol chico	un 110.000
2	Árbol mediano	un 352.000
3	Árbol grande	un 528.000
4	Árbol extragrande	un 726.000
Casilla de obrador		
1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m² 108.000
2	Barraca para depósito	m² 84.000
Vallados, cercos, alambrados		
1	Vallado de obra (armado)	m² 31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m² 11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m 11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un 17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m 9.000

Otros trabajos

1	Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
2	Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
3	Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4	Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5	Relleno y compactación manual	m²	44.000
6	Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7	Replanteo y marcación	m²	3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9	Carga de contenedor	un	160.000
10	Carga de camión	un	213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m	45.000

Excavaciones (sin acarreo)

1	Para cimiento	m²	39.000
2	Para zapata	m²	42.600
3	Para pozo ciego	m²	55.000
4	Para tubulones	m²	44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7	Excav. p/ submuración	m²	67.000

Estructuras de Hº armado

Fundación			
1	Zapata	m²	650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3	Tubulones Hº Ciclópeo con excavación	m²	360.000
4	Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5	Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000
Pilotes			
1	Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2	Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4	Cabezales de pilotes	m²	627.000
PILARES (suelos, cuando no hay losa)			
1	Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2	Pilar x m3	m²	950.000
3	Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000
Vigas			
1	Viga hasta 30x50	m	110.000
2	Viga hasta 30x50	m²	850.000

bokker
INGENIERIA

Espaciadores plásticos para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 3.000 GS/M2

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares

Demoliciones

De mampostería con recuperación			
1	De 0,45 m	m²	32.000
2	De 0,30 m	m²	24.000
3	De 0,15 m	m²	18.000
De mampostería sin recuperación			
1	De 0,45 m	m²	20.000
2	De 0,30 m	m²	17.000
3	De 0,15 m	m²	11.000
Demoliciones varias			
1	De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3	De techo de chapa	m²	9.000
4	De techo bovedilla	m²	30.000
5	De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6	De losa de Hº Aº	m²	47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9	Sacar zócalo	m	2.000
10	Sacar azulejos	m²	8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12	Sacar marcos y balancines	un	34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14	Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000
Preparación de obra			
1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
Destronque de árboles			
1	Árbol chico	un	110.000
2	Árbol mediano	un	352.000
3	Árbol grande	un	528.000
4	Árbol extragrande	un	726.000
Casilla de obrador			
1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2	Barraca para depósito	m²	84.000
Vallados, cercos, alambrados			
1	Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos

1	Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
2	Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
3	Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4	Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5	Relleno y compactación manual	m²	44.000
6	Relleno y nivelación manual	m²	34.000
6	Replanteo y marcación	m²	3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9	Carga de contenedor	un	160.000
10	Carga de camión	un	213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m	45.000

Excavaciones (sin acarreo)

1	Para cimiento	m²	39.000
2	Para zapata	m²	42.600
3	Para pozo ciego	m²	55.000
4	Para tubulones	m²	44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7	Excav. p/ submuración	m²	67.000

Estructuras de Hº armado

Fundación			
1	Zapata	m²	650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3	Tubulones Hº Ciclópeo con excavación	m²	360.000
4	Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5	Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000

Pilotes			
1	Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2	Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4	Cabezales de pilotes	m²	627.000

PILARES (suelos, cuando no hay losa)			
1	Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2	Pilar x m3	m²	950.000
3	Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000

Vigas			
1	Viga hasta 30x50	m	110.000
2	Viga hasta 30x50	m²	850.000



INDENIERIA

Espaciadores plásticos para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 4.000 GS/M2

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares		
Demoliciones		
De mampostería con recuperación		
1	De 0,45 m	m² 32.000
2	De 0,30 m	m² 24.000
3	De 0,15 m	m² 18.000
De mampostería sin recuperación		
1	De 0,45 m	m² 20.000
2	De 0,30 m	m² 17.000
3	De 0,15 m	m² 11.000
Demoliciones varias		
1	De techo de teja con recuperación	m² 26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m² 15.000
3	De techo de chapa	m² 9.000
4	De techo bovedilla	m² 30.000
5	De cielorraso armado (desmontar)	m² 21.000
6	De losa de Hº Aº	m² 47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m² 10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m² 5.000
9	Sacar zócalo	m 2.000
10	Sacar azulejos	m² 8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un 39.000
12	Sacar marcos y balancines	un 34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m² 26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un 85.000
14	Desmontar electricidad (boca)	un 5.000
15	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m² 26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m² 39.000
Preparación de obra		
1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m² 4000
Destronque de árboles		
1	Árbol chico	un 110.000
2	Árbol mediano	un 352.000
3	Árbol grande	un 528.000
4	Árbol extragrande	un 726.000
Casilla de obrador		
1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m² 198.000
2	Barraca para depósito	m² 84.000
Vallados, cercos, alambrados		
1	Vallado de obra (armado)	m² 31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m² 11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m 11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un 17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m 9.000

Otros trabajos		
1	Desmante manual de suelo blando	m² 39.000
2	Desmante manual de suelo duro	m² 61.000
3	Destape de terreno h=20 cm	m² 14.000
4	Destape de suelo vegetal	m² 7.000
5	Relleno y compactación manual	m² 44.000
6	Relleno y nivelación manual	m² 34.000
7	Replanteo y marcación	m² 3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m² 39.000
9	Carga de contenedor	un 160.000
10	Carga de camión	un 213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m² 30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m 79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m 45.000
Excavaciones (sin acarreo)		
1	Para cimiento	m² 39.000
2	Para zapata	m² 42.600
3	Para pozo ciego	m² 55.000
4	Para tubulones	m² 44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m² 39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m² 55.000
7	Excav. p/ submuración	m² 67.000
Estructuras de Hº armado		
Fundación		
1	Zapata	m² 650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m² 750.000
3	Tubulones Hº Cíclópeo con excavación	m² 360.000
4	Tubulones Hº Aº con excavación	m²
5	Muro Pantalla de Hº Aº	m² 950.000
Pilotes		
1	Pilote Ø 40 cm,	m 61.000
2	Pilotín manual Ø 20 cm,	m 31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un 132.000
4	Cabezales de pilotes	m² 627.000
PILARES (suelos, cuando no hay losa)		
1	Pilar hasta 30x30 cm	m 100.000
2	Pilar x m3	m² 950.000
3	Pilar visto/viga vista	m² 913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m² 950.000
Vigas		
1	Viga hasta 30x50	m 110.000
2	Viga hasta 30x50	m² 850.000



bokker
INGENIERIA

Espaciadores plásticos
para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



ALAR
CONSTRUCTORA SRL
SERVICIOS DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:

- Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
- Terminaciones • Albañilería



ALAR Constructora S.R.L.

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 10.000 GS/m2

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares		
Demoliciones		
De mampostería con recuperación		
1 De 0,45 m	m²	32.000
2 De 0,30 m	m²	24.000
3 De 0,15 m	m²	18.000
De mampostería sin recuperación		
1 De 0,45 m	m²	20.000
2 De 0,30 m	m²	17.000
3 De 0,15 m	m²	11.000
Demoliciones varias		
1 De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2 De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3 De techo de chapa	m²	9.000
4 De techo bovedilla	m²	30.000
5 De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6 De piso de Hº Aº	m²	17.000
De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9 Sacar zócalo	m	2.000
10 Sacar azulejos	m²	8.000
11 Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12 Sacar marcos y balancines	un	34.400
13 Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14 Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14 Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15 Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16 Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000
Preparación de obra		
1 Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
Destronque de árboles		
1 Árbol chico	un	110.000
2 Árbol mediano	un	352.000
3 Árbol grande	un	528.000
4 Árbol extragrande	un	726.000
Casilla de obrador		
1 Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2 Barraca para depósito	m²	84.000
Vallados, cercos, alambrados		
1 Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2 Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3 Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4 Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5 Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos		
1 Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
2 Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
3 Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4 Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5 Relleno y compactación manual	m²	44.000
6 Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7 Replanteo y marcación	m²	3.000
8 Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9 Carga de contenedor	un	160.000
10 Carga de camión	un	213.000
11 Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12 Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13 Desmontaje torre para montacargas	m	45.000
Excavaciones (sin acarreo)		
1 Para cimiento	m²	39.000
2 Para zapata	m²	42.600
3 Para pozo ciego	m²	55.000
4 Para tubulones	m²	44.000
5 Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6 Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7 Excav. p/ submuración	m²	67.000
Estructuras de Hº armado		
Fundación		
1 Zapata	m²	650.000
2 Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3 Tubulones Hº Cíclópeo con excavación	m²	360.000
4 Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5 Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000
Pilotes		
1 Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2 Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3 Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4 Cabezales de pilotes	m²	627.000
PILARES (suelos, cuando no hay losa)		
1 Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2 Pilar x m3	m²	950.000
3 Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4 Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000
Vigas		
1 Viga hasta 30x50	m	110.000
2 Viga hasta 30x50	m²	850.000

**bokker**
INGENIERÍA

Espaciadores plásticos para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774

**ALAR**
CONSTRUCTORA SRL
SERVICIOS DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería

**ALAR Constructora S.R.L.**

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com
"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 11.000 GS/m2

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares

Demoliciones

De mampostería con recuperación

1	De 0,45 m	m²	32.000
2	De 0,30 m	m²	24.000
3	De 0,15 m	m²	18.000

De mampostería sin recuperación

1	De 0,45 m	m²	20.000
2	De 0,30 m	m²	17.000
3	De 0,15 m	m²	11.000

Demoliciones varias

1	De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3	De techo de chapa	m²	9.000
4	De techo bovedilla	m²	30.000
5	De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6	De losa de H° A°	m²	47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9	Sacar zócalo	m	2.000
10	Sacar azulejos	m²	8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12	Sacar marcos y balancines	un	34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14	Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000

Preparación de obra

1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
---	---	----	------

Destronque de árboles

1	Árbol chico	un	110.000
2	Árbol mediano	un	352.000
3	Árbol grande	un	528.000
4	Árbol extragrande	un	726.000

Casilla de obrador

1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2	Barraca para depósito	m²	84.000

Vallados, cercos, alambrados

1	Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos

1	Desmante manual de suelo blando	m²	39.000
2	Desmante manual de suelo duro	m²	61.000
3	Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4	Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5	Relleno y compactación manual	m²	44.000
6	Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7	Replanteo y marcación	m²	3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9	Carga de contenedor	un	160.000
10	Carga de camión	un	213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m	45.000

Excavaciones (sin acarreo)

1	Para cimiento	m²	39.000
2	Para zapata	m²	42.600
3	Para pozo ciego	m²	55.000
4	Para tubulones	m²	44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7	Excav. p/ submuración	m²	67.000

Estructuras de H° armado

Fundación

1	Zapata	m²	650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3	Tubulones H° Ciclópeo con excavación	m²	360.000
4	Tubulones H° A° con excavación	m²	
5	Muro Pantalla de H° A°	m²	950.000

Pilotes

1	Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2	Pilotin manual Ø 20 cm,	m	31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4	Cabezales de pilotes	m²	627.000

PILARES (suelos, cuando no hay losa)

1	Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2	Pilar x m3	m²	950.000
3	Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000

Vigas

1	Viga hasta 30x50	m	110.000
2	Viga hasta 30x50	m²	850.000



bokker
INGENIERIA

Espaciadores plásticos
para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:

- Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
- Terminaciones • Albañilería

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"



RUBRO N° 14: Desmonte manual de suelo duro y retiro

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 61.000 GS/m3

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares		
Demoliciones		
De mampostería con recuperación		
1 De 0,45 m	m²	32.000
2 De 0,30 m	m²	24.000
3 De 0,15 m	m²	18.000
De mampostería sin recuperación		
1 De 0,45 m	m²	20.000
2 De 0,30 m	m²	17.000
3 De 0,15 m	m²	11.000
Demoliciones varias		
1 De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2 De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3 De techo de chapa	m²	9.000
4 De techo bovedilla	m²	30.000
5 De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6 De losa de Hº Aº	m²	47.000
7 De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8 De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9 Sacar zócalo	m	2.000
10 Sacar azulejos	m²	8.000
11 Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12 Sacar marcos y balancines	un	34.400
13 Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14 Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14 Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15 Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16 Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000
Preparación de obra		
1 Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
Destronque de árboles		
1 Árbol chico	un	110.000
2 Árbol mediano	un	352.000
3 Árbol grande	un	528.000
4 Árbol extragrande	un	726.000
Casilla de obrador		
1 Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2 Barraca para depósito	m²	84.000
Vallados, cercos, alambrados		
1 Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2 Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3 Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4 Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5 Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos		
1 Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
Destape de terreno hº 20 cm	m²	11.000
4 Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5 Relleno y compactación manual	m²	44.000
6 Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7 Replanteo y marcación	m²	3.000
8 Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9 Carga de contenedor	un	160.000
10 Carga de camión	un	213.000
11 Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12 Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13 Desmontaje torre para montacargas	m	45.000
Excavaciones (sin acarreo)		
1 Para cimiento	m²	39.000
2 Para zapata	m²	42.600
3 Para pozo ciego	m²	55.000
4 Para tubulones	m²	44.000
5 Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6 Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7 Excav. p/ submuración	m²	67.000
Estructuras de Hº armado		
Fundación		
1 Zapata	m²	650.000
2 Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3 Tubulones Hº Cíclópeo con excavación	m²	360.000
4 Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5 Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000
Pilotes		
1 Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2 Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3 Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4 Cabezales de pilotes	m²	627.000
PILARES (suelos, cuando no hay losa)		
1 Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2 Pilar x m3	m²	950.000
3 Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4 Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000
Vigas		
1 Viga hasta 30x50	m	110.000
2 Viga hasta 30x50	m²	850.000



Espaciadores plásticos para Hormigón
0991-925524 / 0971-567774



EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería



ALAR Constructora S.R.L.
Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com
"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares

Demoliciones

De mampostería con recuperación

1	De 0,45 m	m²	32.000
2	De 0,30 m	m²	24.000
3	De 0,15 m	m²	18.000

De mampostería sin recuperación

1	De 0,45 m	m²	20.000
2	De 0,30 m	m²	17.000
3	De 0,15 m	m²	11.000

Demoliciones varias

1	De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3	De techo de chapa	m²	9.000
4	De techo bovedilla	m²	30.000
5	De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6	De losa de Hº Aº	m²	47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9	Sacar zócalo	m	2.000
10	Sacar azulejos	m²	8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12	Sacar marcos y balancines	un	34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14	Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000

Preparación de obra

1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
---	---	----	------

Destronque de árboles

1	Árbol chico	un	110.000
2	Árbol mediano	un	352.000
3	Árbol grande	un	528.000
4	Árbol extragrande	un	726.000

Casilla de obrador

1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2	Barraca para depósito	m²	84.000

Vallados, cercos, alambrados

1	Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos

Desmante manual de suelo blando	m²	39.000
Desmante manual de suelo duro	m²	64.000

3	Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4	Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5	Relleno y compactación manual	m²	44.000
6	Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7	Replanteo y marcación	m²	3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9	Carga de contenedor	un	160.000
10	Carga de camión	un	213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m	45.000

Excavaciones (sin acarreo)

1	Para cimiento	m²	39.000
2	Para zapata	m²	42.600
3	Para pozo ciego	m²	55.000
4	Para tubulones	m²	44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7	Excav. p/ submuración	m²	67.000

Estructuras de Hº armado

Fundación

1	Zapata	m²	650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3	Tubulones Hº Cíclópeo con excavación	m²	360.000
4	Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5	Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000

Pilotes

1	Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2	Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4	Cabezales de pilotes	m²	627.000

PILARES (suelos, cuando no hay losa)

1	Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2	Pilar x m3	m²	950.000
3	Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000

Vigas

1	Viga hasta 30x50	m	110.000
2	Viga hasta 30x50	m²	850.000



bokker
INGENIERÍA

Espaciadores plásticos para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



ALAR
CONSTRUCTORA SRL
SERVICIOS DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería



ALAR Constructora S.R.L.

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 110.000 GS/un

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares		
Demoliciones		
De mampostería con recuperación		
1 De 0,45 m	m²	32.000
2 De 0,30 m	m²	24.000
3 De 0,15 m	m²	18.000
De mampostería sin recuperación		
1 De 0,45 m	m²	20.000
2 De 0,30 m	m²	17.000
3 De 0,15 m	m²	11.000
Demoliciones varias		
1 De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2 De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3 De techo de chapa	m²	9.000
4 De techo bovedilla	m²	30.000
5 De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6 De losa de Hº Aº	m²	47.000
7 De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8 De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9 Sacar zócalo	m	2.000
10 Sacar azulejos	m²	8.000
11 Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12 Sacar marcos y balancines	un	34.400
13 Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14 Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14 Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15 Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16 Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000
Preparación de obra		
1 Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
Destronque de árboles		
1 Árbol chico	un	110.000
2 Árbol mediano	un	252.000
3 Árbol grande	un	528.000
4 Árbol extragrande	un	726.000
Casilla de obrador		
1 Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2 Barraca para depósito	m²	84.000
Vallados, cercos, alambrados		
1 Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2 Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3 Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4 Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5 Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos		
1 Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
2 Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
3 Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4 Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5 Relleno y compactación manual	m²	44.000
6 Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7 Replanteo y marcación	m²	3.000
8 Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9 Carga de contenedor	un	160.000
10 Carga de camión	un	213.000
11 Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12 Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13 Desmontaje torre para montacargas	m	45.000
Excavaciones (sin acarreo)		
1 Para cimiento	m²	39.000
2 Para zapata	m²	42.600
3 Para pozo ciego	m²	55.000
4 Para tubulones	m²	44.000
5 Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6 Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7 Excav. p/ submuración	m²	67.000
Estructuras de Hº armado		
Fundación		
1 Zapata	m²	650.000
2 Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3 Tubulones Hº Cíclópeo con excavación	m²	360.000
4 Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5 Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000
Pilotes		
1 Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2 Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3 Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4 Cabezales de pilotes	m²	627.000
PILARES (suelos, cuando no hay losa)		
1 Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2 Pilar x m3	m²	950.000
3 Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4 Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000
Vigas		
1 Viga hasta 30x50	m	110.000
2 Viga hasta 30x50	m²	850.000



bokker
INGENIERÍA

Espaciadores plásticos
para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



ALAR
CONSTRUCTORA SRL
SERVICIOS DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:

- Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
- Terminaciones • Albañilería



ALAR Constructora S.R.L.

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 352.000 GS/un

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares

Demoliciones

De mampostería con recuperación

1	De 0,45 m	m²	32.000
2	De 0,30 m	m²	24.000
3	De 0,15 m	m²	18.000

De mampostería sin recuperación

1	De 0,45 m	m²	20.000
2	De 0,30 m	m²	17.000
3	De 0,15 m	m²	11.000

Demoliciones varias

1	De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3	De techo de chapa	m²	9.000
4	De techo bovedilla	m²	30.000
5	De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6	De losa de H° A°	m²	47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9	Sacar zócalo	m	2.000
10	Sacar azulejos	m²	8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12	Sacar marcos y balancines	un	34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14	Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000

Preparación de obra

1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
---	---	----	------

Destronque de árboles

1	Árbol chico	un	110.000
2	Árbol mediano	un	352.000
3	Árbol grande	un	528.000
4	Árbol extragrande	un	726.000

Casilla de obrador

1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2	Barraca para depósito	m²	84.000

Vallados, cercos, alambrados

1	Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos

1	Desmante manual de suelo blando	m²	39.000
2	Desmante manual de suelo duro	m²	61.000
3	Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4	Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5	Relleno y compactación manual	m²	44.000
6	Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7	Replanteo y marcación	m²	3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9	Carga de contenedor	un	160.000
10	Carga de camión	un	213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m	45.000

Excavaciones (sin acarreo)

1	Para cimiento	m²	39.000
2	Para zapata	m²	42.600
3	Para pozo ciego	m²	55.000
4	Para tubulones	m²	44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7	Excav. p/ submuración	m²	67.000

Estructuras de H° armado

Fundación

1	Zapata	m²	650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3	Tubulones H° Cíclópeo con excavación	m²	360.000
4	Tubulones H° A° con excavación	m²	
5	Muro Pantalla de H° A°	m²	950.000

Pilotes

1	Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2	Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4	Cabezales de pilotes	m²	627.000

PILARES (suelos, cuando no hay losa)

1	Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2	Pilar x m3	m²	950.000
3	Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000

Vigas

1	Viga hasta 30x50	m	110.000
2	Viga hasta 30x50	m²	850.000



bokker
INGENIERÍA

Espaciadores plásticos para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774



ALAR
CONSTRUCTORA SRL
SERVICIOS DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:

- Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
- Terminaciones • Albañilería



ALAR Constructora S.R.L.

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com

"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 528.000 GS/un

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares		
Demoliciones		
De mampostería con recuperación		
1 De 0,45 m	m²	32.000
2 De 0,30 m	m²	24.000
3 De 0,15 m	m²	18.000
De mampostería sin recuperación		
1 De 0,45 m	m²	20.000
2 De 0,30 m	m²	17.000
3 De 0,15 m	m²	11.000
Demoliciones varias		
1 De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2 De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3 De techo de chapa	m²	9.000
4 De techo bovedilla	m²	30.000
5 De cielorraso armado (desmontar)	m²	21.000
6 De losa de Hº Aº	m²	47.000
7 De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8 De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9 Sacar zócalo	m	2.000
10 Sacar azulejos	m²	8.000
11 Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12 Sacar marcos y balancines	un	34.400
13 Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14 Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
14 Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
15 Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16 Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000
Preparación de obra		
1 Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4000
Destronque de árboles		
1 Árbol chico	un	110.000
2 Árbol mediano	un	332.000
3 Árbol grande	un	528.000
4 Árbol extragrande	un	736.000
Casilla de obrador		
1 Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2 Barraca para depósito	m²	84.000
Vallados, cercos, alambrados		
1 Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2 Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3 Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4 Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5 Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos		
1 Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
2 Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
3 Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4 Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5 Relleno y compactación manual	m²	44.000
6 Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7 Replanteo y marcación	m²	3.000
8 Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9 Carga de contenedor	un	160.000
10 Carga de camión	un	213.000
11 Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12 Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13 Desmontaje torre para montacargas	m	45.000
Excavaciones (sin acarreo)		
1 Para cimiento	m²	39.000
2 Para zapata	m²	42.600
3 Para pozo ciego	m²	55.000
4 Para tubulones	m²	44.000
5 Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6 Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7 Excav. p/ submuración	m²	67.000
Estructuras de Hº armado		
Fundación		
1 Zapata	m²	650.000
2 Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3 Tubulones Hº Cíclópeo con excavación	m²	360.000
4 Tubulones Hº Aº con excavación	m²	
5 Muro Pantalla de Hº Aº	m²	950.000
Pilotes		
1 Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2 Pilotín manual Ø 20 cm,	m	31.000
3 Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4 Cabezales de pilotes	m²	627.000
PILARES (suelos, cuando no hay losa)		
1 Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2 Pilar x m3	m²	950.000
3 Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4 Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000
Vigas		
1 Viga hasta 30x50	m	110.000
2 Viga hasta 30x50	m²	850.000

**bokker**
INGENIERÍA

Espaciadores plásticos para Hormigón

0991-925524 / 0971-567774

**ALAR**
CONSTRUCTORA SRL
SERVICIOS DE CALIDAD

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería

**ALAR Constructora S.R.L.**

Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com
"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

TOTAL: 108.000 GS/ m3

COSTEO DE OBRA

COSTEO DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

Relleno y Compactación				
Tierra gorda,	m3	1,00	64.000,00	64.000,00
Mano de obra,	m3	1,00	44.000,00	44.000,00
Total por	m3			108.000,00

Cartel de Obra de 1.40x2.80m c/ marco metálico y lona. A retirar y sin colocación)				
Cartel de obra,	un	1,00	450.000,00	450.000,00
Total por	un			450.000,00

Vallado de Obra				
Chapa cincalum N° 28, 2.44x0.90,	un	0,50	109.000,00	54.500,00
Puntal de eucalipto 3x3",	pulg/m	10,00	650,00	6.500,00
Clavo con cabeza de plomo,	un	4,00	600,00	2.400,00
MO (armado),	m2	1,00	31.000,00	31.000,00
MO (desarmado),	m2	1,00	11.000,00	11.000,00
Total por	m2			105.400,00

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Zapala fck=18MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	65,00	10.000,00	650.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,30	25.000,00	7.500,00
Mano de obra,	m3	1,00	650.000,00	650.000,00
Total por	m3			1.851.000,00

Columna fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	95,00	10.000,00	950.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,40	18.000,00	7.200,00
Recoplast fluidificante	kg	3,50	19.850,00	69.475,00
Mano de obra	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.380.175,00

Viga fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	90,00	10.000,00	900.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00

Clavo 1" a 7",	kg	0,40	18.000,00	7.200,00
Recoplast fluidificante	kg	3,00	19.850,00	59.550,00
Mano de obra,	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.320.250,00

Losa fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,30	120.000,00	156.000,00
Varilla conformada,	kg	80,00	10.000,00	800.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,30	18.000,00	5.400,00
Recoplast fluidificante	kg	4,00	19.850,00	79.400,00
Mano de obra,	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.281.300,00

Encadenado inferior 13x20 en PB				
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,04	120.000,00	4.800,00
Varilla conformada,	kg	3,20	10.000,00	32.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,		1,00		30.000,00
Total por	ml			83.400,00

Encadenado 13x30 cm				
Cemento tipo 1,	kg	12,00	1.100,00	13.200,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,05	120.000,00	6.000,00
Varilla conformada,	kg	3,60	10.000,00	36.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml	1,00		33.000,00
Total por	ml			93.800,00

Encadenado 30x30 cm				
Cemento tipo 1,	kg	27,00	1.100,00	29.700,00
Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.900,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,13	120.000,00	15.600,00
Varilla conformada,	kg	4,00	10.000,00	40.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml	1,00		37.500,00
Total por	ml			131.000,00

Escalera de HFA° fck=21MPa - 15 escalones 0.30 x 1.10m y 1 descanso				
Cemento tipo 1,	kg	350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00

RUBRO N° 21: Relleno de tierra gorda - incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 34.000+64.000=98.000 GS/ m3

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Trabajos preliminares			
Demoliciones			
De mampostería con recuperación			
1	De 0,45 m	m²	32.000
2	De 0,30 m	m²	24.000
3	De 0,15 m	m²	18.000
De mampostería sin recuperación			
1	De 0,45 m	m²	20.000
2	De 0,30 m	m²	17.000
3	De 0,15 m	m²	11.000
Demoliciones varias			
1	De techo de teja con recuperación	m²	26.000
2	De techo de teja sin recuperación	m²	15.000
3	De techo de chapa	m²	9.000
4	De techo bovedilla	m²	30.000
5	De cieloraso armado (desmontar)	m²	21.000
6	De losa de H² A²	m²	47.000
7	De piso/revoque/revestimiento	m²	10.000
8	De contrapiso (cuando no hay piso)	m²	5.000
9	Sacar zócalo	m	2.000
10	Sacar azulejos	m²	8.000
11	Sacar artefactos sanitarios	un	39.000
12	Sacar marcos y balancines	un	34.400
13	Sacar mamparas (Durlock, Duratec, etc.)	m²	26.000
14	Sacar Aire Acondicionado	un	85.000
15	Desmontar electricidad (boca)	un	5.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,15 m	m²	26.000
16	Abrir vano en mampostería de 0,30 m	m²	39.000
Preparación de obra			
1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	m²	4.000
Destronque de árboles			
1	Árbol chico	un	110.000
2	Árbol mediano	un	352.000
3	Árbol grande	un	528.000
4	Árbol extragrande	un	726.000
Casilla de obrador			
1	Casilla habitable, baños y vestuarios	m²	198.000
2	Barraca para depósito	m²	84.000
Vallados, cercos, alambrados			
1	Vallado de obra (armado)	m²	31.000
2	Vallado de obra (desarmado)	m²	11.000
3	Tendido de alambre de púas (5 hilos)	m	11.000
4	Colocación poste de hormigón armado	un	17.000
5	Colocación ángulo de metal cantonera	m	9.000

Otros trabajos			
1	Desmonte manual de suelo blando	m²	39.000
2	Desmonte manual de suelo duro	m²	61.000
3	Destape de terreno h=20 cm	m²	14.000
4	Destape de suelo vegetal	m²	7.000
5	Relleno y compactación manual	m²	44.000
6	Relleno y nivelación manual	m²	34.000
7	Replanteo y marcación	m²	3.000
8	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m	m²	39.000
9	Carga de contenedor	un	160.000
10	Carga de camión	un	213.000
11	Bandeja de protección, (armar)	m²	30.000
12	Montaje de torre para montacargas	m	79.000
13	Desmontaje torre para montacargas	m	45.000
Excavaciones (sin acarreo)			
1	Para cimiento	m²	39.000
2	Para zapata	m²	42.600
3	Para pozo ciego	m²	55.000
4	Para tubulones	m²	44.000
5	Excavaciones varias suelo blando	m²	39.000
6	Excavaciones varias suelo duro	m²	55.000
7	Excav. p/ submuración	m²	67.000
Estructuras de H² armado			
Fundación			
1	Zapata	m²	650.000
2	Viga de fundación 20x40 cm	m²	750.000
3	Tubulones H² Cidópeo con excavación	m²	360.000
4	Tubulones H² A² con excavación	m²	950.000
5	Muro Pantalla de H² A²	m²	950.000
Pilotes			
1	Pilote Ø 40 cm,	m	61.000
2	Pilote manual Ø 20 cm,	m	31.000
3	Desmochado pilote Ø 40 cm x unidad	un	132.000
4	Cabezales de pilotes	m²	627.000
PILARES (suelto, cuando no hay losa)			
1	Pilar hasta 30x30 cm	m	100.000
2	Pilar x m3	m²	950.000
3	Pilar visto/viga vista	m²	913.000
4	Pilar suelto x m3, altura hasta 6,00 m	m²	950.000
Vigas			
1	Viga hasta 30x50	m	110.000
2	Viga hasta 30x50	m²	850.000



Espaciadores plásticos para Hormigón
0991-925524 / 0971-567774



EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES:
• Hormigón Armado • Pisos • Fachadas
• Terminaciones • Albañilería



ALAR Constructora S.A.L.
Tel. 021 662 389 / 0981 957 796 • anibal_py@hotmail.com
"Conoce nuestra experiencia en www.alarconstructora.com"

COSTEO DE OBRA

COSTEO DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES			
Replanteo y marcación		kg	0,40 18.000,00 7.200,00
Tierra gorda	m3 1,00	64.000,00	64.000,00
Mano de obra	m3 1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3	108.000,00	
Cartel de Obra de 1,40x2,80 m/ marco metálico y losa. Aretar y sin colocación		kg	350,00 1.100,00 385.000,00
Cartel de obra	un 1,00	450.000,00	450.000,00
Total por	un	450.000,00	
Vallado de Obra		kg	350,00 1.100,00 385.000,00
Chapa cincalum Nº 28 2,44x0,90,	un 0,50	108.000,00	54.500,00
Puntera de excavito 3x3",	pulgm 10,00	650,00	6.500,00
Cable con cabeza de plomo,	un 4,00	600,00	2.400,00
MDO (armado),	m2 1,00	31.000,00	31.000,00
MDO (desarmado),	m2 1,00	11.000,00	11.000,00
Total por	m2	105.400,00	
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO			
Zapata fck=18MPa		kg	300,00 1.100,00 330.000,00
Cemento tipo 1,	kg 300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3 0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn 1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg 65,00	10.000,00	650.000,00
Alambre negro de alar,	kg 0,30	25.000,00	7.500,00
Mano de obra,	m3 1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3	1.851.000,00	
Columna fck=21MPa		kg	300,00 1.100,00 330.000,00
Cemento tipo 1,	kg 300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3 0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn 1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg 95,00	10.000,00	950.000,00
Alambre negro de alar,	kg 0,40	25.000,00	10.000,00
Cable 1" a 7",	kg 0,40	18.000,00	7.200,00
Recplast fluidificante	kg 3,50	19.850,00	69.475,00
Mano de obra	m3 1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3	2.380.175,00	
Viga fck=21MPa		kg	300,00 1.100,00 330.000,00
Cemento tipo 1,	kg 300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3 0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn 1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg 90,00	10.000,00	900.000,00
Alambre negro de alar,	kg 0,40	25.000,00	10.000,00
Cable 1" a 7",	kg 0,40	18.000,00	7.200,00
Recplast fluidificante	kg 3,50	19.850,00	69.475,00
Mano de obra	m3 1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3	2.380.175,00	
Encadenado inferior 13x20 en PB		kg	10,00 1.100,00 11.000,00
Cemento tipo 1,	kg 10,00	1.100,00	11.000,00
Arena lavada,	m3 0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn 0,04	120.000,00	4.800,00
Varilla conformada,	kg 3,20	10.000,00	32.000,00
Alambre negro de alar,	kg 0,10	25.000,00	2.500,00
Cable 1" a 7",	kg 0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml 1,00	30.000,00	30.000,00
Total por	ml	83.400,00	
Encadenado 30x30 cm		kg	12,00 1.100,00 13.200,00
Cemento tipo 1,	kg 12,00	1.100,00	13.200,00
Arena lavada,	m3 0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn 0,05	120.000,00	6.000,00
Varilla conformada,	kg 3,60	10.000,00	36.000,00
Alambre negro de alar,	kg 0,10	25.000,00	2.500,00
Cable 1" a 7",	kg 0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml 1,00	33.000,00	33.000,00
Total por	ml	93.800,00	
Escalera de HPM fck=21MPa - 15 escalones 0,30 x 1,10m y 1 descanso		kg	27,00 1.100,00 29.700,00
Cemento tipo 1,	kg 27,00	1.100,00	29.700,00
Arena lavada,	m3 0,06	65.000,00	3.900,00
Piedra triturada de IV,	tn 0,13	120.000,00	15.600,00
Varilla conformada,	kg 4,00	10.000,00	40.000,00
Alambre negro de alar,	kg 0,10	25.000,00	2.500,00
Cable 1" a 7",	kg 0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml 1,00	37.500,00	37.500,00
Total por	ml	131.000,00	
Escalera de HPM fck=21MPa - 15 escalones 0,30 x 1,10m y 1 descanso		kg	350,00 1.100,00 385.000,00
Cemento tipo 1,	kg 350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3 0,70	65.000,00	45.500,00

TOTAL: 44.000 GS/m3

COSTEO DE OBRA

COSTEO DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

Relleno y Compactación				
Tierra por día	m3	1,00	64.000,00	64.000,00
Mano de obra,	m3	1,00	44.000,00	44.000,00
Total por	m3			108.000,00

Cartel de Obra de 1.40x2.80m c/ marco metálico y lona. A retirar y sin colocación)				
Cartel de obra,	un	1,00	450.000,00	450.000,00
Total por	un			450.000,00

Vallado de Obra				
Chapa cincalum N° 28, 2.44x0.90,	un	0,50	109.000,00	54.500,00
Puntal de eucalipto 3x3",	pulg/m	10,00	650,00	6.500,00
Clavo con cabeza de plomo,	un	4,00	600,00	2.400,00
MO (armado),	m2	1,00	31.000,00	31.000,00
MO (desarmado),	m2	1,00	11.000,00	11.000,00
Total por	m2			105.400,00

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Zapala fck=18MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	65,00	10.000,00	650.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,30	25.000,00	7.500,00
Mano de obra,	m3	1,00	650.000,00	650.000,00
Total por	m3			1.851.000,00

Columna fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	95,00	10.000,00	950.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,40	18.000,00	7.200,00
Recplast fluidificante	kg	3,50	19.850,00	69.475,00
Mano de obra	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.380.175,00

Viga fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	300,00	1.100,00	330.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,40	120.000,00	168.000,00
Varilla conformada,	kg	90,00	10.000,00	900.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00

Clavo 1" a 7",	kg	0,40	18.000,00	7.200,00
Recplast fluidificante	kg	3,00	19.850,00	59.550,00
Mano de obra,	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.320.250,00

Losa fck=21MPa				
Cemento tipo 1,	kg	350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00
Piedra triturada de IV,	tn	1,30	120.000,00	156.000,00
Varilla conformada,	kg	80,00	10.000,00	800.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,40	25.000,00	10.000,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,30	18.000,00	5.400,00
Recplast fluidificante	kg	4,00	19.850,00	79.400,00
Mano de obra,	m3	1,00	800.000,00	800.000,00
Total por	m3			2.281.300,00

Encadenado inferior 13x20 en PB				
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,04	120.000,00	4.800,00
Varilla conformada,	kg	3,20	10.000,00	32.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,		1,00		30.000,00
Total por	ml			83.400,00

Encadenado 13x30 cm				
Cemento tipo 1,	kg	12,00	1.100,00	13.200,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,05	120.000,00	6.000,00
Varilla conformada,	kg	3,60	10.000,00	36.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml	1,00		33.000,00
Total por	ml			93.800,00

Encadenado 30x30 cm				
Cemento tipo 1,	kg	27,00	1.100,00	29.700,00
Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.900,00
Piedra triturada de IV,	tn	0,13	120.000,00	15.600,00
Varilla conformada,	kg	4,00	10.000,00	40.000,00
Alambre negro de atar,	kg	0,10	25.000,00	2.500,00
Clavo 1" a 7",	kg	0,10	18.000,00	1.800,00
Mano de obra,	ml	1,00		37.500,00
Total por	ml			131.000,00

Escalera de HFA° fck=21MPa - 15 escalones 0.30 x 1.10m y 1 descanso				
Cemento tipo 1,	kg	350,00	1.100,00	385.000,00
Arena lavada,	m3	0,70	65.000,00	45.500,00

RUBRO N° 25: Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 15 cm - incluye revoque, materiales y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 91.838+16.000=107.838 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Cemento tipo 1,	kg	14,10	1.100,00	15.510,00	Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Cal triturada,	kg	13,30	1.225,00	16.293,00	Mano de obra,	m2	1,00		44.000,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00	Total por:	m2			136.443,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00					
Total por:	m2			169.703,00	De 0.30 m (1'2-10)				
De 0.30 m armada (1:4)					Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00	Cemento tipo 1,	kg	11,80	1.100,00	12.980,00
Cemento tipo 1,	kg	16,00	1.100,00	17.600,00	Cal triturada,	kg	11,40	1.225,00	13.965,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00	Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por:	m2			178.500,00	Total por:	m2			164.845,00
De 0.45 m de ancho (1'2-8)					De 0.07 m (1'2-10) y junta de 1.5 cm				
Ladrillo común,	un	187,00	700,00	130.900,00	Ladrillo común,	un	30,00	700,00	21.000,00
Cemento tipo 1,	kg	23,10	1.100,00	25.410,00	Cemento tipo 1,	kg	0,90	1.100,00	990,00
Cal triturada,	kg	21,90	1.225,00	26.828,00	Cal triturada,	kg	0,85	1.225,00	1.041,00
Arena lavada,	m3	0,16	65.000,00	10.400,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	520,00
Mano de obra,	m2	1,00		57.000,00	Mano de obra,	m2	1,00	21.000,00	21.000,00
Total por:	m2			250.538,00	Total por:	m2			44.551,00
De Elevación					De Elevación				
Con ladrillo común y junta de 2 cm					Con Ladrillos Cerámicos Huecos y				
De 0.15 m (1'2-10)					junta de 1.5 cm				
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	De 0.15 m (1'2-8)				
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00	Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25cm	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00	Ita Yby,				
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00	Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Total por:	m2			91.838,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
De 0.15 m (1'2-10) - A la vista					Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Total por:	m2			54.868,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00	De 0.15 m (1'2-8) 1 cara vista				
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00	Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	cm Ita Yby,				
Mano de obra,	m2	1,00		39.000,00	Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Total por:	m2			100.838,00	Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
De 0.20 m (1'2-10)					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00	Mano de obra,	m2	1,00		28.000,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00	Total por:	m2			58.868,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00	De 0.20 m (1'2-8)				
Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00	Ladrillo hueco 18x18x25 Ita Yby	un	19,00	2.200,00	41.800,00
Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00	Cemento tipo 1,	kg	2,80	1.100,00	3.080,00
Total por:	m2			128.443,00	Cal triturada,	kg	2,70	1.225,00	3.308,00
De 0.20 m (1'2-10) - A la vista					Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.235,00
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00	Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00	Total por:	m2			83.423,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00	De 0.20 m (1'2-8)				
					Ladrillo 6 tubos de 1ra, 8x18x25	un	41,00	1.177,00	48.257,00
					cm Ita Yby				
					Cemento tipo 1,	kg	5,40	1.100,00	5.940,00

RUBRO N° 26: Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 20 cm - incluye revoque, materiales y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 128.443+16.000=144.443 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Cemento tipo 1,	kg	14,10	1.100,00	15.510,00	Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Cal triturada,	kg	13,30	1.225,00	16.293,00	Mano de obra,	m2	1,00		44.000,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00	Total por:	m2			136.443,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00					
Total por:	m2			169.703,00	De 0.30 m (1'2"10)				
De 0.30 m armada (1'4)					Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00	Cemento tipo 1,	kg	11,80	1.100,00	12.980,00
Cemento tipo 1,	kg	16,00	1.100,00	17.600,00	Cal triturada,	kg	11,40	1.225,00	13.965,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00	Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por:	m2			178.500,00	Total por:	m2			164.845,00
De 0.45 m de ancho (1'2"8)					De 0.07 m (1'2"10) y junta de 1.5 cm				
Ladrillo común,	un	187,00	700,00	130.900,00	Ladrillo común,	un	30,00	700,00	21.000,00
Cemento tipo 1,	kg	23,10	1.100,00	25.410,00	Cemento tipo 1,	kg	0,90	1.100,00	990,00
Cal triturada,	kg	21,90	1.225,00	26.828,00	Cal triturada,	kg	0,85	1.225,00	1.041,00
Arena lavada,	m3	0,16	65.000,00	10.400,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	520,00
Mano de obra,	m2	1,00		57.000,00	Mano de obra,	m2	1,00	21.000,00	21.000,00
Total por:	m2			250.538,00	Total por:	m2			44.551,00
De Elevación					De Elevación				
Con ladrillo común y junta de 2 cm					Con Ladrillos Cerámicos Huecos y				
De 0.15 m (1'2"10)					junta de 1,5 cm				
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	De 0.15 m (1'2"8)				
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00	Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25cm	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00	Ita Yby,				
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00	Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Total por:	m2			91.838,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
De 0.15 m (1'2"10) - A la vista					Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Total por:	m2			54.868,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00	De 0.15 m (1'2"8) 1 cara vista				
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00	Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	cm Ita Yby,				
Mano de obra,	m2	1,00	39.000,00	39.000,00	Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Total por:	m2			100.838,00	Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
De 0.20 m (1'2"10)					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00	Mano de obra,	m2	1,00		28.000,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00	Total por:	m2			58.868,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00	De 0.20 m (1'2"8)				
Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00	Ladrillo hueco 18x18x25 Ita Yby	un	19,00	2.200,00	41.800,00
Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00	Cemento tipo 1,	kg	2,80	1.100,00	3.080,00
Total por:	m2			128.443,00	Cal triturada,	kg	2,70	1.225,00	3.308,00
De 0.20 m (1'2"10) - A la vista					Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.235,00
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00	Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00	Total por:	m2			83.423,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00	De 0.20 m (1'2"8)				
					Ladrillo 6 tubos de 1ra, 8x18x25	un	41,00	1.177,00	48.257,00
					cm Ita Yby				
					Cemento tipo 1,	kg	5,40	1.100,00	5.940,00

RUBRO N° 35: Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 41.405 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Arena lavada,	m3	0,30	65.000,00	19.500,00
Negrolin,	lt	2,00	12.888,00	25.776,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Mano de obra,	m2	1,00		35.500,00
Total por:	ml			106.691,00

De Losa con Piso de Tejuelita				
Prensada				
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
Cal triturada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00
Arena lavada,	m3	0,07	65.000,00	4.550,00
Membrana asfáltica 4 mm Casarino,	m2	1,10	17.500,00	19.250,00
Bitumex,	lt	0,25	12.888,00	3.222,00
Tejuelita Yoayu de 1ra A,	un	26,00	473,00	12.298,00
Mano de obra (piso),	m2	1,00		10.000,00
Mano de obra (aislación),	m2	1,00		69.000,00
Total por:	m2			142.410,00

De Losa Para Baño				
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Negrolin,	lt	1,50	12.888,00	19.332,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00
Total por:	m²			59.847,00

DINTELES

De Vanilla Sobre Abertura				
Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Vanilla conformada,	kg	0,80	10.000,00	8.000,00
Mano de obra,		1,00		5.000,00
Total por:	ml			19.550,00

De Hormigón Prefabricado				
Dintel 1m x 14cm,	un	1,00	30.100,00	30.100,00
Mano de obra,	ml	1,00	15.000,00	15.000,00
Total por:	ml			45.100,00

CONTRAPISOS

De 7 cm (1/4:1:4:6)				
Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00
Cal triturada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00
Mano de obra,	m2	1,00		15.000,00
Total por:	m²			34.440,00

De 10 cm (1/4:1:4:6)				
Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00

Cal triturada,	kg	6,00	1.225,00	7.350,00
Arena lavada,	m3	0,04	65.000,00	2.600,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Mano de obra,	m4	1,00		18.000,00
Total por:	m²			42.405,00

De 20 cm en Losa Sanitaria				
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00
Cal triturada,	kg	10,00	1.225,00	12.250,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Mano de obra,	m²	1,00		17.500,00
Total por:	m²			49.655,00

REVOQUES

De Paredes				
A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16) con hidrófugo				
Cemento tipo 1,	kg	1,50	1.100,00	1.650,00
Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Mano de obra,	m2	1,00		22.000,00
Total por:	m²			31.365,00

A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16) sin hidrófugo	m²			29.850,00
---	----	--	--	-----------

Salpicado (1:3)				
Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Ceresta hidrófugo,	kg	0,25	6.150,00	1.538,00
Mano de obra,	m2	1,00	22.000,00	22.000,00
Total por:	m²			27.488,00

Azolada Impermeable (1:3), Espesor 0.5 cm				
Cemento tipo 1,	kg	2,70	1.100,00	2.970,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Ceresta hidrófugo,	kg	0,30	6.150,00	1.845,00
Mano de obra,	m2	1,00	7.000,00	7.000,00
Total por:	m²			12.465,00

De Cielomasos (1:4:12)				
Cemento tipo 1,	kg	1,60	1.100,00	1.760,00
Cal triturada,	kg	5,10	1.225,00	6.248,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
MO azolada adherencia,	m2	1,00		7.000,00
MO revoque 1 capa,	m2	1,00		22.000,00
Total por:	m²			37.658,00

RUBRO N° 36: Carpeta de hormigón para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 36.150 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Pastina base gris,	kg	0,75	6.000,00	4.500,00	Piedra losa blanca cuadrada pulida,	m2	1,00	95.000,00	95.000,00
Mano de obra pulido,	m2	1,00	26.000,00	26.000,00	Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00
Mano de obra,	m2	1,00	26.000,00	26.000,00	Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Total por:	m²			141.975,00	Arena lavada,,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
					Mano de obra,	m2	1,00		39.000,00
Mosaico Granítico (base blanca 30x30cm)	m²			149.325,00	Total por:	m²			147.450,00
Mosaico Granito Lavado (para exterior 30x30cm)	m²			105.213,00	Alisado de Cemento				
					Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
Cerámica Esmaltada					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Cecafi 32 x 57 cm	m2	1,05	34.000,00	35.700,00	Oxido rojo,	kg	0,02	25.000,00	500,00
Mezcla adhesiva,	kg	3,50	1.198,00	4.193,00	Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Pastina base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Total por:	m²			36.150,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Baldosones de Hormigón (40x40x3cm)				
Total por:	m²			75.093,00	Baldosón de hormigón,	m2	1,10	37.000,00	40.700,00
					Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00
Ceramica 45x45 cm					Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
Cecafi 45 x 45	m2	1,05	40.600,00	42.630,00	Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Mezcla adhesiva,	kg	2,00	1.198,00	2.396,00	Mano de obra,	m2	1,00		26.000,00
Pastina base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Total por:	m²			80.150,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Carpeta para Piso Cerámico o Alfombra				
Total por:	m²			80.226,00	Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00
Porcelanato 60x60 cm					Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Porcelanato,	m2	1,05	105.000,00	110.250,00	Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.080,00	1.515,00
Mezcla adhesiva,	kg	2,00	1.198,00	2.396,00	Mano de obra,	m2	1,00		18.000,00
Pastina base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Total por:	m²			26.315,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Alfombra (2mm sin carpeta)				
Total por:	m²			147.846,00	Alfombra multipiso,	m2	1,10	13.000,00	14.300,00
Lajota 28x28cm					Cemento de contacto,	lt	0,20	23.000,00	4.600,00
Lajota de 1ra A Yayju,	un	12,00	1.666,00	19.992,00	Solvente 700 cc,	un	0,10	12.000,00	1.200,00
Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00	Mano de obra,	m2	1,00		18.000,00
Cal triturada,	kg	3,00	1.225,00	3.675,00	Total por:	m²			38.100,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Empedrado				
Mano de obra,	m2	1,00		26.000,00	Piedra bruta blanca,	m3	0,20	150.000,00	30.000,00
Total por:	m²			56.017,00	Arena lavada,	m3	0,15	65.000,00	9.750,00
Plancha para Revestido de Escalera					Ripio de piedra,	tn	0,07	70.000,00	4.900,00
Plancha granítica base gris,	ml	5,00	420.000,00	2.100.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		17.000,00
Mano de obra,	un	17,00	18.000,00	306.000,00	Total por:	m²			61.650,00
Total por:	m²			2.406.000,00	Hormigón Armado 12 cm				
Piedra Losa Rompecabeza					Cemento tipo 1,	kg	35,00	1.100,00	38.500,00
Piedra losa blanca,	m2	1,05	35.000,00	36.750,00	Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.900,00
Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00	Piedra triturada de IV,	tn	0,20	120.000,00	24.000,00
Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00	Vanilla conformada,	kg	8,00	10.000,00	80.000,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00
Mano de obra,	m2	1,00	39.000,00	39.000,00	Total por:	m²			182.400,00
Total por:	m²			89.200,00	ZOCALOS				
Piedra losa Blanca Cuadrada Pulida									

RUBRO N° 44: Construcción de Muro de mampostería de ladrillo común de 0,15m - incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 91.838 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Cemento tipo 1,	kg	14,10	1.100,00	15.510,00
Cal triturada,	kg	13,30	1.225,00	16.293,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por:	m2			169.703,00

De 0,30 m armada (1:4)

Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Cemento tipo 1,	kg	16,00	1.100,00	17.600,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Varilla conformada,	kg	1,60	10.000,00	16.000,00
Mano de obra,	m2	1,00		53.000,00
Total por:	m2			178.500,00

De 0,45 m de ancho (1:2,8)

Ladrillo común,	un	187,00	700,00	130.900,00
Cemento tipo 1,	kg	23,10	1.100,00	25.410,00
Cal triturada,	kg	21,90	1.225,00	26.828,00
Arena lavada,	m3	0,16	65.000,00	10.400,00
Mano de obra,	m2	1,00		57.000,00
Total por:	m2			250.538,00

De Elevación
Con ladrillo común y junta de 2 cm
De 0,15 m (1:2,10)

Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00
Total por:	m2			91.838,00

De 0,15 m (1:2,10) - A la vista

Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Mano de obra,	m2	1,00	39.000,00	39.000,00
Total por:	m2			100.838,00

De 0,20 m (1:2,10)

Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00
Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00
Total por:	m2			128.443,00

De 0,20 m (1:2,10) - A la vista

Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00

Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Mano de obra,	m2	1,00		44.000,00
Total por:	m2			136.443,00

De 0,30 m (1:2,10)

Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Cemento tipo 1,	kg	11,80	1.100,00	12.980,00
Cal triturada,	kg	11,40	1.225,00	13.965,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por:	m2			164.845,00

De 0,07 m (1:2,10) y junta de 1,5 cm

Ladrillo común,	un	30,00	700,00	21.000,00
Cemento tipo 1,	kg	0,90	1.100,00	990,00
Cal triturada,	kg	0,85	1.225,00	1.041,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	520,00
Mano de obra,	m2	1,00	21.000,00	21.000,00
Total por:	m2			44.551,00

De Elevación

Con Ladrillos Cerámicos Huecos y
junta de 1,5 cm
De 0,15 m (1:2,8)

Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25cm Ita Yby,	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Total por:	m2			54.868,00

De 0,15 m (1:2,8) 1 cara vista

Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25 cm Ita Yby,	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Mano de obra,	m2	1,00		28.000,00
Total por:	m2			58.868,00

De 0,20 m (1:2,8)

Ladrillo hueco 18x18x25 Ita Yby	un	19,00	2.200,00	41.800,00
Cemento tipo 1,	kg	2,80	1.100,00	3.080,00
Cal triturada,	kg	2,70	1.225,00	3.308,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.235,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00
Total por:	m2			83.423,00

De 0,20 m (1:2,8)

Ladrillo 6 tubos de 1ra, 8x18x25 cm Ita Yby	un	41,00	1.177,00	48.257,00
Cemento tipo 1,	kg	5,40	1.100,00	5.940,00

RUBRO N° 45: Construcción de Muro de mamposteria de ladrillo comun de 0,20m - incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 128.443+16.000= 144.443 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Cemento tipo 1,	kg	14,10	1.100,00	15.510,00	Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Cal triturada,	kg	13,30	1.225,00	16.293,00	Mano de obra,	m2	1,00		44.000,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00	Total por:	m2			136.443,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00					
Total por	m2			169.703,00	De 0.30 m (1:2-10)				
De 0.30 m armada (1:4)					Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00	Cemento tipo 1,	kg	11,80	1.100,00	12.980,00
Cemento tipo 1,	kg	16,00	1.100,00	17.600,00	Cal triturada,	kg	11,40	1.225,00	13.965,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00	Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por:	m2			178.500,00	Total por:	m2			164.845,00
De 0.45 m de ancho (1:2.8)					De 0.07 m (1:2-10) y junta de 1.5 cm				
Ladrillo común,	un	187,00	700,00	130.900,00	Ladrillo común,	un	30,00	700,00	21.000,00
Cemento tipo 1,	kg	23,10	1.100,00	25.410,00	Cemento tipo 1,	kg	0,90	1.100,00	990,00
Cal triturada,	kg	21,90	1.225,00	26.828,00	Cal triturada,	kg	0,85	1.225,00	1.041,00
Arena lavada,	m3	0,16	65.000,00	10.400,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	520,00
Mano de obra,	m2	1,00		57.000,00	Mano de obra,	m2	1,00	21.000,00	21.000,00
Total por:	m2			250.538,00	Total por:	m2			44.551,00
De Elevación					De Elevación				
Con ladrillo común y junta de 2 cm					Con Ladrillos Cerámicos Huecos y				
De 0.15 m (1:2-10)					junta de 1.5 cm				
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	De 0.15 m (1:2.8)				
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00	Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25cm	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00	Ita Yby,				
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00	Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Total por:	m2			91.838,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
De 0.15 m (1:2-10) -A la vista					Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Total por:	m2			54.868,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00	De 0.15 m (1:2.8) 1 cara vista				
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00	Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	cm Ita Yby,				
Mano de obra,	m2	1,00	39.000,00	39.000,00	Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Total por:	m2			100.838,00	Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
De 0.20 m (1:2-10)					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00	Mano de obra,	m2	1,00		28.000,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00	Total por:	m2			58.868,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00	De 0.20 m (1:2.8)				
Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00	Ladrillo hueco 18x18x25 Ita Yby	un	19,00	2.200,00	41.800,00
Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00	Cemento tipo 1,	kg	2,80	1.100,00	3.080,00
Total por:	m2			128.443,00	Cal triturada,	kg	2,70	1.225,00	3.308,00
De 0.20 m (1:2-10) -A la vista					Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.235,00
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00	Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00	Total por:	m2			83.423,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00	De 0.20 m (1:2.8)				
					Ladrillo 6 tubos de 1ra, 8x18x25	un	41,00	1.177,00	48.257,00
					cm Ita Yby				
					Cemento tipo 1,	kg	5,40	1.100,00	5.940,00

RUBRO N° 46: Construcción de Muro de mampostería de ladrillo común de 0,30m - incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 91.838 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Cemento tipo 1,	kg	14,10	1.100,00	15.510,00
Cal triturada,	kg	13,30	1.225,00	16.293,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por	m2			169.703,00

De 0,30 m armada (1:4)				
Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Cemento tipo 1,	kg	16,00	1.100,00	17.600,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Vanilla conformada,	kg	1,60	10.000,00	16.000,00
Mano de obra,	m2	1,00		53.000,00
Total por:	m2			178.500,00

De 0,45 m de ancho (1:2,8)				
Ladrillo común,	un	187,00	700,00	130.900,00
Cemento tipo 1,	kg	23,10	1.100,00	25.410,00
Cal triturada,	kg	21,90	1.225,00	26.828,00
Arena lavada,	m3	0,16	65.000,00	10.400,00
Mano de obra,	m2	1,00		57.000,00
Total por:	m2			250.538,00

De Elevación Con ladrillo común y junta de 2 cm De 0,15 m (1:2,10)				
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00
Total por:	m2			91.838,00

De 0,15 m (1:2,10) - A la vista				
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00
Cemento tipo 1,	kg	5,74	1.100,00	6.314,00
Cal triturada,	kg	5,53	1.225,00	6.774,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Mano de obra,	m2	1,00	39.000,00	39.000,00
Total por:	m2			100.838,00

De 0,20 m (1:2,10)				
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00
Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00
Total por:	m2			128.443,00

De 0,20 m (1:2,10) - A la vista				
Ladrillo común,	un	95,00	700,00	66.500,00
Cemento tipo 1,	kg	8,80	1.100,00	9.680,00
Cal triturada,	kg	8,50	1.225,00	10.413,00

Arena lavada,	m3	0,09	65.000,00	5.850,00
Mano de obra,	m2	1,00		44.000,00
Total por:	m2			136.443,00

De 0,30 m (1:2,10)				
Ladrillo común,	un	122,00	700,00	85.400,00
Cemento tipo 1,	kg	11,80	1.100,00	12.980,00
Cal triturada,	kg	11,40	1.225,00	13.965,00
Arena lavada,	m3	0,10	65.000,00	6.500,00
Mano de obra,	m2	1,00		46.000,00
Total por:	m2			164.845,00

De 0,07 m (1:2,10) y junta de 1,5 cm				
Ladrillo común,	un	30,00	700,00	21.000,00
Cemento tipo 1,	kg	0,90	1.100,00	990,00
Cal triturada,	kg	0,85	1.225,00	1.041,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	520,00
Mano de obra,	m2	1,00	21.000,00	21.000,00
Total por:	m2			44.551,00

De Elevación Con Ladrillos Cerámicos Huecos y junta de 1,5 cm De 0,15 m (1:2,8)				
Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25cm Ita Yby,	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Total por:	m2			54.868,00

De 0,15 m (1:2,8) 1 cara vista				
Ladrillo 6 tubos de 1ra, 12x18x25 cm Ita Yby,	un	20,00	1.298,00	25.960,00
Cemento tipo 1,	kg	1,80	1.100,00	1.980,00
Cal triturada,	kg	1,70	1.225,00	2.083,00
Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	845,00
Mano de obra,	m2	1,00		28.000,00
Total por:	m2			58.868,00

De 0,20 m (1:2,8)				
Ladrillo hueco 18x18x25 Ita Yby	un	19,00	2.200,00	41.800,00
Cemento tipo 1,	kg	2,80	1.100,00	3.080,00
Cal triturada,	kg	2,70	1.225,00	3.308,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.235,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00
Total por:	m2			83.423,00

De 0,20 m (1:2,8)				
Ladrillo 6 tubos de 1ra, 8x18x25 cm Ita Yby	un	41,00	1.177,00	48.257,00
Cemento tipo 1,	kg	5,40	1.100,00	5.940,00

RUBRO N° 49: Revoque hidrófugo, incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 31.365 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Arena lavada,	m3	0,30	65.000,00	19.500,00	Cal triturada,	kg	6,00	1.225,00	7.350,00
Negrolin,	lt	2,00	12.888,00	25.776,00	Arena lavada,	m3	0,04	65.000,00	2.600,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00	Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Mano de obra,	m2	1,00		35.500,00	Mano de obra,	m4	1,00		18.000,00
Total por:	ml			106.691,00	Total por:	m²			42.405,00
De Losa con Piso de Tejuelita					De 20 cm en Losa Sanitaria				
Prensada					Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00	Cal triturada,	kg	10,00	1.225,00	12.250,00
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00	Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Cal triturada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Arena lavada,	m3	0,07	65.000,00	4.550,00	Mano de obra,	m²	1,00		17.500,00
Membrana asfáltica 4 mm Casarino,	m2	1,10	17.500,00	19.250,00	Total por:	m²			49.655,00
Bitumex,	lt	0,25	12.888,00	3.222,00	REVOQUES				
Tejuelita Yoayu de 1ra A,	un	26,00	473,00	12.298,00	De Paredes				
Mano de obra (piso),	m2	1,00		10.000,00	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16)				
Mano de obra (aislación),	m2	1,00		69.000,00	con hidrófugo				
Total por:	m2			142.410,00	Cemento tipo 1,	kg	1,50	1.100,00	1.650,00
De Losa Para Baño					Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00	Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Negrolin,	lt	1,50	12.888,00	19.332,00	Mano de obra,	m2	1,00		22.000,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00	Total por:	m²			31.365,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00	DINTELES				
Total por:	m²			59.847,00	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16)				
					sin hidrófugo				
					De Vanilla Sobre Abertura				
					Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00
					Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
					Vanilla conformada,	kg	0,80	10.000,00	8.000,00
					Mano de obra,		1,00		5.000,00
					Total por:	ml			19.550,00
					De Hormigón Prefabricado				
					Dintel 1m x 14cm,	un	1,00	30.100,00	30.100,00
					Mano de obra,	ml	1,00	15.000,00	15.000,00
					Total por:	ml			45.100,00
					CONTRAPISOS				
					De 7 cm (¾:1:4:6)				
					Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00
					Cal triturada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00
					Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
					Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00
					Mano de obra,	m2	1,00		15.000,00
					Total por:	m²			34.440,00
					De 10 cm (¾:1:4:6)				
					Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00
					De Cielomasos (1:4:12)				
					Cemento tipo 1,	kg	1,60	1.100,00	1.760,00
					Cal triturada,	kg	5,10	1.225,00	6.248,00
					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
					MO azotada adherencia,	m2	1,00		7.000,00
					MO revoque 1 capa,	m2	1,00		22.000,00
					Total por:	m²			37.658,00

RUBRO N° 50: Azotada con mezcla 3:1 (cemento-arena) previa colocacion de refuerzo (tramafix) y puente de adherencia (hormifix)- incluye material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

https://colarte.com.py/collections/impermeabilizacion/products/tramafix

https://colarte.com.py/collections/impermeabilizacion/products/hormifix?variant=42063875506411

TOTAL: 12.465 +21.000+ (0,2*35.000) = 40.465GS/m2

COSTEO DE OBRA

Arena lavada,	m3	0,30	65.000,00	19.500,00	Cal/htrurada,	kg	6,00	1.225,00	7.350,00
Negrolin,	lt	2,00	12.888,00	25.776,00	Arena lavada,	m3	0,04	65.000,00	2.600,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00	Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Mano de obra,	m2	1,00		35.500,00	Mano de obra,	m4	1,00		18.000,00
Total por:	ml			108.691,00	Total por:	m²			42.405,00
De Losa con Piso de Tejuelita					De 20 cm en Losa Sanitaria				
Prensada					Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00	Cal/htrurada,	kg	10,00	1.225,00	12.250,00
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00	Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.250,00
Cal/htrurada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Arena lavada,	m3	0,07	65.000,00	4.550,00	Mano de obra,	m²	1,00		17.500,00
Membrana asfáltica 4 mm Casarno,	m2	1,10	17.500,00	19.250,00	Total por:	m²			49.655,00
Bitumen,	lt	0,25	12.888,00	3.222,00					
Tejuelita Yoyay de 1ra A,	un	26,00	473,00	12.298,00	REVOQUES				
Mano de obra (piso),	m2	1,00		10.000,00	De Paredes				
Mano de obra (asfaltación),	m2	1,00		69.000,00	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16)				
Total por:	m2			142.410,00	con hidrófugo				
De Losa Para Baño					Cemento tipo 1,	kg	1,50	1.100,00	1.650,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Cal/htrurada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00	Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Negrolin,	lt	1,50	12.888,00	19.332,00	Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00	Mano de obra,	m2	1,00		22.000,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00	Total por:	m²			31.365,00
Total por:	m²			58.847,00	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16)				
DINTELES					sin hidrófugo	m²			29.850,00
De Vanilla Sobre Abertura					Salpicado (1:3)				
Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00	Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Vanilla conformada,	kg	0,80	10.000,00	8.000,00	Ceresita hidrófugo,	kg	0,25	6.150,00	1.538,00
Mano de obra,	1,00			5.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		22.000,00
Total por:	ml			19.550,00	Total por:	m²			27.488,00
De Hormigón Prefabricado					Azotada impermeable (1:3), espesor				
Dintel 1m x 14cm,	un	1,00	30.100,00	30.100,00	0,5 cm				
Mano de obra,	ml	1,00	15.000,00	15.000,00	Cemento tipo 1,	kg	2,70	1.100,00	2.970,00
Total por:	ml			45.100,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
CONTRAPISOS					Ceresita hidrófugo,	kg	0,30	6.150,00	1.845,00
De 7 cm (1:1:4:6)					Mano de obra,	m2	1,00		7.000,00
Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00	Total por:	m²			12.465,00
Cal/htrurada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	De Celomacos (1:4:12)				
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Cemento tipo 1,	kg	1,60	1.100,00	1.760,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00	Cal/htrurada,	kg	5,10	1.225,00	6.248,00
Mano de obra,	m2	1,00		15.000,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Total por:	m²			34.440,00	MDO azotada adherencia,	m2	1,00		7.000,00
De 10 cm (1:1:4:6)					MDO revoque 1 capa,	m2	1,00		22.000,00
Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00	Total por:	m²			37.658,00

48 - Revista Mandu'a

Col Arte
FERRETERIA & ELECTRICIDAD



Col Arte
FERRETERIA & ELECTRICIDAD



Home / IMPERMEABILIZACION / TRAMAFIX

Home / IMPERMEABILIZACION / HORMIFIX



SKU: 046548

Disponibilidad: 18 en stock

TRAMAFIX
Gs. 21.000

Iva incluido. Shipping calculated at checkout.

¿Consulte aquí si tiene duda?

1



ANADIR AL CARRO

Comprar ahora

Lista de deseos

Comparar



SKU: 0458489

Disponibilidad: Agotado

HORMIFIX
Gs. 35.000

Iva incluido. Shipping calculated at checkout.

PRESENTACION: 1 LITRO

1 LITRO

5 LITROS

18 LITROS

¿Consulte aquí si tiene duda?

1

AGOTADO

RUBRO N° 56: Piso de H°A°, e=12cm- incluye Material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 182.400 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Pastina base gris,	kg	0,75	6.000,00	4.500,00	Piedra losa blanca cuadrada pulida,	m2	1,00	95.000,00	95.000,00
Mano de obra pulido,	m2	1,00	26.000,00	26.000,00	Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00
Mano de obra,	m2	1,00	26.000,00	26.000,00	Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Total por:	m²			141.975,00	Arena lavada,,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
					Mano de obra,	m2	1,00		39.000,00
Mosaico Granítico (base blanca	m²			149.325,00	Total por:	m²			147.450,00
30x30cm)									
Mosaico Granito Lavado (para exterior	m²			105.213,00	Alisado de Cemento				
30x30cm)					Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Cerámica Esmaltada					Oxido rojo,	kg	0,02	25.000,00	500,00
Cecafi 32 x 57 cm	m2	1,05	34.000,00	35.700,00	Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Mezcla adhesiva,	kg	3,50	1.198,00	4.193,00	Total por:	m²			36.150,00
Pastina base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00					
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Baldosones de Hormigón (40x40x3cm)				
Total por:	m²			75.093,00	Baldosón de hormigón,	m2	1,10	37.000,00	40.700,00
					Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00
Ceramica 45x45 cm					Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
Cecafi 45 x 45	m2	1,05	40.600,00	42.630,00	Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Mezcla adhesiva,	kg	2,00	1.198,00	2.396,00	Mano de obra,	m2	1,00		26.000,00
Pastina base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Total por:	m²			80.150,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00					
Total por:	m²			80.226,00	Carpeta para Piso Cerámico o				
					Alfombra				
Porcelanato 60x60 cm					Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00
Porcelanato,	m2	1,05	105.000,00	110.250,00	Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Mezcla adhesiva,	kg	2,00	1.198,00	2.396,00	Betocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Pastina base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Mano de obra,	m2	1,00		18.000,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Total por:	m²			26.315,00
Total por:	m²			147.846,00					
					Alfombra (2mm sin carpeta)				
Lajota 28x28cm					Alfombra multipiso,	m2	1,10	13.000,00	14.300,00
Lajota de 1ra A Yoayu,	un	12,00	1.666,00	19.992,00	Cemento de contacto,	lt	0,20	23.000,00	4.600,00
Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00	Solvente 700 cc,	un	0,10	12.000,00	1.200,00
Cal triturada,	kg	3,00	1.225,00	3.675,00	Mano de obra,	m2	1,00		18.000,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Total por:	m²			38.100,00
Mano de obra,	m2	1,00		26.000,00					
Total por:	m²			56.017,00	Empedrado				
					Piedra bruta blanca,	m3	0,20	150.000,00	30.000,00
Plancha para Revestido de Escalera					Arena lavada,	m3	0,15	65.000,00	9.750,00
Plancha granítica base gris,	ml	5,00	420.000,00	2.100.000,00	Ripio de piedra,	tn	0,07	70.000,00	4.900,00
Mano de obra,	un	17,00	18.000,00	306.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		17.000,00
Total por:	m²			2.406.000,00	Total por:	m²			61.650,00
Piedra Losa Rompecabeza					Hormigón Armado 12 cm				
Piedra losa blanca,	m2	1,05	35.000,00	36.750,00	Cemento tipo 1,	kg	35,00	1.100,00	38.500,00
Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00	Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.900,00
Cal triturada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00	Piedra triturada de IV,	tn	0,20	120.000,00	24.000,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Vanilla conformada,	kg	8,00	10.000,00	80.000,00
Mano de obra,	m2	1,00	39.000,00	39.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00
Total por:	m²			89.200,00	Total por:	m²			182.400,00

Piedra losa Blanca Cuadrada Pulida

ZOCALOS

RUBRO N° 57: Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso - incluye Material y MDO

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 182.400+41.405= 223.805 GS/m2

COSTEO DE OBRA

Arena lavada,	m3	0,30	65.000,00	19.500,00	Calitrurada,	kg	6,00	1.225,00	7.350,00
Negrolin,	lt	2,00	12.888,00	25.776,00	Arena lavada,	m3	0,04	65.000,00	2.600,00
Belocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00	Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Mano de obra,	m2	1,00		35.500,00	Mano de obra,	m4	1,00		18.000,00
Total por,	ml			106.691,00	Total por,	m²			42.405,00
De Losa con Piso de Tejaleta					De 20 cm en Losa Santería				
Prensada					Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00	Calitrurada,	kg	10,00	1.225,00	12.250,00
Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00	Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00
Calitrurada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	Cascotillo cerámico,	m3	0,09	99.500,00	8.955,00
Arena lavada,	m3	0,07	65.000,00	4.550,00	Mano de obra,	m²	1,00		17.500,00
Membrana asfáltica 4 mm Casarino,	m2	1,10	17.500,00	19.250,00	Total por,	m²			49.655,00
Bitumex,	lt	0,25	12.888,00	3.222,00					
Tejaleta Yoayu de 1ra A,	un	26,00	473,00	12.298,00	REVOQUES				
Mano de obra (piso),	m2	1,00		10.000,00	De Paredes				
Mano de obra (asíleción),	m2	1,00		69.000,00	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16)				
Total por,	m2			142.410,00	con hidrófugo				
De Losa Para Baño					Cemento tipo 1,	kg	1,50	1.100,00	1.650,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Calitrurada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00	Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Negrolin,	lt	1,50	12.888,00	19.332,00	Belocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Belocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00	Mano de obra,	m2	1,00		22.000,00
Mano de obra,	m2	1,00		30.000,00	Total por,	m²			31.365,00
Total por,	m²			59.847,00					
DINTELES					A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16)				
De Vanilla Sobre Abertura					sin hidrófugo				
Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00	Sabidoado (1:3)				
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Cemento tipo 1,	kg	3,00	1.100,00	3.300,00
Vanilla conformada,	kg	0,80	10.000,00	8.000,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Mano de obra,	l	1,00		5.000,00	Ceresela hidrófugo,	kg	0,25	6.150,00	1.538,00
Total por,	ml			19.550,00	Mano de obra,	m2	1,00	22.000,00	22.000,00
De Hormigón Prefabricado					Total por,	m²			27.488,00
Dintel 1m x 14cm,	un	1,00	30.100,00	30.100,00	Azotada Impermeable (1:3), Espesor				
Mano de obra,	ml	1,00	15.000,00	15.000,00	0.5 cm				
Total por,	ml			45.100,00	Cemento tipo 1,	kg	2,70	1.100,00	2.970,00
CONTRAPISOS					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
De 7 cm (1:1:4:6)					Ceresela hidrófugo,	kg	0,30	6.150,00	1.845,00
Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00	Mano de obra,	m2	1,00	7.000,00	7.000,00
Calitrurada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	Total por,	m²			12.485,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	De Cielomasos (1:4:12)				
Cascotillo cerámico,	m3	0,07	99.500,00	6.965,00	Cemento tipo 1,	kg	1,60	1.100,00	1.760,00
Mano de obra,	m2	1,00		15.000,00	Calitrurada,	kg	5,10	1.225,00	6.248,00
Total por,	m²			34.440,00	Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
De 10 cm (1:1:4:6)					MO azotada adherencia,	m2	1,00		7.000,00
Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00	MO revoque 1 capa,	m2	1,00		22.000,00
					Total por,	m²			37.658,00

COSTEO DE OBRA

Piedra base gris,	kg	0,75	6.000,00	4.500,00	Piedra losa blanca cuadrada pulida,	m2	1,00	85.000,00	85.000,00
Mano de obra pulido,	m2	1,00	26.000,00	26.000,00	Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00
Mano de obra,	m2	1,00	26.000,00	26.000,00	Calitrurada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Total por,	m²			141.975,00	Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
Mosaico Granítico (base blanca					Mano de obra,	m2	1,00		39.000,00
30x30cm)	m²			149.325,00	Total por,	m²			147.450,00
Mosaico Granito Lavado (para exterior					Alisado de Cemento				
30x30cm)	m²			105.213,00	Cemento tipo 1,	kg	10,00	1.100,00	11.000,00
Cerámica Esmaltada					Arena lavada,	m3	0,01	65.000,00	650,00
Cecaf 32 x 57 cm	m2	1,05	34.000,00	35.700,00	Oxido rojo,	kg	0,02	25.000,00	500,00
Mezcla adhesiva,	kg	3,50	1.198,00	4.193,00	Mano de obra,	m2	1,00		24.000,00
Piedra base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Total por,	m²			36.150,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Baldosones de Hormigón (40x40x3cm)				
Total por,	m²			75.089,00	Baldosin de hormigón,	m2	1,10	37.000,00	40.700,00
Ceramica 45x45 cm					Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00
Cecaf 45 x 45	m2	1,05	40.600,00	42.630,00	Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00
Mezcla adhesiva,	kg	2,00	1.198,00	2.396,00	Calitrurada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00
Piedra base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Mano de obra,	m2	1,00		26.000,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Total por,	m²			80.150,00
Total por,	m²			80.228,00	Carpetela para Piso Cerámico o				
Porcelanato 50x60 cm					Alfombra				
Porcelanato,	m2	1,05	105.000,00	110.250,00	Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00
Mezcla adhesiva,	kg	2,00	1.198,00	2.396,00	Arena lavada,	m3	0,02	65.000,00	1.300,00
Piedra base blanca,	kg	0,20	6.000,00	1.200,00	Belocem hidrófugo,	l	0,25	6.060,00	1.515,00
Mano de obra,	m2	1,00	34.000,00	34.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		18.000,00
Total por,	m²			147.846,00	Total por,	m²			26.315,00
Layote 28x28cm					Alfombra (2mm sin carpete)				
Layote de 1ra A Yoayu,	un	12,00	1.666,00	19.992,00	Alfombra multipiso,	m2	1,10	13.000,00	14.300,00
Cemento tipo 1,	kg	4,00	1.100,00	4.400,00	Cemento de cortado,	lt	0,20	23.000,00	4.600,00
Calitrurada,	kg	3,00	1.225,00	3.675,00	Solvente 700 cc,	un	0,10	12.000,00	1.200,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Mano de obra,	m2	1,00		18.000,00
Mano de obra,	m2	1,00		26.000,00	Total por,	m²			38.100,00
Total por,	m²			56.017,00	Empedrado				
Plancha para Revestido de Escalera					Piedra bruta blanca,	m3	0,20	150.000,00	30.000,00
Plancha granítica base gris,	ml	5,00	420.000,00	2.100.000,00	Arena lavada,	m3	0,15	65.000,00	9.750,00
Mano de obra,	un	17,00	18.000,00	306.000,00	Ripo de piedra,	tn	0,07	70.000,00	4.900,00
Total por,	m²			2.406.000,00	Mano de obra,	m2	1,00		17.000,00
Piedra Losa Rompecabeza					Total por,	m²			61.650,00
Piedra losa blanca,	m2	1,05	35.000,00	36.750,00	Hormigón Armado 12 cm				
Cemento tipo 1,	kg	6,00	1.100,00	6.600,00	Cemento tipo 1,	kg	35,00	1.100,00	38.500,00
Calitrurada,	kg	4,00	1.225,00	4.900,00	Arena lavada,	m3	0,06	65.000,00	3.900,00
Arena lavada,	m3	0,03	65.000,00	1.950,00	Piedra triturada de IV,	tn	0,20	120.000,00	24.000,00
Mano de obra,	m2	1,00		39.000,00	Vanilla conformada,	kg	8,00	10.000,00	80.000,00
Total por,	m²			88.600,00	Mano de obra,	m2	1,00		36.000,00
Piedra losa Blanca Cuadrada Pulida					Total por,	m²			162.400,00
					ZOCALOS				

RUBRO N° 70: Colocación de Alumbrado LED 100 W luz fria- incluye material y

https://www.maderatto.com.py/alumbrado-pblico/alumbrado-pblico-100w
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 750.000+(2x53.000)=856.000 GS/UNIDAD

MADERATTO

[Inicio](#) [Ofertas](#) [Marcas](#) [Forma de entrega](#)
[Método de pagos](#) [Blog](#) [Contacto](#)

Catálogo de productos

¿Qué estás buscando?

Q

♥


🔍

🛒

Inicio > Luminarias > Alumbrado público > Alumbrado público 100w

Alumbrado público 100w

Código de referencia: Publico



★★★★★
Déanos tu calificación
En stock

MADERATTO

750 000 Gs

- 1 +

Añadir al carrito

📌

♥

🔍

Métodos de envío

Los envíos nacionales están manejados por transportadoras y además de otras empresas privadas de courier.

Dependiendo de la localidad del cliente.

Sujeto a consulta en la hora del envío o preferencia del cliente.

Métodos de pago disponibles

Compartir: [f](#) [G](#) [w](#) [m](#) [t](#) [v](#)

MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría		
1 Para pileta de cocina	un	254.000
2 Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos		
Sanitarios y Grifería		
1 Baño completo 115.500 x 4	un	462.000
2 Baño de servicio 100.500 x 2	un	234.000
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4 Pileta de cocina	un	122.000
5 Pileta de lavar	un	122.000
6 Bañera común	un	314.000
7 Bañera hidromasaje	un	524.000
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9 Colocación de calefón	un	175.000
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación electrica		
1 Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Alcantarilla		
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimientoní nivelación		480.000
2 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1		
1 Monofásico	12 bocas	
2 Trifásico	14 bocas	
Puesto de medición definitivo 2		
1 Monofásico	14 bocas	
2 Trifásico hasta 3A	18 bocas	
Tablero principal o seccional		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	3 bocas	
2 Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	2 bocas	
3 Idem anterior tripolar	3 bocas	
4 Instalación de interruptor diferencial	6 bocas	
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)		
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)		
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas		

1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado		
1 De 5/8"	m	3.000
2 De 1/2"	m	3.000
3 De 3/4"	m	3.000
4 De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
1 Una lámpara con su interruptor	boca	2
2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	1
3 Una Toma corriente	bocas	1
4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
Circuitos independientes		
Círculo para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)		
1 Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	4 bocas	
2 Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	4 bocas	
Colocaciones		
1 Aire acondicionado	un	230.000
2 Ventilador de techo	un	95.000
3 Tubo fluorecente doble	un	16.200
4 Apliques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio		
Colocación de premarco de aluminio:		
1 Chico 1 m²	un	64.000
2 Mediano 3m²	un	92.000
3 Grande 4 m²	un	125.000
4 Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera		
Colocaciones de:		
1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3 Puerta placa	un	92.000
4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5 Puerta tablero	un	96.000
6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7 Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8 Ventana balancín	un	40.000
9 Contramarco	m	10.000
10 Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica		
Colocaciones de:		
1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

<https://maderatto.com.py/alumbrado-pblico/alumbrado-pblico-200w>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

MADERATO

[Inicio](#)
[Ofertas](#)
[Marcas](#)
[Forma de entrega](#)
[Método de pagos](#)
[Blog](#)
[Contacto](#)

+595994307777

Catálogo de productos

¿Qué estás buscando?

Q

🔍

🛒

Inicio » Luminarias » Alumbrado público » Alumbrado público 200w

Alumbrado público 200w

Código de referencia: Público

★★★★★

Danos tu calificación

En stock

900 000 Gs

-

1

+

Añadir al carrito

📦

🔍

⚖️

Métodos de envío

Los envíos nacionales están manejados transportadoras y además de otras empresas privadas de courier.

Dependiendo de la localidad del cliente.

Sujeto a consulta en la hora del envío o preferencia del cliente.

Métodos de pago disponibles

Compartir:

f

G

W

📧

📞

💬

1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado		
1	De 5/8"	m	3.000
2	De 1/2"	m	3.000
3	De 3/4"	m	3.000
4	De 1"	m	3.000
	Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
1	Una lámpara con su interruptor	1 boca	
2	Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	2 bocas	
3	Una Toma corriente	1 bocas	
4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca	
	Circuitos independientes		
1	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)	4 bocas	
2	Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	4 bocas	
3	Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	4 bocas	
	Colocaciones		
1	Aire acondicionado	un	230.000
2	Ventilador de techo	un	95.000
3	Tubo fluorescente doble	un	16.200
4	Apiques y arañas	un	16.200
	Carpintería de aluminio		
	Colocación de premarco de aluminio:		
1	Chico 1 m²	un	64.000
2	Mediano 3m²	un	92.000
3	Grande 4 m²	un	125.000
4	Extra grande 5 m²	un	150.000
	Carpintería de madera		
	Colocaciones de:		
1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Puerta placa	un	92.000
4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5	Puerta tablero	un	96.000
6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8	Ventana balancín	un	40.000
9	Contramarco	m	10.000
10	Pergolado	m²	83.000
	Carpintería metálica		
	Colocaciones de:		
1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 72: Colocación de Alumbrado LED 200 W Tipo paleta luz fria- incluye material y MDO

https://www.luminotecnia.com.py/producto/4822/alumbrado-publico-led-200w-6500w-85-265v-ip65-sin-fotocelula
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 650.000+(2x53.000)=756.000 GS/UNIDAD

MINOTECNIA

Creemos juntos

Buscá toda la tienda aquí, por ejemplo: lampara

Categorías de productos

Marketplace

Generadores

Iluminación

Electricidad


Promoción

Iluminación

Tecnología LED

Alumbrado Público LED

ALUMBRADO PUBLICO LED 200W 6500W 85-265V IP65 SIN FOTOCELULA



Cód. Producto: VCE000073

En Stock 741 unidad(es)

ALUMBRADO PUBLICO LED 200W 6500W 85-265V IP65 SIN FOTOCELULA

Resumen

Descripción

Precio exclusivo para compras concretadas via Web

Gs. 650.000

MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría		
1 Para pileta de cocina	un	254.000
2 Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos		
Sanitarios y Grifería		
1 Baño completo 115,500 x 4	un	462.000
2 Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4 Pileta de cocina	un	122.000
5 Pileta de lavar	un	122.000
6 Bañera común	un	314.000
7 Bañera hidromasaje	un	524.000
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9 Colocación de calefón	un	175.000
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación eléctrica		
1 Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Albañilería		
Pilar de mampostería para medidor de		
1 0,45x0,45x1,70 m no incluye cemento	un	480.000
2 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1		
1 Monofásico	bocas	12
2 Trifásico	bocas	14
Puesto de medición definitivo 2		
1 Monofásico	bocas	14
2 Trifásico hasta 3A	bocas	16
Tablero principal o seccional		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3
2 Disyuntor 1M de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	2
3 Idem anterior tripolar	bocas	3
4 Instalación de interruptor diferencial	bocas	6
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)		
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)		
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas		

☐ Por favor marcar esta casilla si quiere el producto envuelto como regalo.

1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado		
1 De 5/8"	m	3.000
2 De 1/2"	m	3.000
3 De 3/4"	m	3.000
4 De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
1 Una lámpara con su interruptor	boca	1
2 Una lamp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	2
3 Una Toma corriente	bocas	1
4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
Circuitos independientes		
Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)		
1 Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bocas	4
2 Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
Colocaciones		
1 Aire acondicionado	un	230.000
2 Ventilador de techo	un	95.000
3 Tubo fluorescente doble	un	16.200
4 Apliques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio		
Colocación de premarco de aluminio:		
1 Chico 1 m²	un	64.000
2 Mediano 3m²	un	92.000
3 Grande 4 m²	un	125.000
4 Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera		
Colocaciones de:		
1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3 Puerta placa	un	92.000
4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5 Puerta tablero	un	96.000
6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7 ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8 Ventana balancín	un	40.000
9 Contramarco	m	10.000
10 Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica		
Colocaciones de:		
1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

<https://www.electropar.com.py/lampara-led-gu10-5w-luz-calida-ecohome-philips-p9736>
<https://www.electropar.com.py/artefacto-embutido-de-piso-para-lampara-gu10-argo-p6782>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web



spot piso 5 w

Q

Tu compra
€ 0



Buscar por productos

Q

Tu compra
€ 0

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN

REDES

hogar

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN

REDES

hogar

ARTEFACTO EMBUTIDO DE PISO PARA LAMPARA GU10 ARG0

CÓDIGO: 114170

ARGO



- Material: acero y plástico
- Potencia Máx. (W): 1x50
- Rosca: **GU10**
- Dimensiones (mm): 110 x 110
- Hueco (mm): 91x96

Aplicación

Utilizados para iluminación en: residencias, hoteles.

Importante:

Si la luminaria quedará instalada en un material suave como tierra o jardín, es recomendable instalar la luminaria a un nivel un poco superior del suelo para evitar acumulación de agua (colocando una base de concreto para una mejor protección), ya que el artefacto no se puede sumergir.

€ 168.000

LAMPARA LED GU10 5W LUZ CALIDA ECOHOME PHILIPS

CÓDIGO: 120708

PHILIPS



- Tipo: Dicroica MR16
- Potencia (W): 3.8
- Temperatura (K): 2700
- Flujo luminoso (lm): 340
- Eficiencia luminica (lm/W): 89
- Angulo de Apertura: 36°
- Rosca: GU10
- Tensión (V): 220-240
- IRC: =80
- Dimensiones diam*larg*alto (mm): 50x54
- Vida útil (h): 10.000
- Dimerizable: No
- Eficiencia Energética: A+


€ 14.444

1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado			
1	De 5/8"	m	3.000
2	De 1/2"	m	3.000
3	De 3/4"	m	3.000
4	De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
1	Una lámpara con su interruptor	1 boca	
2	Una lámpara c/ 2 llaves de comb. de escalera	2 bocas	
3	Una Toma corriente	1 boca	
4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca	
Circuitos independientes			
1	Círculo para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que recorran cañerías con otros circuitos)	4 bocas	
2	Círculo p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	4 bocas	
3	Círculo monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	4 bocas	
Colocaciones			
1	Aire acondicionado	un	230.000
2	Ventilador de techo	un	95.000
3	Tubo fluorescente doble	un	16.200
4	Apiques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio			
Colocación de premarco de aluminio:			
1	Chico 1 m²	un	64.000
2	Mediano 3m²	un	92.000
3	Grande 4 m²	un	125.000
4	Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera			
Colocaciones de:			
1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Puerta placa	un	92.000
4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5	Puerta tablero	un	96.000
6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8	Ventana balancín	un	40.000
9	Contramarco	m	10.000
10	Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica			
Colocaciones de:			
1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 75: Remoción y reposición por nuevo de lampara LED de 5w luz cálida, para spot de piso

https://www.electropar.com.py/lampara-led-gu10-5w-luz-calida-ecohome-philips-p9736
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 14.444+53.000=67.444 GS/UNIDAD



LAMPARA LED GU10 5W LUZ CALIDA ECOHOME PHILIPS

CÓDIGO: 120708

PHILIPS

- Tipo: Dicroica MR16
- Potencia (W): 3.8
- Temperatura (K): 2700
- Flujo luminoso (lm): 340
- Eficiencia luminica (lm/W): 89
- Angulo de Apertura: 36°
- Rosca: GU10
- Tensión (V): 220-240
- IRC: >80
- Dimensiones diam*largo (mm): 50x54
- Vida útil (h): 10.000
- Dimenzable: No
- Eficiencia Energética: A+

Buscar por productos

Tu compra
G. 0

MATERIALES ELECTRICOS PRODUCTOS INDUSTRIALES ILUMINACIÓN REDES HOGAR

Q

14.444

MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría		
1 Para pileta de cocina	un	254.000
2 Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos		
Sanitarios y Grifería		
1 Baño completo 115.500 x 4	un	462.000
2 Baño de servicio 100.500 x 2	un	234.000
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4 Pileta de cocina	un	122.000
5 Pileta de lavar	un	122.000
6 Bañera común	un	314.000
7 Bañera hidromasaje	un	524.000
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9 Colocación de calefón	un	175.000
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación eléctrica		
1 Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Albañilería		
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cemento ni nivelación		
1 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1		
1 Monofásico	12 bocas	
2 Trifásico	14 bocas	
Puesto de medición definitivo 2		
1 Monofásico	14 bocas	
2 Trifásico hasta 3A	18 bocas	
Tablero principal o seccional		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	3 bocas	
2 Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	2 bocas	
3 Idem anterior tripolar	3 bocas	
4 Instalación de interruptor diferencial	6 bocas	
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)		
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)		
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas		

1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado		
1 De 5/8"	m	3.000
2 De 1/2"	m	3.000
3 De 3/4"	m	3.000
4 De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
1 Una lámpara con su interruptor	1 boca	
2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	2 bocas	
3 Una Toma corriente	1 boca	
4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca	
Circuitos independientes		
Círculo para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)		
1 Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	4 bocas	
2 Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	4 bocas	
Colocaciones		
1 Aire acondicionado	un	230.000
2 Ventilador de techo	un	95.000
3 Tubo fluorecente doble	un	16.200
4 Apliques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio		
Colocación de premarco de aluminio:		
1 Chico 1 m²	un	64.000
2 Mediano 3m²	un	92.000
3 Grande 4 m²	un	125.000
4 Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera		
Colocaciones de:		
1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3 Puerta placa	un	92.000
4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5 Puerta tablero	un	96.000
6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7 Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8 Ventana balancín	un	40.000
9 Contramarco	m	10.000
10 Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica		
Colocaciones de:		
1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 77: Colocación de Reflector LED de 100 w luz cálida- incluye material y MDO

https://www.electropar.com.py/proyector-led-de-100w-luz-calida-flow-argo-p10658
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 240.516+53.000=293.516 GS/UNIDAD



Buscar por productos

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN

REDES

HOGAR

PROYECTOR LED DE 100W LUZ CALIDA FLOW ARG0



CÓDIGO: 120396

ARGO

- Material: cuerpo de aluminio fundido

- Potencia (W): 100

- Flujo Luminoso (lm): 8000

- Eficiencia (lm/W): 80

- Temperatura de Color (K): 3000

- Factor de Potencia: 0.9

- Tensión (V): 220-240

- Vida Útil (Hs): 20.000

- CRI: 70

- Dimensiones (mm): 277x222x26.5

- Certificación: EMC

- Grado de Protección: IP65

Queda 1 unidad

\$. 240.516

MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000	1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000	2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría			3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1 Para pileta de cocina	un	254.000	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado		
2 Para baño completo	un	697.000	1 De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos			2 De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería			3 De 3/4"	m	3.000
1 Baño completo 115,500 x 4	un	462.000	4 De 1"	m	3.000
2 Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000	Lámparas y tomas de corriente		
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000	(Embutidas en mampostería hasta 5m del tablero)		
4 Pileta de cocina	un	122.000	1 Una lámpara con su interruptor	boca	1
5 Pileta de lavar	un	122.000	2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	2
6 Bañera común	un	314.000	3 Una Toma corriente	bocas	1
7 Bañera hidromasaje	un	524.000	4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000	Circuitos independientes		
9 Colocación de calefón	un	175.000	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)	4	
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000	1 Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bocas	4
Instalación eléctrica			2 Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
1 Boca de luz	un	53.000	Colocaciones		
Trabajo de Albañilería			1 Aire acondicionado	un	230.000
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cemento ni nivelación	un	480.000	2 Ventilador de techo	un	95.000
2 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000	3 Tubo fluorecente doble	un	16.200
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000	4 Apliques y arañas	un	16.200
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000	Carpintería de aluminio		
Puesto de medición provisorio 1			Colocación de premarco de aluminio:		
1 Monofásico	bocas	12	1 Chico 1 m²	un	64.000
2 Trifásico	bocas	14	2 Mediano 3m²	un	92.000
Puesto de medición definitivo 2			3 Grande 4 m²	un	125.000
1 Monofásico	bocas	14	4 Extra grande 5 m²	un	150.000
2 Trifásico hasta 3A	bocas	18	Carpintería de madera		
Tablero principal o seccional			Colocaciones de:		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3	1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2 Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	2	2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3 Idem anterior tripolar	bocas	3	3 Puerta placa	un	92.000
4 Instalación de interruptor diferencial	bocas	6	4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			5 Puerta tablero	un	96.000
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	7 Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	8 Ventana balancín	un	40.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			9 Contramarco	m	10.000
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000	10 Pergolado	m²	83.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000	Carpintería metálica		
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000	Colocaciones de:		
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000	2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
Líneas aéreas			3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
			4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 78: Colocación de Reflector LED de 200 w luz cálida- incluye material y MDO

https://www.electropar.com.py/proyector-led-200w-6500k-ext-lzb-argo-p14296

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 322.708+53.000=375.708 GS/UNIDAD



Buscar por productos

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN


REDES

HOGAR

PROYECTOR LED 200W 6500K EXT LZB - ARG0

CÓDIGO: 124936

ARG0



- Potencia (W): 200
- Temperatura (K): 6500
- Flujo luminoso (lm): 20000
- Eficiencia luminica (lm/w): 100
- IRC: 80
- Factor de Potencia: 0.9
- Angulo de haz (°): >100
- Tensión (V): 185-265
- Material: Cuerpo de aluminio
- Protección IP: 65
- Protección IK: 06
- Dimensiones (mm): 380*315*32
- Vida Útil (hs): 36000

Q. 322.708

MANO DE OBRA

4	Para pileta de lavar	un	191.000
5	Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría			
1	Para pileta de cocina	un	254.000
2	Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos			
Sanitarios y Grifería			
1	Baño completo 115,500 x 4	un	462.000
2	Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000
3	Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4	Pileta de cocina	un	122.000
5	Pileta de lavar	un	122.000
6	Bañera común	un	314.000
7	Bañera hidromasaje	un	524.000
8	Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9	Colocación de calefón	un	175.000
9	Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación eléctrica			
1	Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Alacantaría			
1	Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimientonivelación	un	480.000
2	Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3	Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4	Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1			
1	Monofásico	bocas	12
2	Trifásico	bocas	14
Puesto de medición definitivo 2			
1	Monofásico	bocas	14
2	Trifásico hasta 3A	bocas	18
Tablero principal o seccional			
1	Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3
2	Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	2
3	Idem anterior tripolar	bocas	3
4	Instalación de interruptor diferencial	bocas	6
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			
1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			
1	Monofásica de 4 mm	m	7.000
2	Monofásica de 6 mm	m	7.000
3	Monofásica de 10 mm	m	8.000
4	Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5	Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas			

1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado			
1	De 5/8"	m	3.000
2	De 1/2"	m	3.000
3	De 3/4"	m	3.000
4	De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
1	Una lámpara con su interruptor	boca	1
2	Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	2
3	Una Toma corriente	bocas	1
4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
Circuitos independientes			
Círculo para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que recorran cañerías con otros circuitos)			
1	Círculo p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bocas	4
2	Círculo monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
Colocaciones			
1	Aire acondicionado	un	230.000
2	Ventilador de techo	un	95.000
3	Tubo fluorecente doble	un	16.200
4	Aplicques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio			
Colocación de premarco de aluminio:			
1	Chico 1 m²	un	64.000
2	Mediano 3m²	un	92.000
3	Grande 4 m²	un	125.000
4	Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera			
Colocaciones de:			
1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Puerta placa	un	92.000
4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5	Puerta tablero	un	96.000
6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8	Ventana balancín	un	40.000
9	Contramarco	un	10.000
10	Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica			
Colocaciones de:			
1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 83: Colocación de luces LED tipo Bañador RGB 100cm., IP65, 220V- incluye material y MDO

https://www.planetaeco.com.py/node/255
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 950.000+53.000=1.003.000 GS/UNIDAD

Idioma: Spanish

Compare ListMy WishlistMy CartTransitar compraLog in

PLANETA ECO

InicioConocenosCalidad CertificadaCatálogo de productosServiciosTecnologías

CampañasNuestros ClientesTrabajá aquíAyudaContactanos

Bañador LED Ecoluz RGB

Este artefacto fue diseñado para proyectar luz en paredes y fachadas o resaltar objetos de gran tamaño. Contiene chips LED en forma lineal que producen una distribución de luz precisa y uniforme. Tienen protección IP65 lo que los hace aptos para utilizar en exteriores.

Iluminación que provee la lámpara

Consumo de energía eléctrica

Datos a cerca de la Instalación

Información Ecológica

Calidad, Soporte y Garantía

Apertura de luz

Color de la luz

Consumo

Voltage

Agregar a la cesta

Gs 935.000 IVA incluido
Codigo SKU: ELLBA

Precio: Gs 935.000

- Duran hasta 50.000 horas eliminando los costos de mantenimiento.
- Se aprovecha el 100% de la iluminación emitida gracias a su ángulo de apertura cerrado.
- Su iluminación no pierde intensidad ni cambia de color con el paso del tiempo.
- No emiten rayos UV, por lo que no mancha las paredes ni afecta a seres vivos o materia orgánica que se expongan a su iluminación.
- Otorgan una iluminación constante.
- Son muy resistentes a golpes y caídas: casi no se rompen.
- Aguantan una tensión entre 85V y 265V.
- Permiten una temperatura ambiental entre -30°C ~ +50°C y entre 20% ~ 80% de humedad.
- Son ecológicos y reciclables. No contienen mercurio ni gases de invernadero.

Aplicaciones:
Son ideales para iluminar todo tipo de fachadas. Se utilizan frecuentemente en shoppings, museos, hoteles, etc.

MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000	1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000	2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría			3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1 Para pileta de cocina	un	254.000	Electroductos embutidos en mampostería sin cableado		
2 Para baño completo	un	697.000	1 De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos			2 De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería			3 De 3/4"	m	3.000
1 Baño completo 115.500 x 4	un	462.000	4 De 1"	m	3.000
2 Baño de servicio 100.500 x 2	un	234.000	Lámparas y tomas de corriente		
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000	(Embutidas en mampostería hasta 5m del tablero)		
4 Pileta de cocina	un	122.000	1 Una lámpara con su interruptor	bocas	1
5 Pileta de lavar	un	122.000	2 Una lámp. c/ 2 llaves de	bocas	2
6 Bañera común	un	314.000	comb. de escalera	bocas	1
7 Bañera hidromasaje	un	524.000	3 Una Toma corriente	bocas	1
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000	4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
9 Colocación de calefón	un	175.000	Circuitos independientes		
Colocación de ducha eléctrica	un	88.000	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)		4
Instalación eléctrica			1 Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bocas	4
1 Boca de luz	un	53.000	2 Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
Trabajo de Albañilería			Colocaciones		
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimientop/ nivelación	un	480.000	1 Aire acondicionado	un	230.000
2 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000	2 Ventilador de techo	un	95.000
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000	3 Tubo fluorecente doble	un	16.200
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000	4 Apliques y arañas	un	16.200
Puesto de medición provisorio 1			Carpintería de aluminio		
1 Monofásico	bocas	12	Colocación de premarco de aluminio:		
2 Trifásico	bocas	14	1 Chico 1 m²	un	64.000
Puesto de medición definitivo 2			2 Mediano 3m²	un	92.000
1 Monofásico	bocas	14	3 Grande 4 m²	un	125.000
2 Trifásico hasta 3A	bocas	18	4 Extra grande 5 m²	un	150.000
Tablero principal o seccional			Carpintería de madera		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3	Colocaciones de:		
2 Disyuntor 1M de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	3	1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
3 Idem anterior tripolar	bocas	6	2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
4 Instalación de interruptor diferencial	bocas	6	3 Puerta placa	un	92.000
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	5 Puerta tablero	un	96.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	7 ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			8 Ventana balancín	un	40.000
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000	9 Contramarco	m	10.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000	10 Pergolado	m²	83.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000	Carpintería metálica		
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	Colocaciones de:		
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000	1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
Líneas aéreas			2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
			3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
			4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

42 - Revista Mandu'a

[https://todoluz.com.py/tienda/iluminacion/apliques-de-pared/aplique-exterior/aplique-extbidireccional-prisma-Rectangular-b-negra-1e27-57116/](https://todoluz.com.py/tienda/iluminacion/apliques-de-pared/aplique-exterior/aplique-extbidireccional-prisma-rectangular-b-negra-1e27-57116/)
<https://www.luminotecnia.com.py/producto/2581/lampara-ecohome-led-bulbo-10w-e27-3000khv-essential>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

LUMINOTECNIA
Creemos juntos

Busca toda la tienda aquí, por ejemplo: lámpara

[Categorías de productos](#)
[Marketplace](#)
[Generadores](#)
[Iluminación](#)
[Electricidad](#)
[Promoción](#)

[Iluminación](#) > [Tecnología LED](#) > [Lámparas LED](#) > [LÁMPARA ECHOME LED BULBO 10W E27 3000KHV ESSENTIAL](#)

todo luz años

Busca productos

[TODOS LOS PRODUCTOS](#)
[Nosotros](#)
[Cables](#)
[Iluminación](#)
[Hogar / Oficina](#)
[Tecnología y Redes](#)
[Infraestructura](#)
[Industria](#)
[Ofertas](#)



PHILIPS

Cód. Producto: PH800287 En Stock 126 unidades

LÁMPARA ECHOME LED BULBO 10W E27 3000KHV ESSENTIAL

Descripción ▼

Precio exclusivo para comprar con tarjeta vía web

Gs. 12.900

Por favor marcar esta casilla si quiere el producto

Aplique Ext.Bidireccional Prisma Rectangular B. Negra 1*E27 (57.116)

\$211.000

✓ 10 disponibles

[AGREGAR AL CARRITO](#)
[CONSULTA POR WHATSAPP](#)

SKU: 2343

Categorías: Aplique Exterior, Apliques de Pared, Iluminación

Compartir: [Facebook](#) [Twitter](#)

MANO DE OBRA


4 Para pileta de lavar	un	191.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría		
1 Para pileta de cocina	un	254.000
2 Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos		
Sanitarios y Grifería		
1 Baño completo 115.500 x 4	un	462.000
2 Baño de servicio 100.500 x 2	un	234.000
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4 Pileta de cocina	un	122.000
5 Pileta de lavar	un	122.000
6 Bañera común	un	314.000
7 Bañera hidromasaje	un	524.000
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9 Colocación de calefón	un	175.000
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación eléctrica		
1 Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Albañilería		
1 Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimiento ni nivelación	un	480.000
2 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1		
1 Monofásico	bocas 12	
2 Trifásico	bocas 14	
Puesto de medición definitivo 2		
1 Monofásico	bocas 14	
2 Trifásico hasta 3A	bocas 18	
Tablero principal o seccional		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas 3	
2 Disyuntor 1M de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas 2	
3 Idem anterior tripolar	bocas 3	
4 Instalación de interruptor diferencial	bocas 6	
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)		
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)		
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas		

1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado		
1 De 5/8"	m	3.000
2 De 1/2"	m	3.000
3 De 3/4"	m	3.000
4 De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
1 Una lámpara con su interruptor	bocas 1	
2 Una lámp. c/ 2 llaves de control	bocas 2	
3 Una Toma corriente	bocas 1	
4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	bocas 1	
Circuitos independientes		
Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran canchales con otros circuitos)		
1	bocas 4	
Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior		
2	bocas 4	
Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero		
3	bocas 4	
Colocaciones		
1 Aire acondicionado	un	230.000
2 Ventilador de techo	un	95.000
3 Tubo fluorescente doble	un	16.200
4 Apliques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio		
Colocación de premarco de aluminio:		
1 Chico 1 m²	un	64.000
2 Mediano 3m²	un	92.000
3 Grande 4 m²	un	125.000
4 Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera		
Colocaciones de:		
1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3 Puerta placa	un	92.000
4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5 Puerta tablero	un	96.000
6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7 Ventana persiana o vidriera		

RUBRO N° 85: Colocación Spot LED sumergible de 18w- incluye materiales, accesorios y mano de obra

https://www.electropar.com.py/aplique-led-adosar-12v-sumergible-18w-luz-fria-blanco-waking-p10233
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 877.778+53.000=930.778 GS/UNIDAD



Buscar por productos

Buscar

Tu compra
\$ 0

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN

REDES

HOGAR

Inicio

Catálogo de productos

ILUMINACIÓN


ILUMINACIÓN PISCINAS

APLIQUE LED ADOSAR 12V SUMERGIBLE 18W LUZ FRIA BLANCO WAKING

APLIQUE LED ADOSAR 12V SUMERGIBLE 18W LUZ FRIA BLANCO WAKING

CÓDIGO: 120874

WAKING



- Material: ABS + protección UV

- Color: Blanco

- Montaje: de adosar

- LEDS: Cree

- Potencia (W): 18

- Tensión (V): 12

- Temperatura de Color (K): 6500

- Angulo de Apertura: 30°

- Temperatura de Trabajo: -20° C a 48° C

- Dimensiones (mm): 6220x35

- Vida Útil (Hs): 50.000

Agregar fuente de alimentación de 12V.

Quedan 3 unidades

G. 877.778

Cantidad

-

1 Un.

+

Comprar

MANO DE OBRA

4	Para pileta de lavar	un	191.000	1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5	Para pileta de cocina	un	126.000	2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría				3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1	Para pileta de cocina	un	254.000	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado			
2	Para baño completo	un	697.000	1	De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos				2	De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería				3	De 3/4"	m	3.000
1	Baño completo 115,500 x 4	un	462.000	4	De 1"	m	3.000
2	Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000	Lámparas y tomas de corriente			
3	Baño social 117.000 x 2	un	234.000	(Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
4	Pileta de cocina	un	122.000	1	Una lámpara con su interruptor	1 boca	
5	Pileta de lavar	un	122.000	2	Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	1
6	Bañera común	un	314.000	3	Una Toma corriente	bocas	1
7	Bañera hidromasaje	un	524.000	4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	bocas	1
8	Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000	Circuitos independientes			
9	Colocación de calefón	un	175.000	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)			
9	Colocación de ducha eléctrica	un	33.000	1	Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	4 bocas	
Instalación eléctrica				2	Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
1	Boca de luz	un	53.000	Colocaciones			
Trabajo de Albañilería				1	Aire acondicionado	un	230.000
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimientonivelación				2	Ventilador de techo	un	95.000
1	Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000	3	Tubo fluorescente doble	un	16.200
2	Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000	4	Aplicques y arañas	un	16.200
4	Colocación caja aire acondicionado	un	72.000	Carpintería de aluminio			
Puesto de medición provisorio 1				Colocación de premarco de aluminio:			
1	Monofásico	12 bocas		1	Chico 1 m²	un	64.000
2	Trifásico	14 bocas		2	Mediano 3m²	un	92.000
Puesto de medición definitivo 2				3	Grande 4 m²	un	125.000
1	Monofásico	14 bocas		4	Extra grande 5 m²	un	150.000
2	Trifásico hasta 3A	18 bocas		Carpintería de madera			
Tablero principal o seccional				Colocaciones de:			
1	Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	3 bocas		1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	Disyuntor 1M de corte principal o seccional o de circuito unipolar	2 bocas		2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Idem anterior tripolar	3 bocas		3	Puerta placa	un	92.000
4	Instalación de interruptor diferencial	6 bocas		4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)				5	Puerta tablero	un	96.000
1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	8	Ventana balancín	un	40.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)				9	Contramarco	m	10.000
1	Monofásica de 4 mm	m	7.000	10	Pergolado	m²	83.000
2	Monofásica de 6 mm	m	7.000	Carpintería metálica			
3	Monofásica de 10 mm	m	8.000	Colocaciones de:			
4	Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
5	Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000	2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
Líneas aéreas				3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
				4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 86: Colocación de Iluminación LED sumergible de 9w RGB IP67 - incluye materiales, accesorios y mano de obra

https://www.ulix.com.py/spot-9w-p-piscina-embutir-rgb-p1605?moneda=PYG
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 400.000+53.000=453.000 GS/UNIDAD



Busque aquí su producto



Guaraníes (PYG) ▾

Regístrate / Iniciar sesión



ILUMINACIÓN

FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN

MUEBLES

ELECTRICIDAD

SEGURIDAD

Inicio >

Catálogo de productos >

Iluminación >

Spot para Piscina >

SPOT 9W P/PISCINA EMBUTIR RGB

SPOT 9W P/PISCINA EMBUTIR RGB

CÓDIGO: 5039

ULIX



1 LUZ RGB LED PARA PISCINA DE 9W ACABADO BLANCO

El LED para piscina de 9w proporciona una excelente iluminación para su piscina, la luz azul hace que su piscina sea más relajante y pacífica, es adecuada para un área de hasta 6 metros cuadrados, puede se instala en cualquier tipo de piscina de fibra, vinilo o loseta a través de una manga de 1/2.

Tiene un acabado blanco.

Utiliza una fuente de 12V 5A no incluida en el producto.

\$. 400.000

Cantidad

1

Comprar

MANO DE OBRA


4	Para pileta de lavar	un	191.000
5	Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría			
1	Para pileta de cocina	un	254.000
2	Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos			
Sanitarios y Grifería			
1	Baño completo 115,500 x 4	un	462.000
2	Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000
3	Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4	Pileta de cocina	un	122.000
5	Pileta de lavar	un	122.000
6	Bañera común	un	314.000
7	Bañera hidromasaje	un	524.000
8	Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9	Colocación de calefón	un	175.000
9	Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación eléctrica			
1	Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Albañilería			
Pilar de mampostería para medidor de			
1	0,45x0,45x1,70 m no incluye cimient	un	480.000
2	Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3	Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4	Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1			
1	Monofásico	bocas	12
2	Trifásico	bocas	14
Puesto de medición definitivo 2			
1	Monofásico	bocas	14
2	Trifásico hasta 3A	bocas	18
Tablero principal o seccional			
1	Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3
2	Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	2
3	Idem anterior tripolar	bocas	3
4	Instalación de interruptor diferencial	bocas	6
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			
1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			
1	Monofásica de 4 mm	m	7.000
2	Monofásica de 6 mm	m	7.000
3	Monofásica de 10 mm	m	8.000
4	Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5	Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas			

1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado			
1	De 5/8"	m	3.000
2	De 1/2"	m	3.000
3	De 3/4"	m	3.000
4	De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
1	Una lámpara con su interruptor	boca	1
2	Una lámp. c/ 2 llaves de	boca	2
Cambio de escalera			
3	Una Toma corriente	bocas	1
4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
Circuitos independientes			
Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)			
2	Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bocas	4
3	Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
Colocaciones			
1	Aire acondicionado	un	230.000
2	Ventilador de techo	un	95.000
3	Tubo fluorecente doble	un	16.200
4	Aplicques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio			
Colocación de premarco de aluminio:			
1	Chico 1 m²	un	64.000
2	Mediano 3m²	un	92.000
3	Grande 4 m²	un	125.000
4	Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera			
Colocaciones de:			
1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Puerta placa	un	92.000
4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5	Puerta tablero	un	96.000
6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8	Ventana balancín	un	40.000
9	Contramarco	m	10.000
10	Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica			
Colocaciones de:			
1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 87: Colocación. Disyuntor diferencial y accesorios- incluye material y MDO

<https://todoluz.com.py/tienda/materiales-electricos/disyuntores/diferencial/disyuntor-diferencial-2p-40a-30ma-ez9-schneider/>
chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 336.000+(2x53.000)=442.000 GS/UNIDAD



MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000	1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000	2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría			3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1 Para pileta de cocina	un	254.000	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado		
2 Para baño completo	un	697.000	1 De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos			2 De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería			3 De 3/4"	m	3.000
1 Baño completo 115.500 x 4	un	462.000	4 De 1"	m	3.000
2 Baño de servicio 100.500 x 2	un	234.000	Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000	1 Una lámpara con su interruptor	bocas	1
4 Pileta de cocina	un	122.000	2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	2
5 Pileta de lavar	un	122.000	3 Una Toma corriente	bocas	1
6 Bañera común	un	314.000	4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	bocas	1
7 Bañera hidromasaje	un	524.000	Circuitos independientes		
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas seoran cañerías con otros circuitos)	4	
9 Colocación de calefón	un	175.000	Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	4	
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000	Circuito monot. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
Instalación eléctrica			Colocaciones		
Trabajo de Albañilería			1 Aire acondicionado	un	230.000
Boca de luz	un	53.000	2 Ventilador de techo	un	95.000
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimiento ni nivelación	un	480.000	3 Tubo fluorescente doble	un	16.200
1 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000	4 Apliques y arañas	un	16.200
2 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000	Carpintería de aluminio		
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000	Colocación de premarco de aluminio:		
Puesto de medición provisorio 1			1 Chico 1 m²	un	64.000
1 Monofásico	12 bocas		2 Mediano 3m²	un	92.000
2 Trifásico	14 bocas		3 Grande 4 m²	un	125.000
Puesto de medición definitivo 2			4 Extra grande 5 m²	un	150.000
1 Monofásico	14 bocas		Carpintería de madera		
2 Trifásico hasta 3A	18 bocas		Colocaciones de:		
Tablero principal o seccional			1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	3 bocas		2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
2 Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	2 bocas		3 Puerta placa	un	92.000
3 Idem anterior tripolar	6 bocas		4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
4 Instalación de interruptor diferencial	6 bocas		5 Puerta tablero	un	96.000
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	7 Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	8 Ventana balancín	un	40.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	9 Contramarco	m	10.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			10 Pergolado	m²	83.000
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000	Carpintería metálica		
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000	Colocaciones de:		
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000	1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000	3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
Líneas aéreas			4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

Disyuntor Diferencial 2P 40A 30mA EZ9 Schneider

G336.000

6 disponibles

AGREGAR AL CARRITO

CONSULTA POR WHATSAPP

SKU: 7418

Categorías: Diferencial, Disyuntores, Materiales Electricos

Compartir:

Lámparas y tomacorrientes

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
01	Lámpara con interruptor no mayor a 5 m.	1 boca.	78.000
02	Tomacorriente no mayor de 5 m.	1 boca.	78.000
03	Lámpara con dos llaves combinación escalera	2 bocas.	156.000
04	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca.	78.000
05	Lámpara con sensor de movimiento con interruptor	2 bocas.	156.000

Instalación de electroductos

Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
06	De 5/8"	1 m.	-	11.000
07	De 3/4"	1 m.	-	12.000
08	De 1"	1 m.	-	12.000

Tablero principal o seccional con sus accesorios

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
09	Colocación de caja embutida hasta 30 x 50 cm.	3 bocas.	234.000
10	Colocación de caja embutida hasta 50 x 70 cm.	5 bocas.	390.000
11	Colocación de caja embutida hasta 70 x 90 cm.	7 bocas.	546.000
12	Colocación de caja embutida hasta 70 x 100 cm.	10 bocas.	780.000
13	Disyuntor TM de corte principal o seccional unipolar	2 bocas.	156.000
14	Disyuntor TM de corte principal o seccional tripolar	6 bocas.	468.000
15	Disyuntor TM limitador de circuito unipolar	2 bocas.	156.000
16	Disyuntor TM limitador de circuito tripolar	6 bocas.	468.000
17	Instalación de disyuntor diferencial hasta 40 A	6 bocas.	468.000
18	Instalación de dispositivo de sobretensión DPS en tablero trifásico	5 bocas.	390.000

Puesto de medición provisorio

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
19	Monofásico con disyuntor de hasta 40 A	12 bocas.	936.000
20	Trifásico con disyuntor de hasta 40 A	14 bocas.	1.092.000
21	Monofásico con poste de madera, lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	15 bocas.	1.170.000
22	Trifásico con poste de madera en lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	18 bocas.	1.404.000

Puesto de medición definitivo

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000

<https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03> revista completa diciembre 2023 web

TOTAL: $646.500 + (6 \times 53.000) = 964.500$ GS/UNIDAD

todoluz años

Buscar productos

TODOS LOS PRODUCTOS

Nosotros ▾Cables ▾Iluminación ▾Hogar / Oficina ▾Tecnología y Redes ▾Infraestructura ▾Industria ▾Ofertas

< >

Contactor 32A/3P/15kW 1NO+1NC Bob.220Vac Mod.D-7 Premium Schneider

\$646.500

✓ 6 disponibles

1

AÑADIR AL CARRITO

CONSULTA POR WHATSAPP

SKU: 7482

Categorías: Contactor , Industrias y Media Tensión , Protecciones y Controles

Compartir:

32A

MANO DE OBRA

4	Para pileta de lavar	un	191.000	1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5	Para pileta de cocina	un	126.000	2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría				3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1	Para pileta de cocina	un	254.000	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado			
2	Para baño completo	un	697.000	1	De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos				2	De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería				3	De 3/4"	m	3.000
1	Baño completo 115,500 x 4	un	462.000	4	De 1"	m	3.000
2	Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000	Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
3	Baño social 117,000 x 2	un	234.000	1	Una lámpara con su interruptor	boga 2	1
4	Pileta de cocina	un	122.000	2	Una lám. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bogas 1	2
5	Pileta de lavar	un	122.000	3	Una Toma corriente	bogas 1	3
6	Bañera común	un	314.000	4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boga 1	4
7	Bañera hidromasaje	un	524.000	Circuitos independientes			
8	Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo quebozas seoran carterías con otros circuitos)			
9	Colocación de calefón	un	175.000	1	Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bogas 4	1
9	Colocación de ducha eléctrica	un	33.000	3	Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bogas 4	3
Instalación de circuitos				Colocaciones			
1	Boca de luz	un	53.000	1	Aire acondicionado	un	230.000
Instalación de mampostería				2	Ventilador de techo	un	95.000
1	Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimiento ni nivelación	un	480.000	3	Tubo fluorescente doble	un	16.200
2	Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000	4	Aplicques y arañas	un	16.200
3	Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000	Carpintería de aluminio			
4	Colocación caja aire acondicionado	un	72.000	Colocación de premarco de aluminio:			
Puesto de medición provisorio 1				1	Chico 1 m²	un	64.000
1	Monofásico	12 bogas 14 bogas		2	Mediano 3m²	un	92.000
Puesto de medición definitivo 2				3	Grande 4 m²	un	125.000
1	Monofásico	14 bogas 18 bogas		4	Extra grande 5 m²	un	150.000
2	Trifásico hasta 3A			Carpintería de madera			
Tablero principal o seccional				Colocaciones de:			
1	Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	un	2.000	1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	Disyuntor 1M de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bogas 3 bogas 6		2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Idem anterior tripolar	bogas 6 bogas 8		3	Puerta placa	un	92.000
4	Instalación de interruptor diferencial			4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
Líneas subterráneas				5	Puerta tablero	un	96.000
(Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)				6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	8	Ventana balancín	un	40.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	9	Contramarco	un	10.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)				10	Pergolado	m²	83.000
1	Monofásica de 4 mm	m	7.000	Carpintería metálica			
2	Monofásica de 6 mm	m	7.000	Colocaciones de:			
3	Monofásica de 10 mm	m	8.000	1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
4	Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	2	De marco de chapa doblada de 1,50x2,20 m	un	88.000
5	Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000	3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
Líneas aéreas				4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

Lámparas y tomacorrientes

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
01	Lámpara con interruptor no mayor a 5 m.	1 boca.	78.000
02	Tomacorriente no mayor de 5 m.	1 boca.	78.000
03	Lámpara con dos llaves combinación escalera	2 bocas.	156.000
04	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca.	78.000
05	Lámpara con sensor de movimiento con interruptor	2 bocas.	156.000

Instalación de electroductos

Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
06	De 5/8"	1 m.	-	11.000
07	De 3/4"	1 m.	-	12.000
08	De 1"	1 m.	-	12.000

Tablero principal o seccional con sus accesorios

Item	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
09	Colocación de caja embutida hasta 30 x 50 cm.	3 bocas.	234.000
10	Colocación de caja embutida hasta 50 x 70 cm.	5 bocas.	390.000
11	Colocación de caja embutida hasta 70 x 90 cm.	7 bocas.	546.000
12	Colocación de caja embutida hasta 70 x 100 cm.	10 bocas.	780.000
13	Disyuntor TM de corte principal o seccional unipolar	2 bocas.	156.000
14	Disyuntor TM de corte principal o seccional trifásica	6 bocas.	468.000
15	Disyuntor TM limitador de corriente unipolar	2 bocas.	156.000
16	Disyuntor TM limitador de corriente tripolar	6 bocas.	468.000
17	Instalación de disyuntor diferencial hasta 40 A.	6 bocas.	468.000
18	Instalación de dispositivo de sobretensión DPS en tablero trifásico	5 bocas.	390.000

Puesto de medición provisorio

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
19	Monofásico con disyuntor de hasta 40 A	12 bocas.	936.000
20	Trifásico con disyuntor de hasta 40 A	14 bocas.	1.092.000
21	Monofásico con poste de madera, lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	15 bocas.	1.170.000
22	Trifásico con poste de madera en lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	18 bocas.	1.404.000

Puesto de medición definitivo

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000

TOTAL: 31.262+17.895+(3x53.000)=208.157 GS/UNIDAD

42 - Revista Mandu'a

TOTAL: 36.000+(2x53.000)=142.000 GS/UNIDAD



Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000

TOTAL: 36.000+(2x53.000)=142.000 GS/UNIDAD

Marca: Schneider
 Línea: LLAVE TÉRMICA EASY9
 Modelo: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA
 Corriente nominal: 20 A
 Interruptor Termomagnético
 Conforme a Norma IEC 60898.
 Calibre In: 20 A
 Poder de ruptura 4,5 kA
 Curva de disparo C
 Tensión de empleo: 230/400 Vca
 Bornes de 25 mm² máximo para cable rígido y 16 mm² para cable flexible

¢. 36.000

Cantidad

4	Para pileta de lavar	un	191.00	1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5	Para pileta de cocina	un	126.00	2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría				3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1	Para pileta de cocina	un	254.00	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado			
2	Para baño completo	un	697.00	1	De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos				2	De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería				3	De 3/4"	m	3.000
1	Baño completo 115,500 x 4	un	462.00	4	De 1"	m	3.000
2	Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.00	Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5 m del tablero)			
3	Baño social 117,000 x 2	un	234.00	1	Una lámpara con su interruptor	1 boga	2
4	Pileta de cocina	un	122.00	2	Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bogas 1	bogas 1
5	Pileta de lavar	un	122.00	3	Una Toma corriente	bogas 1	bogas 1
6	Bañera común	un	314.00	4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boga 1	boga 1
7	Bañera hidromasaje	un	524.00	Circuitos independientes			
8	Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.00	1	Cableado para aire acondicionado sin material de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo queobcos (sean carterías con otros circuitos)	4	
9	Colocación de calefón	un	177.00	2	Círculo p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bogas 4	
9	Colocación de ducha eléctrica	un	33.00	3	Círculo monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bogas 4	
Instalación eléctrica				Colocaciones			
1	Boca de luz	un	53.00	1	Aire acondicionado	un	230.000
Trabajo de Albañilería				2	Ventilador de techo	un	95.000
Pilar de mampostería para medidor de				3	Tubo fluorescente doble	un	16.200
1	0,45x0,45x1,70 m no incluye cemento ni nivelación	un	480.00	4	Aplicques y arañas	un	16.200
2	Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.00	Carpintería de aluminio			
3	Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.00	Colocación de premarco de aluminio:			
4	Colocación caja aire acondicionado	un	72.00	1	Casco 1 m ²	un	64.000
Puesto de medición provisorio 1				2	Mediano 3m ²	un	92.000
1	Monofásico	bogas 12		3	Grande 4 m ²	un	125.000
2	Trifásico	bogas 14		4	Extra grande 5 m ²	un	150.000
Puesto de medición definitivo 2				Carpintería de madera			
1	Monofásico	bogas 14		Colocaciones de:			
2	Trifásico hasta 3A	bogas 18		1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
Tablero principal o seccional				2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
Colocación de caja embutida en 3 mampostería hasta 40x50 cm				3	Puerta placa	un	92.000
1	Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bogas 3		4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
3	Idem anterior tripolar	bogas 6		5	Puerta tablero	un	96.000
4	Instalación de interruptor diferencial	bogas 6		6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
Líneas subterráneas				7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,01 mt	hoja	36.000
(Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroduto con protección mecánica y cableado)				8	Ventana balconcín	un	40.000
1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	9	Contramarco	m	10.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	10	Pergolado	m ²	83.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	Carpintería metálica			
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroduto y cableado)				Colocaciones de:			
1	Monofásica de 4 mm	m	7.000	1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2	Monofásica de 6 mm	m	7.000	2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3	Monofásica de 10 mm	m	8.000	3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4	Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	4	De marco metálico - ángulo	un	66.000
5	Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000				
Líneas aéreas							

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000

RUBRO N° 92: Colocación de llave termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO

https://ulix.com.py/llave-tm-1x10a-6ka-easy9-p225
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web
chrome-
extension://efaidnbmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

TOTAL: 35.000+(2x53.000)=141.000 GS/UNIDAD



Busque aquí su producto



Guaraníes (PYG) ▾

Registrarse / Iniciar sesión



ILUMINACIÓN

FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN

MUEBLES

ELECTRICIDAD

SEGURIDAD

Inicio >

Catálogo de productos >

Electricidad >

Llaves Termomagnéticas >

LLAVE TM 1X10A 6KA EASY9

LLAVE TM 1X10A 6KA EASY9

CÓDIGO: 4436



Marca: Schneider
Línea: LLAVE TERMICA EASY9
Modelo: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA
Corriente nominal: 25 A
Interruptor Termomagnético
Conforme a Norma IEC 60898.
Calibre In: 6 a 63 A
Poder de ruptura 4,5 kA
Curva de disparo C
Tensión de empleo: 230/400 Vca
Bornes de 25 mm2 máximo para cable rígido y 16 mm2 para cable flexible

₡. 35.000

MANO DE OBRA

4 Para pileta de lavar	un	191.000
5 Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría		
1 Para pileta de cocina	un	254.000
2 Para baño completo	un	697.000

Colocación de artefactos

Sanitarios y Grifería		
1 Baño completo 115.500 x 4	un	462.000
2 Baño de servicio 100.500 x 2	un	234.000
3 Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4 Pileta de cocina	un	122.000
5 Pileta de lavar	un	122.000
6 Bañera común	un	314.000
7 Bañera hidromasaje	un	524.000
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9 Colocación de calefón	un	175.000
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.000

Instalación eléctrica

1 Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Albañilería		
Pilar de mampostería para medidor de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimient		
1 Nivelación	un	480.000
2 Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1		
1 Monofásico	bocas	12
2 Trifásico	bocas	14
Puesto de medición definitivo 2		
1 Monofásico	bocas	14
2 Trifásico hasta 3A	bocas	18
Tablero principal o seccional		
1 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3
2 Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	2
3 Idem anterior tripolar	bocas	3
4 Instalación de interruptor diferencial	bocas	6
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)		
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)		
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas		

1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado		
1 De 5/8"	m	3.000
2 De 1/2"	m	3.000
3 De 3/4"	m	3.000
4 De 1"	m	3.000

Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
1 Una lámpara con su interruptor	boca	2
2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	1
3 Una Toma corriente	bocas	1
4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
Circuitos independientes		
Círculo para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas)		
1	bocas	4
Círculo p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior		
2	bocas	4
Círculo monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero		
3	bocas	4

Colocaciones		
1 Aire acondicionado	un	230.000
2 Ventilador de techo	un	95.000
3 Tubo fluorescente doble	un	16.200
4 Apliques y arañas	un	16.200

Carpintería de aluminio

Colocación de premarco de aluminio:		
1 Chico 1 m ²	un	64.000
2 Mediano 3m ²	un	92.000
3 Grande 4 m ²	un	125.000
4 Extra grande 5 m ²	un	150.000

Carpintería de madera

Colocaciones de:		
1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3 Puerta placa	un	92.000
4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5 Puerta tablero	un	96.000
6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7 Vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8 Ventana balancín	un	40.000
9 Contramarco	m	10.000
10 Pergolado	m ²	83.000

Carpintería metálica

Colocaciones de:		
1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4 De marco metálico - ángulo	un	66.000

Lámparas y tomacorrientes

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
01	Lámpara con interruptor no mayor a 5 m.	1 boca.	78.000
02	Tomacorriente no mayor de 5 m.	1 boca.	78.000
03	Lámpara con dos llaves combinación escalera	2 bocas.	156.000
04	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca.	78.000
05	Lámpara con sensor de movimiento con interruptor	2 bocas.	156.000

Instalación de electroductos

Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
06	De 5/8"	1 m.	-	11.000
07	De 3/4"	1 m.	-	12.000
08	De 1"	1 m.	-	12.000

Tablero principal o seccional con sus accesorios

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
09	Colocación de caja embutida hasta 30 x 50 cm.	3 bocas.	234.000
10	Colocación de caja embutida hasta 50 x 70 cm.	5 bocas.	390.000
11	Colocación de caja embutida hasta 70 x 90 cm.	7 bocas.	546.000
12	Colocación de caja embutida hasta 70 x 100 cm.	10 bocas.	780.000
13	Disyuntor TM de corte principal o seccional unipolar	2 bocas.	156.000
14	Disyuntor TM de corte principal o seccional trifásica	6 bocas.	468.000
15	Disyuntor TM limitador de circuito unipolar	2 bocas.	156.000
16	Disyuntor TM limitador de circuito tripolar	6 bocas.	468.000
17	Instalación de disyuntor diferencial hasta 40 A	6 bocas.	468.000
18	Instalación de dispositivo de sobretensión DPS en tablero trifásico	5 bocas.	390.000

Puesto de medición provisorio

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
19	Monofásico con disyuntor de hasta 40 A	12 bocas.	936.000
20	Trifásico con disyuntor de hasta 40 A	14 bocas.	1.092.000
21	Monofásico con poste de madera, lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	15 bocas.	1.170.000
22	Trifásico con poste de madera en lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	18 bocas.	1.404.000

Puesto de medición definitivo

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000

<https://todoluz.com.py/tienda/materiales-electricos/disyuntores/termomagnetica/interruptor-termomagnetico-sist-din-3p-50a-6ka-c-ez9-schneider-2/>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web
<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%2045%20-%20Final.pdf>





Go

 TODOS LOS PRODUCTOS
 [Nosotros](#)
[Cables](#)
[Iluminación](#)
[Hogar / Oficina](#)
[Tecnología y Redes](#)
[Infraestructura](#)
[Industria](#)
[Ofertas](#)



Para pileta de lavar	un	191.00	1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
5 Para pileta de cocina	un	126.00	2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
Instalación agua caliente y fría			3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
1 Para pileta de cocina	un	254.00	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado		
2 Para baño completo	un	697.00	1 De 5/8"	m	3.000
Colocación de artefactos			2 De 1/2"	m	3.000
Sanitarios y Grifería			3 De 3/4"	m	3.000
1 Baño completo 115,500 x 4	un	462.00	4 De 1"	m	3.000
2 Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.00	Lámparas y tomas de corriente		
3 Baño social 117,000 x 2	un	234.00	(Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)		
4 Pileta de cocina	un	122.00	1 Una lámpara con su interruptor	1 boga 2	
5 Pileta de lavar	un	122.00	2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas 1	
6 Bañera común	un	314.00	3 Una Toma corriente	bocas 1	
7 Bañera hidromasaje	un	524.00	4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca 1	
8 Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.00	Circuitos independientes		
9 Colocación de calefón	un	175.00	Ciruito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo queobcos porcan carterías con otros circuitos)		
9 Colocación de ducha eléctrica	un	33.00	Ciruito p/ calefón o ducha eléctrica dem interior	bocas 4	
			Ciruito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	boas	
Instalación de tubería			Colocaciones		
1 Boca de luz	un	53.00	1 Aire acondicionado	un	230.00
Traabajo de Albañilería			2 Ventilador de techo	un	95.00
Plar de mampostería para medidor de n nivelación	un	480.00	3 Tubo fluorescente doble	un	16.200
2 Registro electrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.00	4 Apliques y arañas	un	16.200
3 Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.00	Carpintería de aluminio		
4 Colocación caja aire acondicionado	un	72.00	Colocación de premarco de aluminio:		
Puesto de medición provisorio 1			1 Chico 1 m ²	un	64.000
1 Monofásico	bogas 12		2 Mediano 3m ²	un	92.000
2 Trifásico	bocas 14		3 Grande 4 m ²	un	125.000
Puesto de medición definitivo 2			4 Extra grande 5 m ²	un	150.000
1 Monofásico	bogas 14		Carpintería de madera		
2 Trifásico hasta 3A	bogas 18		Colocaciones de:		
Tablero principal o seccional	bocas 3		1 De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
Colocación de caja embutida en 3 mampostería hasta 40x50 cm	bogas 3		2 De marco menor de 1,00 m	un	83.000
2 Disyuntor TM de corte principal o 2 seccional o de circuito unipolar	bogas 3		3 Puerta plana	un	92.000
3 Idem anterior tripolar	bogas 6		4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
4 Instalación de interruptor diferencial	bocas 3		5 Puerta tablero	un	96.000
Líneas subterráneas			6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
(Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			7 vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
1 Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000	8 Ventana balconin	un	40.000
2 Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000	9 Contramarco	m	10.000
3 Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000	10 Pergolado	m ²	83.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			Carpintería metálica		
1 Monofásica de 4 mm	m	7.000	Colocaciones de:		
2 Monofásica de 6 mm	m	7.000	1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
3 Monofásica de 10 mm	m	8.000	2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
4 Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000	3 De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
5 Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000	4 De marco metálico - ángulo	un	66.000
Líneas aéreas					

<u>Lámparas y tomacorrientes</u>				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
01	Lámpara con interruptor no mayor a 5 m.	1 boca.	78.000	
02	Tomacorriente no mayor de 5 m.	1 boca.	78.000	
03	Lámpara con dos llaves combinación escalera	2 bocas.	156.000	
04	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	1 boca.	78.000	
05	Lámpara con sensor de movimiento con interruptor	2 bocas.	156.000	
<u>Instalación de electroductos</u>				
Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
06	De 5/8"	1 m.	-	11.000
07	De 3/4"	1 m.	-	12.000
08	De 1"	1 m.	-	12.000
<u>Tablero principal o seccional con sus accesorios</u>				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
09	Colocación de caja embutida hasta 30 x 50 cm.	3 bocas.	234.000	
10	Colocación de caja embutida hasta 50 x 70 cm.	5 bocas.	390.000	
11	Colocación de caja embutida hasta 70 x 90 cm.	7 bocas.	546.000	
12	Colocación de caja embutida hasta 70 x 100 cm.	10 bocas.	780.000	
13	Disyuntor TM de corte principal o seccional unipolar	2 bocas.	156.000	
14	Disyuntor TM de corte principal o seccional trifásica	6 bocas.	468.000	
15	Disyuntor TM limitador de circuito unipolar	2 bocas.	156.000	
16	Disyuntor TM limitador de circuito tripolar	6 bocas.	468.000	
17	Instalación de disyuntor diferencial hasta 40 A	6 bocas.	468.000	
18	Instalación de dispositivo de sobretensión DPS en tablero trifásico	5 bocas.	390.000	
<u>Puesto de medición provisorio</u>				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
19	Monofásico con disyuntor de hasta 40 A	12 bocas.	936.000	
20	Trifásico con disyuntor de hasta 40 A	14 bocas.	1.092.000	
21	Monofásico con poste de madera, lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	15 bocas.	1.170.000	
22	Trifásico con poste de madera en lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A	18 bocas.	1.404.000	
<u>Puesto de medición definitivo</u>				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000	

<https://www.electropar.com.py/tablero-metalico-din-adosar-neutro-024-modular-cominsa-electric-p7579>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web
chrome-
extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Tu compra
\$ 0

[MATERIALES ELECTRICOS](#)
[PRODUCTOS INDUSTRIALES](#)
[ILUMINACIÓN](#)
[REDES](#)
[HOGAR](#)

[Inicio](#) >
 [Catálogo de productos](#) >
 [ELECTRICA](#) >
 [TABLEROS DE METAL](#) >
 TABLERO METALICO DIN ADOSAR NEUTRO 024 MODULAR - COMINSA ELECTRIC

TABLERO METALICO DIN ADOSAR NEUTRO 024 MODULAR - COMINSA ELECTRIC

CÓDIGO: 103670

- Aplicación: Tablero electrico preparado para 24 disyuntores, con barras de neutro y de uso externo.

Características Principales:

- Dimensiones (borde incluido) (mm): 420/398 x 350/328 x 115
- Espesor de chapa: #18
- Pintura electroestatica texturizada.
- Color: RAL 7032

\$ 315.279

Cantidad

-

+

Comprar


42 - Revista Mandu'a


Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
23	Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A.	14 bocas.	1.092.000

RUBRO N° 97: Cableado de alimentación de artefactos: Cable multifilar de 2 mm - incluye material y mano de obra


<https://www.ulix.com.py/cable-multif-2mm-azul-inpaco-p153>
chrome-
extension://efaidnbmnbbpajpccglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf


TOTAL: 4.000+11.000= 15.000 GS/ml





Guaraníes (PYG) ▾

 Registrarse / Iniciar sesión

 0

ILUMINACIÓN

FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN

MUEBLES

ELECTRICIDAD

SEGURIDAD


Inicio

Catálogo de productos

Electricidad

Cables

CABLE MULTIF. 2MM BLANCO INPACO



CABLE MULTIF. 2MM BLANCO INPACO

CÓDIGO: 3978

Aplicación:
Son especialmente recomendados para las instalaciones domiciliarias, embutidas en electroductos. También es adecuada su aplicación en instalaciones industriales porque ofrecen óptima resistencia a la intemperie, a la humedad, a los solventes derivados del petróleo, a los aceites minerales y a los productos químicos corrosivos.
Es resistente a las llamas.

₡. 4.000

Cantidad

1

Comprar



Costo de Mano de Obra

26

RUBRO N° 98: Cableado de alimentación de artefactos: Cable multifilar de 4 mm - incluye material y mano de obra

<https://ulix.com.py/cable-multif-4mm-blanco-inpaco-p979>
chrome-
extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

TOTAL: 6.000+11.000= 17.000 GS/ml





Guaraníes (PYG) ▾

 Registrarse / Iniciar sesión



ILUMINACIÓNFERRETERÍA & CONSTRUCCIÓNMUEBLES ELECTRICIDADSEGURIDAD

Inicio > Catálogo de productos > CABLE MULTIF 4MM BLANCO INPACO



CABLE MULTIF 4MM BLANCO INPACO

CÓDIGO: 4040


ULI

₡. 6.000

Cantidad

1

Comprar



MUNDO DE LA
ELECTRICIDAD

Costo de Mano de Obra

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000	
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000	
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000	
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000	
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000	
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000	
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000	
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000	
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000	
Circuitos independientes				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000	
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000	
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas.	312.000	
Montaje de artefactos y equipos				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
41	Aplicques comunes	1 boca	78.000	
42	Spot de embutir	1 boca	78.000	
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000	
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000	
45	Montaje y conexionado de motor por HP o CV	1 boca	78.000	
46	Montaje y conexionado de VT sin luces	2 bocas.	156.000	
47	Montaje y conexionado de VT con luces	3 bocas.	234.000	
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000	
Línea aérea y subterránea de conductores				
Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm²	1 m.	-	11.000
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm²	1 m.	-	15.000
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm²	1 m.	-	24.000
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad	-	2 bocas.	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² monofásico	1m.	-	18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² trifásico	1m.	-	26.000

RUBRO N° 99: Cableado de alimentación de artefactos: Cable multifilar de 6 mm - incluye material y mano de obra

<https://ulix.com.py/cable-multif-6mm-blanco-inpaco-p155>
chrome-
extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

TOTAL: 9.000+11.000= 20.000 GS/ml



Busque aquí su producto

Guaraníes (PYG)

Regístrate / Iniciar sesión

ILUMINACIÓN

FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN

MUEBLES

ELECTRICIDAD

SEGURIDAD

Inicio

Catálogo de productos

Electricidad

Cables

CABLE MULTIF. 6MM BLANCO INPACO



CABLE MULTIF. 6MM BLANCO INPACO

CÓDIGO: 4527

Color: Blanco
Tensión de corriente(V): 750
Sección (mm2): 6
Encordamiento: Clase 5
Espesor de aislación (mm):0.8
Diametro externo (mm): 4.6
Normas: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280
Temperatura máxima en el conductor:
Servicio permanente (°C): 70
Servicio sobrecarga (°C): 100
Cortocircuito (°C): 160 (duración 5 seg.)
Rollo (m): 100

\$. 9.000



Costo de Mano de Obra

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000	
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000	
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000	
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000	
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000	
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000	
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000	
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000	
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000	
Circuitos independientes				
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000	
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000	
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas.	312.000	
Montaje de artefactos y equipos				
41	Apliques comunes	1 boca	78.000	
42	Spot de embutir	1 boca	78.000	
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000	
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000	
45	Montaje y conexionado de motor por HP o CV	1 boca	78.000	
46	Montaje y conexionado de VT sin luces	2 bocas.	156.000	
47	Montaje y conexionado de VT con luces	3 bocas.	234.000	
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000	
Línea aérea y subterránea de conductores				
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm²	1 m.	11.000	
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm²	1 m.	15.000	
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm²	1 m.	24.000	
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad	-	2 bocas.	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² monofásico	1m.	-	18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² trifásico	1m.	-	26.000

26

TOTAL: 16.000+11.000= 27.000 GS/ml

26

<https://porter.com.py/inpaco-VNF2060N4001-cable-inpavinil-flex-2x6m2-negro-c4-1m?search=cable%20x6>
chrome-
extension://efaidnbmnmbnbpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf



Categorías

cable 2x6

🔍

 Cuenta

0 artículo(s) - 0 Gs.
 

[🏠](#) / [Buscar](#) / [Cable Inpaco Inpavinil Flex 2x6mm2 C4 Negro x1m](#)

Cable Inpaco Inpavinil Flex 2x6mm2 C4 Negro x1m

25,000 Gs.

Precio en Puntos de recompensa: 25

☆☆☆☆ Basado en 0 opiniones. - [Escribe opinión](#)

- Disponibilidad: Disponible
- Marca: Inpaco
- Código: ICYNF2060N4-001

1




 AÑADIR AL CARRO




26

RUBRO N° 102: Cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25 - incluye material y mano de obra

<https://todoluz.com.py/tienda/cables/distribuciones-y-acometidas/aluminio-preensamblado/cable-aluminio-preensamblado-2x25mm-xlpe-x1metro-inpaco/>
<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf>

TOTAL: 11.157+24.000=35.157 GS/ml



Costo de Mano de Obra

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000	
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000	
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000	
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000	
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000	
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000	
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000	
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000	
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000	
Circuitos independientes				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000	
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000	
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas.	312.000	
Montaje de artefactos y equipos				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
41	Apliques comunes	1 boca	78.000	
42	Spot de embutir	1 boca	78.000	
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000	
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000	
45	Montaje y conexonado de motor por HP o CV	1 boca	78.000	
46	Montaje y conexonado de VT sin luces	2 bocas.	156.000	
47	Montaje y conexonado de VT con luces	3 bocas.	234.000	
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000	
Línea aérea y subterránea de conductores				
Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm ²	1 m.	-	11.000
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm ²	1 m.	-	15.000
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm ²	1 m.	-	24.000
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad	-	2 bocas.	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm ² monofásico	1m.	-	18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm ² trifásico	1m.	-	26.000

RUBRO N° 104: Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado reforzado de 2" - incluye material y mano de obra

<https://todoluz.com.py/tienda/materiales-electricos/instalaciones/corrugado/cao-corrugado-reforzado-2-negro-x1metro/>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 13.850+13.000= 26.850 GS/ml



MANO DE OBRA

4	Para pileta de lavar	un	191.000
5	Para pileta de cocina	un	126.000
Instalación agua caliente y fría			
1	Para pileta de cocina	un	254.000
2	Para baño completo	un	697.000
Colocación de artefactos			
Sanitarios y Grifería			
1	Baño completo 115,500 x 4	un	462.000
2	Baño de servicio 100,500 x 2	un	234.000
3	Baño social 117.000 x 2	un	234.000
4	Pileta de cocina	un	122.000
5	Pileta de lavar	un	122.000
6	Bañera común	un	314.000
7	Bañera hidromasaje	un	524.000
8	Accesorios de baño (jabonera, percha, etc)	un	22.000
9	Colocación de calefón	un	175.000
9	Colocación de ducha eléctrica	un	33.000
Instalación eléctrica			
1	Boca de luz	un	53.000
Trabajo de Albañilería			
Pilar de mampostería para medidor de			
1	0,45x0,45x1,70 m no incluye cimientonivelación	un	480.000
2	Registro eléctrico c/ drenaje y tapa de 30x30x40 cm	un	105.000
3	Idem anterior 40x40x70 cm	un	131.000
4	Colocación caja aire acondicionado	un	72.000
Puesto de medición provisorio 1			
1	Monofásico	bocas	12
2	Trifásico	bocas	14
Puesto de medición definitivo 2			
1	Monofásico	bocas	14
2	Trifásico hasta 3A	bocas	18
Tablero principal o seccional			
1	Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm	bocas	3
2	Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	bocas	2
3	Idem anterior tripolar	bocas	3
4	Instalación de interruptor diferencial	bocas	6
Líneas subterráneas (Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)			
1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	7.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	13.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	21.000
Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)			
1	Monofásica de 4 mm	m	7.000
2	Monofásica de 6 mm	m	7.000
3	Monofásica de 10 mm	m	8.000
4	Trifásica de 4 a 10 mm	m	11.000
5	Trifásica de 16 a 25 mm	m	13.000
Líneas aéreas			

1	Monofásica de 4 a 10 mm	m	3.000
2	Trifásica de 4 a 10 mm	m	7.000
3	Trifásica de 16 a 25 mm	m	9.000
Electroductos embutidos en mampostería sin cableado			
1	De 5/8"	m	3.000
2	De 1/2"	m	3.000
3	De 3/4"	m	3.000
4	De 1"	m	3.000
Lámparas y tomas de corriente (Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
1	Una lámpara con su interruptor	boca	1
2	Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	bocas	2
3	Una Toma corriente	bocas	1
4	Por llave de 4 vías o intermedia adicional	boca	1
Circuitos independientes			
Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que bocas recorran cañerías con otros circuitos)			
1	Circuito p/ calefón o ducha eléctrica idem anterior	bocas	4
2	Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	bocas	4
Colocaciones			
1	Aire acondicionado	un	230.000
2	Ventilador de techo	un	95.000
3	Tubo fluorescente doble	un	16.200
4	Aplicques y arañas	un	16.200
Carpintería de aluminio			
Colocación de premarco de aluminio:			
1	Chico 1 m²	un	64.000
2	Mediano 3m²	un	92.000
3	Grande 4 m²	un	125.000
4	Extra grande 5 m²	un	150.000
Carpintería de madera			
Colocaciones de:			
1	De marco mayor de 1,00 m	un	111.000
2	De marco menor de 1,00 m	un	83.000
3	Puerta placa	un	92.000
4	Puerta persiana o vidriera chica	hoja	46.000
5	Puerta tablero	un	96.000
6	Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un	128.000
7	Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja	36.000
8	Ventana balancín	un	40.000
9	Contramarco	m	10.000
10	Pergolado	m²	83.000
Carpintería metálica			
Colocaciones de:			
1	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un	66.000
2	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un	88.000
3	De marco de chapa doblada con relleno	un	88.000
4	De marco metálico - ángulo	un	66.000

RUBRO N° 105: Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado de 1" 1/2 - incluye material y mano de obra

<https://www.electropar.com.py/cano-corrugado-metalico-flexible-1-1-2-con-pvc-negro-elecon-p935>
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

TOTAL: 30.636+18.000= 48.636 GS/ml



Buscar por productos

Buscar

Tu compra
G. 0

MATERIALES ELÉCTRICOS

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN

REDES

HOGAR

Inicio > Catálogo de productos > ELÉCTRICA > DUCTOS Y CONEXIONES > CAÑO CORRUGADO METÁLICO FLEXIBLE 1 1/2 CON PVC NEGRO - ELECON

CAÑO CORRUGADO METÁLICO FLEXIBLE 1 1/2 CON PVC NEGRO - ELECON

CÓDIGO: 115029 elecon



Aplicación: Apropriados para hilos y cables electricos y eletronicos en la proteccion general para uso interno y a la interperie.

Características principales:

- Medida (pulgada): 1 1/2
- Material: Fabricado en Cinta de acero galvanizado o estañado
- Cobertura externa: Polivinilo clorhidrico extruido (PVC)
- Color de cobertura PVC: Negro

- Las dimensiones del diametro externo/interno estan basada en la norma UL-360

- Atiende las normas NBR-7008 y NBR 7013

- El PVC que envuelve el tubo metalico, atiende las normas UL 94V0.

- Autoextinguible desde -5°C hasta +60°C

G. 30.636 x Metro



Costo de Mano de Obra

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000
Circuitos independientes			
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas	312.000
Montaje de artefactos y equipos			
41	Apliques comunes	1 boca	78.000
42	Spot de embutir	1 boca	78.000
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000
45	Montaje y conexonado de motor por HP o CV	1 boca	78.000
46	Montaje y conexonado de VT sin luces	2 bocas.	156.000
47	Montaje y conexonado de VT con luces	3 bocas.	234.000
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000
Línea aérea y subterránea de conductores			
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm²	1 m.	- 11.000
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm²	1 m.	- 15.000
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm²	1 m.	- 24.000
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad	- 2 bocas	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² monofásico	1m.	- 18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² trifásico	1m.	- 26.000

<https://www.luminotecnia.com.py/producto/1028/cano-electroducto-1-por-metro-chrome-extension//efaidnbmnnnibpccjpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf>

Crecemos juntos

[Categorías de productos](#)
[Marketplace](#)
[Generadores](#)
[Iluminación](#)
[Electricidad](#)
[Promoción](#)

[>](#)
[Electricidad](#)
[>](#)
[Caños-Electrodutos](#)
[>](#)
[Electrodutos](#)
[>](#)
[Caño Electroduto 1"](#)

Cód. Producto: ELECTR100

En Stock 21731 unidad(es)

Caño Electroduto 1"

Resumen	
Descripción	

Precio exclusivo para compras concretadas vía Web

Gs. 3.300

☐
 Por favor marcar esta casilla si quiere el producto envuelto como regalo.

Cantidad:


26

RUBRO N° 108: Cableado subterráneo: Cable 3x6 mm - incluye material y mano de obra

https://www.ulix.com.py/cable-nyy-3x6-inpaco-p3464
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

TOTAL: 27.000+18.000=45.000 GS/ml

+595974100489 | Sucursales | Contacto



Busque aquí su producto

Q

Guaraníes (PVC) ▾

ILUMINACIÓN | FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN | MUEBLES | ELECTRICIDAD | SEGURIDAD

Inicio > Catálogo de productos > CABLE > CABLE > CABLE NYX 3X6 INPACO

CABLE NYX 3X6 INPACO

CÓDIGO: 7017

\$. 27.000

Cantidad

1

Comprar

MUNDO DE LA ELECTRICIDAD

Costo de Mano de Obra


Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000	
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000	
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000	
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000	
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000	
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000	
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000	
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000	
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000	
Circuitos independientes				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000	
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000	
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas	312.000	
Montaje de artefactos y equipos				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
41	Aplicques comunes	1 boca	78.000	
42	Spot de embutir	1 boca	78.000	
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000	
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000	
45	Montaje y conexionado de motor por HP o CV	1 boca	78.000	
46	Montaje y conexionado de VT sin luces	2 bocas.	156.000	
47	Montaje y conexionado de VT con luces	3 bocas.	234.000	
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000	
Línea aérea y subterránea de conductores				
Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm²	1 m.	-	11.000
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm²	1 m.	-	15.000
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm²	1 m.	-	24.000
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad		2 bocas.	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² monofásico	1m.	-	18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² trifásico	1m.	-	26.000

26

RUBRO N° 109: Cableado subterráneo: Cable tipo NYY 2X2 mm - incluye material y mano de obra

<https://ulix.com.py/cable-tipo-taller-2x2mm-inpaco-p162>
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf

TOTAL: 9.000+18.000=27.000 GS/ml



Q

Guaraníes (PYG) ▾

ILUMINACIÓN

FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN

MUEBLES

ELECTRICIDAD

SEGURIDAD

Inicio


Catálogo de productos

Electricidad

Cables

CABLE TIPO TALLER 2X2MM INPACO X METRO


CABLE TIPO TALLER 2X2MM INPACO X METRO



CÓDIGO: 2505

Color: Negro
Cable tipo Taller
Rollo: Por 100 mtr.
Tensión: 300V
Categoría de Seguridad: Clase 5
Normas Mercosur: 247-5 ABNT NBR NM 247-5
Origen de la Marca: Paraguay
País de Fabricación: Paraguay

₡. 9.000

MUNDO DE LA ELECTRICIDAD

Costo de Mano de Obra


Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000	
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000	
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000	
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000	
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000	
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000	
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000	
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000	
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000	
Circuitos independientes				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000	
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000	
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas.	312.000	
Montaje de artefactos y equipos				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
41	Aplicques comunes	1 boca	78.000	
42	Spot de embutir	1 boca	78.000	
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000	
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000	
45	Montaje y conexionado de motor por HP o CV	1 boca	78.000	
46	Montaje y conexionado de VT sin luces	2 bocas.	156.000	
47	Montaje y conexionado de VT con luces	3 bocas.	234.000	
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000	
Línea aérea y subterránea de conductores				
Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm²	1 m.	-	11.000
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm²	1 m.	-	15.000
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm²	1 m.	-	24.000
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad		2 bocas.	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² monofásico	1m.	-	18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm² trifásico	1m.	-	26.000

26

RUBRO N° 110: Cableado subterráneo: Cable tipo NYY 3X2 mm - incluye material y mano de obra

<https://todoluz.com.py/tienda/cables/envainados/tipo-taller/cable-tipo-taller-inpaflex-3x2mm-500v-x1metro-inpaco/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mundoelectricidad.com.py/Mundo%20245%20-%20Final.pdf>

TOTAL: 10.912+18.000=28.912 GS/ml



Cable Tipo Taller Inpaflex 3x2mm²
500V (x.1Metro) Inpaco

₡10.912

✓ 154 disponibles



- 1 +

AGREGAR AL CARRITO

CONSULTA POR WHATSAPP

SKU: 1644

Categorías: Cables, Envainados, Tipo Taller

Compartir:  



Costo de Mano de Obra

Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.	18 bocas.	1.404.000	
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.	20 bocas.	1.560.000	
26	Colocación y montaje de barra para medidores	10 bocas.	780.000	
27	Por cada medidor de hasta 45 A	6 bocas.	468.000	
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra	10 bocas.	780.000	
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A	6 bocas.	468.000	
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico	2 bocas.	156.000	
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico	3 bocas.	234.000	
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero	4 bocas.	312.000	
Circuitos independientes				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra	4 bocas.	312.000	
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes	4 bocas.	312.000	
37	Bocas para computadoras con tierra	4 bocas.	312.000	
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente	4 bocas.	312.000	
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces	4 bocas.	312.000	
Montaje de artefactos y equipos				
Ítem	Descripción	Equivalencia	Monto (Gs.)	
41	Aplicques comunes	1 boca	78.000	
42	Spot de embutir	1 boca	78.000	
43	Equipos fluorescentes de adosar	1 boca	78.000	
44	Equipos fluorescentes de embutir	1 boca	78.000	
45	Montaje y conexionado de motor por HP o CV	1 boca	78.000	
46	Montaje y conexionado de VT sin luces	2 bocas.	156.000	
47	Montaje y conexionado de VT con luces	3 bocas.	234.000	
48	Conexión e instalación de fotocélula	3 bocas.	234.000	
Línea aérea y subterránea de conductores				
Ítem	Descripción	Cantidad	Equivalencia	Monto (Gs.)
49	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm ²	1 m.	-	11.000
50	Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm ²	1 m.	-	15.000
51	Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm ²	1 m.	-	24.000
52	Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad		2 bocas.	156.000
53	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm ² monofásico	1m.	-	18.000
54	Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm ² trifásico	1m.	-	26.000

TOTAL: $38.000+6.250+(4 \times 53.000)=256.250$ GS/unidad

MUNDO DE LA ELECTRICIDAD			Costo de Mano de Obra	
un 191.000	1 Monofásica de 4 a 10 mm	m 3.000		
un 126.000	2 Trifásica de 4 a 10 mm	m 7.000		
	3 Trifásica de 16 a 25 mm	m 9.000		
un 254.000	Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado			
un 697.000	1 De 5/8"	m 3.000		
	2 De 1/2"	m 3.000		
	3 De 3/4"	m 3.000		
	4 De 1"	m 3.000		
un 462.000	Lámparas y tomas de corriente			
un 234.000	(Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)			
un 122.000	1 Una lámpara con su interruptor	1 boga 2		
un 122.000	2 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera	2 bogas		
un 314.000	3 Una Toma corriente	3 bogas		
un 524.000	4 Por llave de 4 vías o intermedia adicional	4 bogas		
un 22.000	Circuitos independientes			
un 175.000	Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo queboos recorran cañerías con otros circuitos)	4 bogas		
un 33.000	2 Circuito pl calefón o ducha eléctrica idem anterior	4 bogas		
	3 Circuito monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm hasta 5 m del tablero	4 bogas		
un 53.000	Colocaciones			
un 480.000	1 Aire acondicionado	un 230.000		
un 105.000	2 Ventilador de techo	un 95.000		
un 131.000	3 Tubo fluorescente doble	un 16.200		
un 72.000	4 Apliques y arañas	un 16.200		
	Carpintería de aluminio			
	Colocación de premarco de aluminio:			
	1 Chico 1 m ²	un 64.000		
	2 Mediano 3m ²	un 92.000		
	3 Grande 4 m ²	un 125.000		
	4 Extra grande 5 m ²	un 150.000		
	Carpintería de madera			
	Colocaciones de:			
	1 De marco mayor de 1,00 m	un 111.000		
	2 De marco menor de 1,00 m	un 83.000		
	3 Puerta placa	un 92.000		
	4 Puerta persiana o vidriera chica	hoja 46.000		
	5 Puerta tablero	un 96.000		
	6 Puerta tablero principal incluye hoja, manijón y visor	un 128.000		
	7 Ventana persiana o vidriera 0,65 x 1,00 mt	hoja 36.000		
	8 Ventana balancín	un 40.000		
	9 Contramarco	m 10.000		
	10 Pergolado	m ² 83.000		
	Carpintería metálica			
	Colocaciones de:			
	1 De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m	un 66.000		
	2 De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m	un 88.000		
	3 De marco de chapa doblada con relleno	un 88.000		
	4 De marco metálico - ángulo	un 66.000		
	Ítem Descripción		Equivalencia	Monto (Gs.)
24	Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A.		18 bocas.	1.404.000
25	Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A.		20 bocas.	1.560.000
26	Colocación y montaje de barra para medidores		10 bocas.	780.000
27	Por cada medidor de hasta 45 A		6 bocas.	468.000
28	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra		10 bocas.	780.000
29	Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A		6 bocas.	468.000
30	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico		2 bocas.	156.000
31	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico		3 bocas.	234.000
32	Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura extérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero		4 bocas.	312.000
	Ítem Descripción		Equivalencia	Monto (Gs.)
33	Bocas de A.A. con circuitos independientes		4 bocas.	312.000
34	Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente		4 bocas.	312.000
35	Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra		4 bocas.	312.000
36	Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes		4 bocas.	312.000
37	Bocas para computadoras con tierra		4 bocas.	312.000
38	Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente		4 bocas.	312.000
39	Bocas para portón eléctrico con circuito independiente		4 bocas.	312.000
40	Bocas para fotocélula hasta dos luces		4 bocas.	312.000
	Montaje de artefactos y equipos			
	Ítem Descripción		Equivalencia	Monto (Gs.)
41	Apliques comunes		1 boca.	78.000
42	Spot de embutir		1 boca.	78.000
43	Equipos fluorescentes de adosar		1 boca.	78.000
44	Equipos fluorescentes de embutir		1 boca.	78.000
45	Montaje y conexionado de motor por HP o CV		1 boca.	78.000
46	Montaje			

RUBRO N° 114: Construcción de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, accesorios y mano de obra

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 219.325 GS/UNIDAD

COSTEO DE OBRA

Boca Desagüe Abierta 20x20x20cm				Caño de Hº 60cm, Roto Comprimido -			
Ladrillo común,	un	50,00	700,00	35.000,00	Macho/Hembra		
Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00	Caño de 60 cm,	un	1,00 267.750,00 267.750,00
Arena lavada,	m3	0,04	65.000,00	2.600,00	Mano de obra,	ml	1,00 45.000,00 45.000,00
Cal triturada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	Total por:	ml	312.750,00
Rejilla de hierro de 20x20 cm,	un	1,00	37.000,00	37.000,00	Caño de Hº Aº 80cm Vibrado Simple -		
Mano de obra,	un	1,00		79.300,00	Macho/Hembra		
Total por:	un			165.525,00	Caño de 80 cm,	un	1,00 399.500,00 399.500,00
Boca Desagüe Abierta 30x30x30cm					Mano de obra,	ml	1,00 70.000,00 70.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Total por:	ml	469.500,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Pozo Ciego (Ø=1.50 m y h=3.00 m)		
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Ladrillo común,	un	1.100,00 700,00 770.000,00
Cal triturada,	kg	7,00	1.225,00	8.575,00	Cemento tipo 1,	kg	150,00 1.100,00 165.000,00
Rejilla de hierro de 30x30 cm,	un	1,00	75.000,00	75.000,00	Arena lavada,	m3	0,50 65.000,00 32.500,00
Mano de obra,	un	1,00	79.300,00	79.300,00	Mano de obra,	un	1,00 1.650.000,00 1.650.000,00
Total por:	un			219.325,00	Total por:	un	2.617.500,00
Boca Desagüe Abierta 40x40x40cm				308.508,00	Cámara Séptica (1x1.60x1.20m)		
Registro 30x30x30cm					Ladrillo común,	un	420,00 700,00 294.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Cemento tipo 1,	kg	100,00 1.100,00 110.000,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Cal triturada,	kg	50,00 1.225,00 61.250,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Arena lavada,	m3	1,50 65.000,00 97.500,00
Cal triturada,	kg	7,00	1.225,00	8.575,00	Varilla conformada,	kg	2,50 10.000,00 25.000,00
Tapa Hº 30x30x3 cm,	un	1,00	35.000,00	35.000,00	Mano de obra,	un	1,00 990.500,00 990.500,00
Mano de obra,	un	1,00	113.000,00	113.000,00	Total por:	un	1.578.250,00
Total por:	un			219.325,00	Rejilla de Piso Sifonada		
Registro 40x40x40cm				308.588,00	Caja sifonada cuadrada nº 25,	un	1,00 72.000,00 72.000,00
Registro 60x60x50cm	un			417.150,00	150x150x50mm		
Caño PVC 40mm desagüe					Mano de obra,	un	1,00 69.000,00 69.000,00
Caño desagüe PVC,	ml	1,00	7.450,00	7.450,00	Total por:	un	141.000,00
Mano de obra,	ml	1,00	14.000,00	14.000,00	Desagüe Cloacal p/ Baño Completo		
Total por:	ml			21.450,00	(hasta el primer registro)		
Caño PVC 50mm desagüe					Caño 100 mm	ml	2,00 14.000,00 28.000,00
Caño desagüe PVC,	ml	1,00	11.250,00	11.250,00	Caño de PVC 50 mm,	ml	2,00 11.250,00 22.500,00
Mano de obra,	ml	1,00	14.000,00	14.000,00	Caño PVC 40 mm,	ml	4,00 7.450,00 29.800,00
Total por:	ml			25.250,00	Codo 90º p/ desagüe 100mm,	un	1,00 11.150,00 11.150,00
Caño PVC 100mm desagüe					Codo 90º p/ desagüe , buje largo	un	2,00 1.550,00 3.100,00
Caño desagüe PVC,	ml	1,00	26.000,00	26.000,00	40mm,		
Mano de obra,	ml	1,00	23.000,00	23.000,00	Codo 45º p/ desagüe secundario	un	2,00 1.600,00 3.200,00
Total por:	ml			49.000,00	40mm,		
Caño de Hº 60cm, Roto Comprimido -					Caja sifonada 150x150x50mm, c/	un	2,00 72.000,00 144.000,00
Macho/Hembra					rejilla alum.		
Caño de 60 cm,	un	1,00	148.800,00	148.800,00	Adhesivo 75 gr,	un	2,00 9.200,00 18.400,00
Mano de obra,	ml	1,00	34.000,00	34.000,00	Limpiador 200 cc,	un	1,00 27.000,00 27.000,00
Total por:	ml			182.800,00	Mano de obra,	un	1,00 317.000,00 317.000,00
					Total por:	un	604.150,00
					Desagüe Cloacal P/ Baño de Servicio		
					(hasta el primer registro)		

RUBRO N° 115: Construcción de registro de 0,40 x 0,40 - incluye material, accesorios y mano de obra

https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

TOTAL: 308.588 GS/UNIDAD

COSTEO DE OBRA


Boca Desagüe Abierta 20x20x20cm				Caño de Hº 60cm, Roto Comprimido -			
Ladrillo común,	un	50,00	700,00	35.000,00	Macho/Hembra		
Cemento tipo 1,	kg	5,00	1.100,00	5.500,00	Caño de 80 cm,	un	1,00 267.750,00 267.750,00
Arena lavada,	m3	0,04	65.000,00	2.600,00	Mano de obra,	ml	1,00 45.000,00 45.000,00
Cal triturada,	kg	5,00	1.225,00	6.125,00	Total por:	ml	312.750,00
Rejilla de hierro de 20x20 cm,	un	1,00	37.000,00	37.000,00	Caño de Hº Aº 80cm Vibrado Simple -		
Mano de obra,	un	1,00		79.300,00	Macho/Hembra		
Total por:	un			165.525,00	Caño de 80 cm,	un	1,00 399.500,00 399.500,00
Boca Desagüe Abierta 30x30x30cm					Mano de obra,	ml	1,00 70.000,00 70.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Total por:	ml	469.500,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Pozo Ciego (Ø=1.50 m y h=3.00 m)		
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Ladrillo común,	un	1.100,00 700,00 770.000,00
Cal triturada,	kg	7,00	1.225,00	8.575,00	Cemento tipo 1,	kg	150,00 1.100,00 165.000,00
Rejilla de hierro de 30x30 cm,	un	1,00	75.000,00	75.000,00	Arena lavada,	m3	0,50 65.000,00 32.500,00
Mano de obra,	un	1,00	79.300,00	79.300,00	Mano de obra,	un	1,00 1.650.000,00 1.650.000,00
Total por:	un			219.325,00	Total por:	un	2.617.500,00
Boca Desagüe Abierta 40x40x40cm				308.508,00	Cámara Séptica (1x1.60x1.20m)		
Registro 30x30x30cm					Ladrillo común,	un	420,00 700,00 294.000,00
Ladrillo común,	un	65,00	700,00	45.500,00	Cemento tipo 1,	kg	100,00 1.100,00 110.000,00
Cemento tipo 1,	kg	7,00	1.100,00	7.700,00	Cal triturada,	kg	50,00 1.225,00 61.250,00
Arena lavada,	m3	0,05	65.000,00	3.250,00	Arena lavada,	m3	1,50 65.000,00 97.500,00
Cal triturada,	kg	7,00	1.225,00	8.575,00	Varilla conformada,	kg	2,50 10.000,00 25.000,00
Tapa Hº 30x30x3 cm,	un	1,00	35.000,00	35.000,00	Mano de obra,	un	1,00 990.500,00 990.500,00
Mano de obra,	un	1,00	113.000,00	113.000,00	Total por:	un	1.578.250,00
Total por:	un			219.325,00	Rejilla de Piso Sifonada		
Registro 40x40x40cm				308.588,00	Rejilla sifonada cuadrada nº 25,	un	1,00 72.000,00 72.000,00
Registro 60x60x60cm	un			417.150,00	50x150x50mm		
Caño PVC 40mm desagüe					Mano de obra,	un	1,00 69.000,00 69.000,00
Caño desagüe PVC,	ml	1,00	7.450,00	7.450,00	Total por:	un	141.000,00
Mano de obra,	ml	1,00	14.000,00	14.000,00	Desagüe Cloacal p/ Baño Completo		
Total por:	ml			21.450,00	(hasta el primer registro)		
Caño PVC 50mm desagüe					Caño 100 mm	ml	2,00 14.000,00 28.000,00
Caño desagüe PVC,	ml	1,00	11.250,00	11.250,00	Caño de PVC 50 mm,	ml	2,00 11.250,00 22.500,00
Mano de obra,	ml	1,00	14.000,00	14.000,00	Caño PVC 40 mm,	ml	4,00 7.450,00 29.800,00
Total por:	ml			25.250,00	Codo 90º p/ desagüe 100mm,	un	1,00 11.150,00 11.150,00
Caño PVC 100mm desagüe					Codo 90º p/ desagüe, buje largo	un	2,00 1.550,00 3.100,00
Caño desagüe PVC,	ml	1,00	26.000,00	26.000,00	40mm,		
Mano de obra,	ml	1,00	23.000,00	23.000,00	Codo 45º p/ desagüe secundario	un	2,00 1.600,00 3.200,00
Total por:	ml			49.000,00	40mm,		
Caño de Hº 50cm, Roto Comprimido -					Caja sifonada 150x150x50mm, c/	un	2,00 72.000,00 144.000,00
Macho/Hembra					rejilla alum.		
Caño de 80 cm,	un	1,00	148.800,00	148.800,00	Adhesivo 75 gr,	un	2,00 9.200,00 18.400,00
Mano de obra,	ml	1,00	34.000,00	34.000,00	Limpiador 200 cc,	un	1,00 27.000,00 27.000,00
Total por:	ml			182.800,00	Mano de obra,	un	1,00 317.000,00 317.000,00
					Total por:	un	604.150,00
					Desagüe Cloacal P/ Baño de Servicio		
					(hasta el primer registro)		


RUBRO N° 148: Fertilización de áreas verdes: incluye colocación de perlas de hidrogel y mantillo organico- incluye material y MDO

<https://www.superseis.com.py/products/281622-hidrogel-en-polvo-250-gr-ecoy-fras.aspx>
<https://www.superseis.com.py/products/4598-mantillo-bsa-1-un.aspx>

CÁLCULO


Hidrogel (por m2 es necesario 40 gr): 250 gr=35.700 gs → 1 gr=1.500 gs x 40 gr= 6.000 gs/m2
Mantillo (por m2 es necesario 2,25 kg): 6 kg=26.900 gs → 1 kg=4.483 gs x 2,25 kg=10.087 gs/m2
TOTAL: 6.000+10.087+5.000=21.087 GS/M2






Categorías ▾

Buscá tu producto...




 Atención al cliente
021 41 41960


Todas las Ofertas

¿Comprás desde el exterior?

Marcas Exclusivas


 Whatsapp


Mi cuenta ▾

 No tiene artículos.

< Volver al listado

Inicio / Mascotas y Hogar / Jardinería/Piscina / Abono/Semillas / MANTILLO DE MONTE BOLSA 1 UNIDAD 6 K






AGROJARDIN

MANTILLO DE MONTE BOLSA 1 UNIDAD 6 K


Gs 26.900

Código de Barras:7840110001961

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE



Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.



Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.


Escribí aquí una observacion para este producto... ej.: Quiero en color rojo


Cantidad


-

1 Un.

+


AGREGAR AL CARRITO 






Categorías ▾

Buscá tu producto...




 Atención al cliente
021 41 41960


Todas las Ofertas

¿Comprás desde el exterior?

Marcas Exclusivas


 Whatsapp


Mi cuenta ▾

 No tiene artículos.

< Volver al listado

Inicio / Mascotas y Hogar / Jardinería/Piscina / Abono/Semillas / HIDROGEL EN POLVO 250 GR ECO.Y FRAS






HIDROGEL EN POLVO 250 GR ECO.Y FRAS


Gs 35.700

Código de Barras:7842601000026

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE



Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.



Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirar de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.


Escribí aquí una observacion para este producto... ej.: Quiero en color rojo

Cantidad

-

1 Un.

+


AGREGAR AL CARRITO 

RUBRO N° 151: Colocación de plantines ornamentales (jazmin del py), incluye base de material orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.

<https://www.superseis.com.py/products/319419-agrojardin-corteza-de-pino-1-kg.aspx>
https://www.hortipro.com.py/shop/4-0024-basacote-9m-25kg-14333?search=basacote#attr=https://www.hortipro.com.py/shop/4-0138-compost-abono-organico-x-8-kg-granja-natural-14377#attr=https://www.instagram.com/p/CgKQBw_rfcR/?igsh=cDE1ZTdtmJzbXpl

CÁLCULO

Basacote (por planta es necesario 72 gr): 25000 gr=1.300.000 gs → 1 gr=52 gs x 72 gr= 3.744 gs/un
Abono (por planta es necesario 0,64 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 0,64 kg=1.457 gs/un
TOTAL: 32.000+3.744+1.457+20.000+20.000 =79.021 GS/un



Categorías ▾

Buscá tu producto...

Atención al cliente
021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Marcas Exclusivas | Whatsapp

Mi cuenta ▾ | No tiene artículos.

AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG

Gs 32.000

Código de Barras:7840110002937

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery

Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup

Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Escribí aquí una observación para este producto... ej: Quiero en color rojo

Cantidad

-

1 Un.

+

AGREGAR AL CARRITO

HortiPro Inicio Tienda Blog Contáctenos Mi carrito 0 Identificarse

Productos / Basacote 9m 25kg



Basacote 9m 25kg

1.300.000,00 G

-


1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista

Productos / COMPOST-Abono organico x 8 kg GRANJA NATURAL



COMPOST-Abono organico x 8 kg GRANJA NATURAL

18.210,00 G

-

1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista



viverolas_camelias
Barrio San Miguel - San Lorenzo



12 Me gusta
viverolas_camelias Tenemos tambien Jasmín paraguay a 20 mil guaranies 😊
🌸🌸... más

RUBRO N° 152: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (Iris brasileiro), incluye base de material orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.superseis.com.py/products/319419-agrojardin-corteza-de-pino-1-kg.aspx>
<https://www.hortipro.com.py/shop/4-0024-basacote-9m-25kg-14333?search=basacote#attr=https://www.hortipro.com.py/shop/4-0138-compost-abono-organico-x-8-kg-granja-natural-14377#attr=https://www.instagram.com/p/CdG52fcOD7q/?igsh=dHE1ZnZjYTQ1bTlZ>

CÁLCULO

Basacote (por planta es necesario 72 gr): 25000 gr=1.300.000 gs → 1 gr=52 gs x 72 gr= 3.744 gs/un
Abono (por planta es necesario 0,64 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 0,64 kg=1.457 gs/un

TOTAL: 32.000+3.744+1.457+20.000+45.000 =102.201 GS/un

Categorías ▾

Buscá tu producto...

🔍

Atención al cliente

021 41 41960

Todas las Ofertas

¿Comprás desde el exterior?

Marcas Exclusivas

📞 Whatsapp

Mi cuenta ▾

No tiene artículos.

Inicio / Mascotas y Hogar / Jardinería/Piscina / Abono/Semillas / AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG

AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG

Gs 32.000

Código de Barras:7840110002937

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

Delivery
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Pickup
Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Escribí aquí una observación para este producto... ej: Quiero en color rojo

Cantidad

-

1 Un.

+

AGREGAR AL CARRITO 🛒

HortiPro

Inicio

Tienda

Blog

Contáctenos

Mi carrito 0

Identificarse

Productos

/ COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

Buscar...

Basacote 9m 25kg

1.300.000,00 G

- 1 +

🛒 Agregar al carrito

📌 Agregar a mi lista

COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

18.210,00 G

- 1 +

🛒 Agregar al carrito

📌 Agregar a mi lista

viverolas_camelias

Barrio San Miguel - San Lorenzo

📌

16 Me gusta

viverolas_camelias Miren lo que es esta combinacion de iris y plantera de cemento 🌱👍

Iris 45 mil 🌱

Plantera de cemen o 80 mil 🌱

Para delivery contactar al 0983508638 📞

Te esperamos!! 🌱

Estamos a una cuadra de la Avenida Laguna Grande!! 💜

O envianos un mensaje al privado-📩

RUBRO N° 153: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (santa rita enana), incluye base de material orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.superseis.com.py/products/319419-agrojardin-corteza-de-pino-1-kg.aspx>
<https://www.hortipro.com.py/shop/4-0024-basacote-9m-25kg-14333?search=basacote#attr=https://www.hortipro.com.py/shop/4-0138-compost-abono-organico-x-8-kg-granja-natural-14377#attr=https://www.instagram.com/p/Cdn2lpolMAM/?igsh=eWFrDzQ0eWYwZ2E2>

CÁLCULO

Basacote (por planta es necesario 72 gr): 25000 gr=1.300.000 gs → 1 gr=52 gs x 72 gr= 3.744 gs/un
Abono (por planta es necesario 0,64 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 0,64 kg=1.457 gs/un

TOTAL: 32.000+3.744+1.457+20.000+30.000 =87.200GS/un

Categorías ▾

Buscá tu producto...

🔍

Atención al cliente

021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Marcas Exclusivas | WhatsApp

Mi cuenta ▾

No tiene artículos.

Inicio / Mascotas y Hogar / Jardinería/Piscina / Abono/Semillas / AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG

AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG

Gs 32.000

Código de Barras:7840110002937

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE

🕒

Delivery

Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

🏠

Pickup

Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Escribí aquí una observación para este producto... ej.: Quiero en color rojo

Cantidad

-

1 Un.

+

AGREGAR AL CARRITO 🛒

HortiPro

Inicio

Tienda

Blog

Contáctenos

Mi carrito

Identificarse

Productos

/ COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

Buscar...

Productos / Basacote 9m 25kg

Basacote 9m 25kg

1.300.000,00 G

-

1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista

COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

18.210,00 G

-

1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista

viverolas_camelias

Barrio San Miguel - San Lorenzo

🤍

💬

📍

🔖

16 Me gusta

viverolas_camelias Buenos dias, contamos con santa rita enana a 30 mil guaranies 😊... más

RUBRO N° 154: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (coco fénix), incluye base de material orgánico, material, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.hortipro.com.py/shop/4-0138-compost-abono-organico-x-8-kg-granja-natural-14377#attr=>
<https://www.instagram.com/p/Cdn2lpoLMAM/?igsh=eWFrDzQ0eWYwZ2E2>

CÁLCULO

Abono (por planta es necesario 1,44 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 1,44 kg=3.277 gs/un

TOTAL: 3.277+20.000+100.000 =132.277/un

HortiPro

Inicio

Tienda

Blog

Contáctenos

Mi carrito

Identificar

Productos

/ COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

Buscar...

COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

18.210,00 ₡

-

1


+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista

viverolas_camelias

1/2



15 Me gusta

viverolas_camelias Buenos días contamos con coco fenix a 100 mil guaraníes

25 de mayo de 2023


RUBRO N° 155: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (liriope), incluye base de material orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.superseis.com.py/products/319419-agrojardin-corteza-de-pino-1-kg.aspx>
https://www.hortipro.com.py/shop/4-0024-basacote-9m-25kg-14333?search=basacote#attr=https://www.hortipro.com.py/shop/4-0138-compost-abono-organico-x-8-kg-granja-natural-14377#attr=https://www.instagram.com/reel/C0Fsm9yrH_p/?igsh=MXF5MGNxZ2I5MHkzcQ%3D%3D

CÁLCULO

Basacote (por planta es necesario 72 gr): 25000 gr=1.300.000 gs → 1 gr=52 gs x 72 gr= 3.744 gs/un
Abono (por planta es necesario 0,64 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 0,64 kg=1.457 gs/un

TOTAL: 32.000+3.744+1.457+20.000+15.000 =72.200GS/un



Categorías ▾


Buscá tu producto...

Atención al cliente
021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Marcas Exclusivas | Whatsapp

Mi cuenta ▾ | No tiene artículos.

[Inicio](#) / [Mascotas y Hogar](#) / [Jardinería/Piscina](#) / [Abono/Semillas](#) / [AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG](#)





AGROJARDIN CORTEZA DE PINO 1 KG

Gs 32.000

Código de Barras:7840110002937

PRECIOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA COMPRAS ONLINE


**Delivery**
Servicio para Asunción y Gran Asunción.
Lunes a Sábados 08:00 a 19:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

**Pickup**
Elegí tu pedido y pasá a retirarlo de los locales Hiperseis, S6 España, S6 Japón, S6 Encarnación y S6 Ciudad del Este.
Lunes a Sábados 08:00 a 20:00 horas.
Todos los productos pasan por control de calidad para su correcta entrega.

Escribí aquí una observación para este producto... ej: Quiero en color rojo

Cantidad - 1 Un. +

AGREGAR AL CARRITO



Inicio | Tienda | Blog | Contáctenos | Mi carrito

Identificarse

Productos / COMPOST-Abono organico x 8 kg GRANJA NATURAL

Buscar...


Basacote 9m 25kg

1.300.000,00 G

- 1 +

Agregar al carrito

Agregar a mi lista




COMPOST-Abono organico x 8 kg GRANJA NATURAL

18.210,00 G

- 1 +

Agregar al carrito

Agregar a mi lista





RUBRO N° 156: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (agave tequila), incluye base de material orgánico, material, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.hortipro.com.py/shop/4-0138-compost-abono-organico-x-8-kg-granja-natural-14377#attr=>
<https://www.instagram.com/p/Cc8FmvKLCfr/?igsh=bWFpOGFrZHIzbWM=>

CÁLCULO

Abono (por planta es necesario 1,44 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 1,44 kg=3.277 gs/un

TOTAL: 3.277+20.000+25.000 =57.277/un

HortiPro

InicioTiendaBlogContáctenosMi carrito 0


Identificar

Productos

/ COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

Buscar...



COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

18.210,00 ₡

-

1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista



viverolas_camelias

Barrio San Miguel - San Lorenzo







15 Me gusta

viverolas_camelias Tambien contamos con agave tequila a tan solo 25 mil 😊


RUBRO N° 157: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (cica), incluye base de material orgánico, material, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.facebook.com/share/p/ebPfjVvTY7Nhp9af/?mibextid=xfxF2i>
<https://www.instagram.com/p/Cc8FmvKLCfr/?igsh=bWFpOGFrZHIzbWM=>

CÁLCULO

Abono (por planta es necesario 1,44 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 1,44 kg=3.277 gs/un

TOTAL: 3.277+20.000+150.000 =173.277/un




InicioTiendaBlogContáctenosMi carrito 0Identificar

Productos

/ COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

Buscar...



COMPOST-Abono organico x 8 kg GRANJA NATURAL

18.210,00 ₡


-

1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista





Vivero ROCIO

2 nov. 2023 · 🌐

Palmera Cica


Disponible


150mil gs





26


2 comentarios

 Me gusta

 Comentar

 Enviar

 Compartir



RUBRO N° 158: *Provisión y colocación de plantines ornamentales (punta lila), incluye base de material orgánico, material, mantenimiento y mano de obra.*

<https://www.facebook.com/share/p/zUscWMMmZ6dwDGmK/?mibextid=xfxF2i>
<https://www.instagram.com/p/Cc8FmvKLCfr/?igsh=bWFpOGFrZHIzbWM=>

CÁLCULO

Abono (por planta es necesario 1,44 kg): 8 kg=18.210 gs → 1 kg=2.276 gs x 1,44 kg=3.277 gs/un

TOTAL: 3.277+20.000+5.000 =28.277/un

HortiPro

Inicio

Tienda

Blog

Contáctenos

Mi carrito

Identificar

Productos

/ COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

Buscar...

COMPOST-Abono organico x 8 kg

GRANJA NATURAL

18.210,00 ₡

-

1

+

Agregar al carrito

Agregar a mi lista

Vivero Rocio

Vivero Rocio está en Cabañas.


22 ene. 2022 ·


Tradescantia spathacea


Disponible


5mil gs

Envíos a gran parte del país









RUBRO N° 159: *Provisión y colocación de plantera de cemento de forma cubica (50x55)*

https://www.facebook.com/marketplace/item/746448637291112/?mibextid=dXMlch

TOTAL: 280.000 gs/un



CUBOS		
DIMENSIONES	UNITARIO	PAR
20X20CM	30 MIL	60 MIL
25X25CM	55 MIL	100 MIL
30X30CM	70 MIL	130 MIL
40X40CM	120 MIL	220 MIL
50X50CM	150 MIL	280 MIL

COLORES DISPONIBLES

Neutro (Impermeable) Musgo Negro Gris Grafito

Macetas de cemento pintadas
10 \$

Envía un mensaje al vendedor

Hola. ¿Sigue disponible?

Enviar

Alertas Enviar oferta Compartir Guardar

Descripción
Entrega a domicilio

RUBRO N° 160: *Provisión y colocación de plantera de cemento de forma cubica (40x40)*

https://www.facebook.com/marketplace/item/746448637291112/?mibextid=dXMlch

TOTAL: 220.000 gs/un



CUBOS		
DIMENSIONES	UNITARIO	PAR
20X20CM	30 MIL	60 MIL
25X25CM	55 MIL	100 MIL
30X30CM	70 MIL	130 MIL
40X40CM	120 MIL	220 MIL
50X50CM	150 MIL	280 MIL

COLORES DISPONIBLES

Neutro (Impermeable) Musgo Negro Gris Grafito

Macetas de cemento pintadas
10 \$

Envía un mensaje al vendedor

Hola. ¿Sigue disponible?

Enviar

Alertas Enviar oferta Compartir Guardar

Descripción
Entrega a domicilio

<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

SELLADOR (por ML es necesario 0,021 LT): $7,2 \text{ lt}=133.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=18.472 \text{ gs} \times 0,021 \text{ lt}=388 \text{ gs/ml}$
 PINTURA (por ML es necesario 0,03 LT): $3,6 \text{ lt}=136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=37.778 \text{ gs} \times 0,03 \text{ lt}=1.133 \text{ gs/ml}$
TOTAL: $388+1.133+(17.000 \times 2) = 35.521/\text{ML}$

MANO DE OBRA

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.

<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

SELLADOR (por M2 es necesario 0,07 LT): $7,2 \text{ lt}=133.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=18.472 \text{ gs} \times 0,07 \text{ lt}=1.293 \text{ gs/m}^2$
 PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): $3,6 \text{ lt}=136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=37.778 \text{ gs} \times 0,10 \text{ lt}=3.778 \text{ gs/m}^2$
TOTAL: $1.293+3.778+(17.000 \times 2) = 39.071/\text{M}^2$

MANO DE OBRA

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.

<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

SELLADOR (por M2 es necesario 0,014 LT): $7,2 \text{ lt}=133.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=18.472 \text{ gs} \times 0,014 \text{ lt}=259\text{gs/m}^2$
 PINTURA (por M2 es necesario 0,02 LT): $3,6 \text{ lt}=136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=37.778 \text{ gs} \times 0,02 \text{ lt}=756 \text{ gs/m}^2$
TOTAL: $259+756+(17.000 \times 2) = 35.015/\text{M}^2$

MANO DE OBRA


Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.


El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.


<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web


PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): $3,6 \text{ lt}=136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=37.778 \text{ gs} \times 0,10 \text{ lt}=3.778 \text{ gs/m}^2$
TOTAL: $3.778+(17.000 \times 2) = 37.778/\text{M}^2$




[Inicio](#)
[Nosotros](#)
[Productos](#)
[Contacto](#)


(0)


(0981)800068 (0993)


ventas@ferremas.com.py



Categorías

Marcas

Portada

PRODUCTOS DE VENTA BAJO PEDIDO

SIN EXISTENCIA

SUVINIL PISO GRIS OSCURO 3.6LTS..

Categorías

Marcas

Portada

PRODUCTOS DE VENTA BAJO PEDIDO

SIN EXISTENCIA

SUVINIL PISO GRIS OSCURO 3.6LTS..

Categorías

Marcas

Portada

PRODUCTOS DE VENTA BAJO PEDIDO

SIN EXISTENCIA

SUVINIL PISO GRIS OSCURO 3.6LTS..

Categorías

Marcas

Portada

PRODUCTOS DE VENTA BAJO PEDIDO

SIN EXISTENCIA

SUVINIL PISO GRIS OSCURO 3.6LTS..

5	De guías metálicas y tapparullo p/ cortina de enrollar	un	264.000	1	Canaletas y bajadas		
6	De reja de hierro entre marcos	un	44.000	1	Con base p/ galvanizado y esmalte sintético	m	10.000
7	De reja de hierro aplicada a la pared	un	61.000		Ladrillo visto, hormigón y piedra		
8	Portón de hierro 1,00x1,50 m	un	106.000	1	Limpieza, curado y siliconado o barnizado	m²	15.000
9	Balancin chico 40x40 cm sin revoque	un	44.000	2	Limpieza, curado y siliconado o barnizado en altura	m²	17.000
10	Balancin mediano 1,00x1,50 m sin revoque	un	77.000	3	Limpieza, curado y pintura a la cal	m²	12.000
11	Balancin grande 2,00x1,80 m sin revoque	un	98.000	4	Pintura texturada	m²	24.000
12	Portón cochera de 3,00x1,50 m	un	185.000		Pintura en silleta		
13	Baranda de escaleras	m	23.000	1	Hasta 30 m de altura	m²	22.000
14	Pasamanos.}	m	18.000	2	Desde 30 a 70 m de altura	m²	35.000
15	Escalera metálica	m	61.000		Journal de mercado		
16	Puerta metálica corta fuego	un	175.000	1	Capataz - día 208,800	hora-hora-hora-hora	31.375
17	Puerta metálica mosquitera	un	106.000	2	Oficial - día 167,000	hora-hora-hora-hora	26.000
18	Tinglado, preparación y montaje	m²	55.000	3	Medio oficial - día 135,700	hora-hora-hora-hora	20.875
				4	Ayudante - día 94,000	hora-hora-hora-hora	14.875
	Pintura				Honorario técnicos		
	Pintura de pared			01	Dibujante	hora-hora-hora-hora	28.000
1	A la cal blanca	m²	9.000	02	Dibujante por lámina	un	418.000
2	A la cal color	m²	11.000	03	Calculista	m²	20.000
	Al látex interior/exterior con enduido	m²	24.000	04	Cómputo métrico	m²	4.000
	Al látex interior/exterior sin enduido	m²	17.000	05	Presupuesto de obra	m²	8.000
	Al látex exterior con enduido	m²	29.000	06	Copias Plotter por lámina	un	11.000
	Al látex exterior sin enduido en altura	m²	19.000				
6	Al esmalte sintético interior/exterior con enduido	m²	23.000				
	Repintado de pared						
1	Al látex interior o exterior	m²	9.000				
2	Al látex interior o exterior altura + de 5m	m²	11.000				
	Enduido						
1	De pared	m²	12.000				
2	De abertura de madera	m²	15.000				
	Techo						
1	Tejuelita a la cal y maderamen c/ esmalte sintético	m²	17.000				
2	Tejuelón y maderamen barnizado	m²	17.000				
3	Tejuelita o tejuelón barnizado y maderamen con esmalte sintético	m²	17.000				
4	Pintura de alero de 0,60 m	m	20.000				
	Cielorrasos						
1	Al látex con fijador sin enduido	m²	13.000				
2	Al látex con enduido	m²	27.000				
3	A la cal	m²	10.000				
4	Barnizado de machimbre	m²	15.000				
	Aberturas de madera						
1	Marco y hoja con esmalte sintético	m²	26.000				
2	Marco y hoja con barniz	m²	20.000				
	Aberturas metálicas						
1	Marco y hoja c/ cromato y esmalte sintético	m²	17.000				
	Rejas, barandas y balcones c/ cromato y esmalte sint	m²	24.000				
3	Tejido de metal	m²	17.000				

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.

<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

SELLADOR (por M2 es necesario 0,07 LT): $7,2 \text{ lt}=133.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=18.472 \text{ gs} \times 0,07 \text{ lt}=1.293 \text{ gs/m}^2$
 PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): $3,6 \text{ lt}=136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=37.778 \text{ gs} \times 0,10 \text{ lt}=3.778 \text{ gs/m}^2$
TOTAL: $1.293+3.778+(17.000 \times 2) = 39.071/\text{M}^2$

MANO DE OBRA

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.

<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

SELLADOR (por M2 es necesario 0,07 LT): $7,2 \text{ lt}=133.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=18.472 \text{ gs} \times 0,07 \text{ lt}=1.293 \text{ gs/m}^2$
 PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): $3,6 \text{ lt}=136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt}=37.778 \text{ gs} \times 0,10 \text{ lt}=3.778 \text{ gs/m}^2$
TOTAL: $1.293+3.778+(17.000 \times 2) = 39.071/\text{M}^2$

MANO DE OBRA

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.

<https://www.ferremas.com.py/servidor.com.py/producto.php?id=11019>
<https://colarte.com.py/products/sellaflex-7-2-litros-amanecer>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

SELLADOR (por M2 es necesario 0,07 LT): $7,2 \text{ lt} = 133.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt} = 18.472 \text{ gs} \times 0,07 \text{ lt} = 1.293 \text{ gs/m}^2$
 PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): $3,6 \text{ lt} = 136.000 \text{ gs} \rightarrow 1 \text{ lt} = 37.778 \text{ gs} \times 0,10 \text{ lt} = 3.778 \text{ gs/m}^2$
TOTAL: $1.293 + 3.778 + (17.000 \times 2) = 39.071/\text{M}^2$

MANO DE OBRA

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.

RUBRO N° 182: Pintura con esmalte sintetico para superficies metalicas - preparaci3n previa de la superficie y anti3xido - incluye material y MDO

https://www.ferremas.com.py.servidor.com.py/producto.php?id=11019
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

CÁLCULO

PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): 3,6 lt=136.000 gs → 1 lt=37.778 gs x 0,10 lt=3.778 gs/m2

TOTAL: 3.778+(17.000x2) =37.778/M2

MANO DE OBRA		
<div><div>5 De guías metálicas y taparrollo p/ cortina de enrollar</div><div>6 De reja de hierro entre marcos</div><div>7 De reja de hierro aplicada a la pared</div><div>8 Port3n de hierro 1,00x1,50 m</div><div>9 Balancín chico 40x40 cm sin revoque</div><div>10 Balancín mediano 1,00x1,50 m sin revoque</div><div>11 Balancín grande 2,00x1,80 m sin revoque</div><div>12 Port3n cochera de 3,00x1,50 m</div><div>13 Baranda de escaleras</div><div>14 Pasamanos.}</div><div>15 Escalera metálica</div><div>16 Puerta metálica corta fuego</div><div>17 Puerta metálica mosquitera</div><div>18 Tinglado, preparaci3n y montaje</div></div>		<div><div>Canaletas y bajadas</div><div>1 Con base pl galvanizado y esmalte sintético</div><div>Ladrillo visto, hormig3n y piedra</div><div>1 Limpieza, curado y siliconado o barnizado</div><div>2 Limpieza, curado y siliconado o barnizado en altura</div><div>3 Limpieza, curado y pintura a la cal</div><div>4 Pintura texturada</div><div>Pintura en silleta</div><div>1 Hasta 30 m de altura</div><div>2 Desde 30 a 70 m de altura</div><div>Jornal de mercado</div><div>1 Capataz - día 208,800</div><div>2 Oficial - día 167,000</div><div>3 Medio oficial - día 135,700</div><div>4 Ayudante - día 94,000</div><div>Honorario técnicos</div><div>01 Dibujante</div><div>02 Dibujante por lámina</div><div>03 Calculista</div><div>04 C3mputo métrico</div><div>05 Presupuesto de obra</div><div>06 Copias Plotter por lámina</div></div>
	un 264.000	m 10.000
	un 44.000	m² 15.000
	un 61.000	m² 17.000
	un 106.000	m² 12.000
	un 44.000	m² 24.000
	un 77.000	
	un 98.000	
	un 185.000	
	m 23.000	
	m 18.000	
	m 61.000	ho-ra 31.375
	un 175.000	ho-ra 26.000
	un 106.000	ho-ra 20.875
	m² 55.000	ho-ra 14.875
Pintura		
Pintura de pared		
1 A la cal blanca	m² 9.000	
2 A la cal color	m² 11.000	
Al látex interior/exterior con enduido	m² 24.000	
Al látex interior/exterior sin enduido	m² 17.000	
Al látex exterior con	m² 29.000	
Al látex exterior sin enduido en altura	m² 19.000	
Al esmalte sintético interior/ exterior con enduido	m² 23.000	
Repintado de pared		
1 Al látex interior o exterior	m² 9.000	
2 Al látex interior o exterior altura + de 5m	m² 11.000	
Enduido		
1 De pared	m² 12.000	
2 De abertura de madera	m² 15.000	
Techo		
1 Tejuellita a la cal y maderamem c/ esmalte sintético	m² 17.000	
2 Tejuel3n y maderamem barnizado	m² 17.000	
3 Tejuellita o tejuel3n barnizado y maderamem con esmalte sintético	m² 17.000	
4 Pintura de alero de 0,60 m	m 20.000	
Cielorrasos		
1 Al látex con fijador sin enduido	m² 13.000	
2 Al látex con enduido	m² 27.000	
3 A la cal	m² 10.000	
4 Barnizado de machimbre	m² 15.000	
Aberturas de madera		
1 Marco y hoja con esmalte sintético	m² 26.000	
2 Marco y hoja con barniz	m² 20.000	
Aberturas metálicas		
1 Marco y hoja c/ cromato y esmalte sintético	m² 17.000	
2 Rejas, barandas y balancines c/ cromato y esmalte sint	m² 24.000	
3 Tejido de metal	m² 17.000	

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103 091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgaci3n de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variaci3n interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada ańo.

RUBRO N° 183: Pintura con esmalte sintetico de basureros dobles - preparación previa de la superficie y antióxido - incluye material y MDO

https://www.ferremas.com.py.servidor.com.py/producto.php?id=11019
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

CÁLCULO

PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): 3,6 lt=136.000 gs → 1 lt=37.778 gs x 0,10 lt=3.778 gs/m2

Entonces la pintura por m2 es: 3.778+(17.000 x2)= 37.778 gs/M2

1 basurero tiene 2,8 m2

TOTAL: 2,8 x 37.778= 105.778 gs/unidad

MANO DE OBRA			
5 De guías metálicas y taparrollo p/ cortina de enrollar	un	264.000	
6 De reja de hierro entre marcos	un	44.000	
7 De reja de hierro aplicada a la pared	un	61.000	
8 Portón de hierro 1,00x1,50 m	un	106.000	
9 Balancín chico 40x40 cm sin revoque	un	44.000	
10 Balancín mediano 1,00x1,50 m sin revoque	un	77.000	
11 Balancín grande 2,00x1,80 m sin revoque	un	98.000	
12 Portón cochera de 3,00x1,50 m	un	185.000	
13 Baranda de escaleras	m	23.000	
14 Pasamanos,}	m	18.000	
15 Escalera metálica	m	61.000	
16 Puerta metálica corta fuego	un	175.000	
17 Puerta metálica mosquitera	un	106.000	
18 Tinglado, preparación y montaje	m²	55.000	
Pintura			
Pintura de pared			
1 A la cal blanca	m²	9.000	
2 A la cal color	m²	11.000	
3 Al látex interior/exterior con enduido	m²	24.000	
4 Al látex interior/exterior sin enduido	m²	17.000	
5 Al látex exterior con enduido en altura	m²	29.000	
6 Al látex exterior sin enduido en altura	m²	19.000	
7 Al esmalte sintético interior/ exterior con enduido	m²	23.000	
Repintado de pared			
1 Al látex interior o exterior	m²	9.000	
2 Al látex interior o exterior altura + de 5m	m²	11.000	
Enduido			
1 De pared	m²	12.000	
2 De abertura de madera	m²	15.000	
Techo			
1 Tejuelita a la cal y maderamem c/ esmalte sintético	m²	17.000	
2 Tejuelón y maderamem barnizado	m²	17.000	
3 Tejuelita o tejuelón barnizado y maderamem con esmalte sintético	m²	17.000	
4 Pintura de alero de 0,60 m	m	20.000	
Cielorrasos			
1 Al látex con fijador sin enduido	m²	13.000	
2 Al látex con enduido	m²	27.000	
3 A la cal	m²	10.000	
4 Barnizado de machimbre	m²	15.000	
Aberturas de madera			
1 Marco y hoja con esmalte sintético	m²	26.000	
2 Marco y hoja con barniz	m²	20.000	
Aberturas metálicas			
1 Marco y hoja c/ cromado y esmalte sintético	m²	17.000	
2 Rejas, barandas y balcones c/ cromado y esmalte sint	m²	24.000	
3 Tejido de metal	m²	17.000	
Canaletas y bajadas			
1 Con base p/ galvanizado y esmalte sintético	m	10.000	
Ladrillo visto, hormigón y piedra			
1 Limpieza, curado y siliconado o barnizado	m²	15.000	
2 Limpieza, curado y siliconado o barnizado en altura	m²	17.000	
3 Limpieza, curado y pintura a la cal	m²	12.000	
4 Pintura texturada	m²	24.000	
Pintura en silleta			
1 Hasta 30 m de altura	m²	22.000	
2 Desde 30 a 70 m de altura	m²	35.000	
Jornal de mercado			
1 Capataz - día 208,800	hora	31.375	
2 Oficial - día 167,000	hora	26.000	
3 Medio oficial - día 135,700	hora	20.875	
4 Ayudante - día 94,000	hora	14.875	
Honorario técnicos			
01 Dibujante	hora	28.000	
02 Dibujante por lámina	un	418.000	
03 Calculista	m²	20.000	
04 Cómputo métrico	m²	4.000	
05 Presupuesto de obra	m²	8.000	
06 Copias Plotter por lámina	un	11.000	
Salario Mínimo			
El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.			
El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.			

RUBRO N° 184: Pintura con esmalte sintetico de bancos metálicos con respaldo- preparación previa de la superficie y antióxido - incluye material y MDO

https://www.ferremas.com.py.servidor.com.py/producto.php?id=11019
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

CÁLCULO

PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): 3,6 lt=136.000 gs → 1 lt=37.778 gs x 0,10 lt=3.778 gs/m2

Entonces la pintura por m2 es: 3.778+(17.000 x2)= 37.778 gs/M2

1 banco tiene 2,7 m2

TOTAL: 2,7 x 37.778= 102.001 gs/unidad

MANO DE OBRA			
5 De guías metálicas y taparrollo p/ cortina de enrollar	un	264.000	
6 De reja de hierro entre marcos	un	44.000	
7 De reja de hierro aplicada a la pared	un	61.000	
8 Portón de hierro 1,00x1,50 m	un	106.000	
9 Balancín chico 40x40 cm sin revoque	un	44.000	
10 Balancín mediano 1,00x1,50 m sin revoque	un	77.000	
11 Balancín grande 2,00x1,80 m sin revoque	un	98.000	
12 Portón cochera de 3,00x1,50 m	un	185.000	
13 Baranda de escaleras	m	23.000	
14 Pasamanos,}	m	18.000	
15 Escalera metálica	m	61.000	
16 Puerta metálica corta fuego	un	175.000	
17 Puerta metálica mosquitera	un	106.000	
18 Tinglado, preparación y montaje	m²	55.000	
Pintura			
Pintura de pared			
1 A la cal blanca	m²	9.000	
2 A la cal color	m²	11.000	
3 Al látex interior/exterior con enduido	m²	24.000	
4 Al látex interior/exterior sin enduido	m²	17.000	
5 Al látex exterior con enduido en altura	m²	29.000	
6 Al látex exterior sin enduido en altura	m²	19.000	
7 Al esmalte sintético interior/ exterior con enduido	m²	23.000	
Repintado de pared			
1 Al látex interior o exterior	m²	9.000	
2 Al látex interior o exterior altura + de 5m	m²	11.000	
Enduido			
1 De pared	m²	12.000	
2 De abertura de madera	m²	15.000	
Techo			
1 Tejuelita a la cal y maderamem c/ esmalte sintético	m²	17.000	
2 Tejuelón y maderamem barnizado	m²	17.000	
3 Tejuelita o tejuelón barnizado y maderamem con esmalte sintético	m²	17.000	
4 Pintura de alero de 0,60 m	m	20.000	
Cielorrasos			
1 Al látex con fijador sin enduido	m²	13.000	
2 Al látex con enduido	m²	27.000	
3 A la cal	m²	10.000	
4 Barnizado de machimbre	m²	15.000	
Aberturas de madera			
1 Marco y hoja con esmalte sintético	m²	26.000	
2 Marco y hoja con barniz	m²	20.000	
Aberturas metálicas			
1 Marco y hoja c/ cromado y esmalte sintético	m²	17.000	
2 Rejas, barandas y balcones c/ cromado y esmalte sint	m²	24.000	
3 Tejido de metal	m²	17.000	
Canaletas y bajadas			
1 Con base p/ galvanizado y esmalte sintético	m	10.000	
Ladrillo visto, hormigón y piedra			
1 Limpieza, curado y siliconado o barnizado	m²	15.000	
2 Limpieza, curado y siliconado o barnizado en altura	m²	17.000	
3 Limpieza, curado y pintura a la cal	m²	12.000	
4 Pintura texturada	m²	24.000	
Pintura en silleta			
1 Hasta 30 m de altura	m²	22.000	
2 Desde 30 a 70 m de altura	m²	35.000	
Jornal de mercado			
1 Capataz - día 208,800	hora	31.375	
2 Oficial - día 167,000	hora	26.000	
3 Medio oficial - día 135,700	hora	20.875	
4 Ayudante - día 94,000	hora	14.875	
Honorario técnicos			
01 Dibujante	hora	28.000	
02 Dibujante por lámina	un	418.000	
03 Calculista	m²	20.000	
04 Cómputo métrico	m²	4.000	
05 Presupuesto de obra	m²	8.000	
06 Copias Plotter por lámina	un	11.000	
Salario Mínimo			
El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103.091 para el sector privado.			
El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.			

RUBRO N° 185: Pintura con esmalte sintético de bancos metálicos sin respaldo- preparación previa de la superficie y antióxido - incluye material y MDO

<https://www.ferremas.com.py.servidor.com.py/producto.php?id=11019>
https://issuu.com/a.arza/docs/2023-12-03_revista_completa_diciembre_2023_web

CÁLCULO

PINTURA (por M2 es necesario 0,10 LT): 3,6 lt=136.000 gs → 1 lt=37.778 gs x 0,10 lt=3.778 gs/m2
Entonces la pintura por m2 es: 3.778+(17.000 x2)= 37.778 gs/M2
1 banco sin respaldo tiene 1.65 m2
TOTAL: 1,65 x 37.778= 62.334 gs/unidad

MANO DE OBRA			
5	De guías metálicas y taparrollo p/ cortina de enrollar	un	264.000
6	De reja de hierro entre marcos	un	44.000
7	De reja de hierro aplicada a la pared	un	61.000
8	Portón de hierro 1,00x1,50 m	un	106.000
9	Balancín chico 40x40 cm sin revoque	un	44.000
10	Balancín mediano 1,00x1,50 m sin revoque	un	77.000
11	Balancín grande 2,00x1,80 m sin revoque	un	98.000
12	Portón cochera de 3,00x1,50 m	un	185.000
13	Baranda de escaleras	m	23.000
14	Pasamanos,}	m	18.000
15	Escalera metálica	m	61.000
16	Puerta metálica corta fuego	un	175.000
17	Puerta metálica mosquitera	un	106.000
18	Tinglado, preparación y montaje	m²	55.000
Pintura			
Pintura de pared			
1	A la cal blanca	m²	9.000
2	A la cal color	m²	11.000
3	Al látex interior/exterior con enduido	m²	24.000
4	Al látex interior/exterior sin enduido	m²	17.000
5	Al látex exterior con enduido en altura	m²	29.000
6	Al látex exterior sin enduido en altura	m²	19.000
7	Al esmalte sintético interior/ exterior con enduido	m²	23.000
Repintado de pared			
1	Al látex interior o exterior	m²	9.000
2	Al látex interior o exterior altura + de 5m	m²	11.000
Enduido			
1	De pared	m²	12.000
2	De abertura de madera	m²	15.000
Techo			
1	Tejuelita a la cal y maderamem c/ esmalte sintético	m²	17.000
2	Tejuelón y maderamem barnizado	m²	17.000
3	Tejuelita o tejuelón barnizado y maderamem con esmalte sintético	m²	17.000
4	Pintura de alero de 0,60 m	m	20.000
Cielorrasos			
1	Al látex con fijador sin enduido	m²	13.000
2	Al látex con enduido	m²	27.000
3	A la cal	m²	10.000
4	Barnizado de machimbre	m²	15.000
Aberturas de madera			
1	Marco y hoja con esmalte sintético	m²	26.000
2	Marco y hoja con barniz	m²	20.000
Aberturas metálicas			
1	Marco y hoja c/ cromato	m²	17.000
2	Rejas, barandas y balancines c/ cromato y esmalte sint	m²	24.000
3	Tejido de metal	m²	17.000
Canaletas y bajadas			
1	Con base p/ galvanizado y esmalte sintético	m	10.000
Ladrillo visto, hormigón y piedra			
1	Limpieza, curado y siliconado o barnizado	m²	15.000
2	Limpieza, curado y siliconado o barnizado en altura	m²	17.000
3	Limpieza, curado y pintura a la cal	m²	12.000
4	Pintura texturada	m²	24.000
Pintura en silleta			
1	Hasta 30 m de altura	m²	22.000
2	Desde 30 a 70 m de altura	m²	35.000
Jornal de mercado			
1	Capataz - día 208,800	hora	31.375
2	Oficial - día 167,000	hora	26.000
3	Medio oficial - día 135,700	hora	20.875
4	Ayudante - día 94,000	hora	14.875
Honorario técnicos			
01	Dibujante	hora	28.000
02	Dibujante por lámina	un	418.000
03	Calculista	m²	20.000
04	Cómputo métrico	m²	4.000
05	Presupuesto de obra	m²	8.000
06	Copias Plotter por lámina	un	11.000

Salario Mínimo

El salario mínimo mensual legal que rige desde el 1 de julio de 2023, según Decreto N.º 9584/23 es de Gs. 2.680.373. El documento establece un reajuste de 5,1 % respecto al salario anterior —ajustado por última vez un año atrás—, y el jornal mínimo (diario) en Gs. 103 091 para el sector privado.

El ajuste del salario mínimo en Paraguay, desde la promulgación de la Ley 5764/16, se establece sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.