



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com
Altos – Paraguay

OBRA: REFACCIONES VARIAS DE 1 AULA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 7.289 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00		
2	Demolición de piso tipo calcáreo	m2	64,50		
3	Excavación manual para cimiento y zapata	m3	8,00		
4	Cimiento de PBC	m3	5,00		
5	Pilar de H°A° de 0,20m x 0,30m (longitud desde la zapata)	ml	5,20		
6	Zapata de H°A° de 1,20m x 1,20m	m3	0,50		
7	Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm	ml	10,00		
8	Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	2,80		
9	Revoques de muro y pilar (mortero c/ hidrófugo)	m2	15,00		
10	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	1,50		
11	Carpeta para regularización	m2	64,50		
12	Piso cerámico tipo porcelanato	m2	64,50		
13	Zócalo de cerámica tipo porcelanato	ml	44,60		
14	Pintura (dos manos como mínimo) De paredes exterior al látex	m2	200,00		
15	Pintura (dos manos como mínimo) De tirantes y tejuelones con sintético	m2	73,00		
16	Guarda Obra de 1,00m de ancho	m2	20,00		
17	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
TOTAL GENERAL					



Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UOC
Municipalidad de Altos