

COMPUTO METRICO						
Readecuación y Mantenimiento de escenarios deportivos en el Marco de los II Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 - ID N° 441.107						
ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESRENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Reparación de Goteras	m2	1	EVENTO		
1.2	Ampliación de Puerta de Baños Públicos para Acceso de Silla de Ruedas	un.	1	EVENTO		
1.3	Adecuación de Tablero Eléctrico para Equipos Especiales de Luces, Sonido y TV con 1 TM General de 3x32A y 3 TM de 1x25A con 9 Tomas Corrientes 16A	un.	1	EVENTO		
1.4	Provisión y colocación de TM 3x10 A	un.	1	EVENTO		
1.5	Provisión y colocación de TM 3x20 A	un.	1	EVENTO		
1.6	Provisión y colocación de TM 3x25 A	un.	1	EVENTO		
1.7	Provisión y colocación de TM 3x32 A	un.	1	EVENTO		
1.8	Provisión y colocación de TM 10A	un.	1	EVENTO		
1.9	Provisión y colocación de TM 15A	un.	1	EVENTO		
1.10	Provisión y colocación de TM 20A	un.	1	EVENTO		
1.11	Provisión y colocación de TM 40A	un.	1	EVENTO		
1.12	Provisión y colocación de TM 60A	un.	1	EVENTO		
1.13	Alimentación Tablero Especial cable 4x10mm2	ml	1	EVENTO		
1.14	Adecuación Tablero Eléctrico para encendido de luces cancha con contactor	un.	1	EVENTO		
1.15	Cambio de Artefactos de iluminación tipo LED de Alta Potencia, 130w, de sobreponer	un.	1	EVENTO		
1.16	Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado de 360.000 BTU	un.	1	EVENTO		
1.17	Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split	un.	1	EVENTO		
1.18	Mantenimiento General de canaletas embutidas y bajadas	ml	1	EVENTO		
1.19	Mantenimiento(sellado) de extractores	un.	1	EVENTO		
1.20	Tratamiento de humedad en paredes	m2	1	EVENTO		
1.21	Tratamiento de humedad en losas de baños internos	m2	1	EVENTO		
1.22	Tratamiento de humedad en paredes vistas	m2	1	EVENTO		
1.23	Cambio de mamparas en baños	m2	1	EVENTO		
1.24	Verificación y reparación de desagüe cloacal	un.	1	EVENTO		
1.25	Limpieza de Registros cloacales	un.	1	EVENTO		
1.26	Reparación de tapas de Registros	un.	1	EVENTO		
1.27	Mantenimiento de Registros cloacales	un.	1	EVENTO		
1.28	Demolición de piso existente con retiro	m2	1	EVENTO		
1.29	Demolición de mampostería con retiro	m2	1	EVENTO		
1.30	Reparación de Carpeta de asiento de piso	m2	1	EVENTO		
1.31	Reposición de pisos cerámicos	m2	1	EVENTO		
1.32	Reposición de azulejos	m2	1	EVENTO		
1.33	Reposición de pisos tipo porcelanato	m2	1	EVENTO		
1.34	Colocación de piso antideslizante (previa aprobación)	m2	1	EVENTO		
1.35	Pintura látex Interior	m2	1	EVENTO		
1.36	Pintura látex exterior	m2	1	EVENTO		
1.37	Pintura Esmalte Sintético	m2	1	EVENTO		
1.38	Pintura Epoxica	m2	1	EVENTO		
1.39	Reparación de piso de HºAº 12 cm de espesor	m2	1	EVENTO		

1.40	Pintura sellado con silicona y acido muriático	m2	1	EVENTO		
1.41	Enduido Interior	m2	1	EVENTO		
1.42	Enduido Exterior	m2	1	EVENTO		
1.43	Mantenimiento de Aberturas de vidrio templado - Puerta	un.	1	EVENTO		
1.44	Mantenimiento de Aberturas de vidrio templado - Ventanas	un.	1	EVENTO		
1.45	Cambio de Cerraduras de aberturas de vidrio templado	un.	1	EVENTO		
1.46	Cambio de Frenos hidráulicos de aberturas	un.	1	EVENTO		
1.47	Cambio de Vidrios Crudo de 4 mm	m2	1	EVENTO		
1.48	Cambio de Vidrios Crudo de 6 mm	m2	1	EVENTO		
1.49	Cambio de aberturas tipo balancín	un.	1	EVENTO		
1.50	Mantenimiento general de aberturas de 0,80	un.	1	EVENTO		
1.51	Mantenimiento general de aberturas de 0,70	un.	1	EVENTO		
1.52	Cambio de Cerraduras de aberturas de madera	un.	1	EVENTO		
1.53	Cambio de bisagras en puertas de madera	un.	1	EVENTO		
1.54	Panel Central de Alarma contra incendios, incluye provisión de UPS para el equipo	un.	1	EVENTO		
1.55	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	un.	1	EVENTO		
1.56	Provisión de BIE (caja, manguera de 30 mts y lanza chorro 1 1/2")	un.	1	EVENTO		
1.57	Provisión y colocación de detectores de humo calor	un.	1	EVENTO		
1.58	Provisión y colocación de rociadores	un.	1	EVENTO		
1.59	Provisión y colocación de pulsador manual	un.	1	EVENTO		
1.60	Provisión y colocación de alarma audiovisual	un.	1	EVENTO		
1.61	Provisión y colocación de luces de emergencia	un.	1	EVENTO		
1.62	Provisión y colocación de Cartel para Señalización Salida de emergencias	un.	1	EVENTO		
1.63	Provisión y colocación de Extintores ABC de 6 kg (incluye señalización)	un.	1	EVENTO		
1.64	Estación de control y alarma	un.	1	EVENTO		
1.65	Reparación de Tablero Eléctrico Existente	un.	1	EVENTO		
1.66	Reparación de piso de HºAº 12 cm de espesor	m2	1	EVENTO		
1.67	Viga de Fundación de 0,45 x 0,30	ml	1	EVENTO		
1.68	Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	1	EVENTO		
1.69	Mampostería de Elevación de 0,15 ladrillo hueco	m2	1	EVENTO		
1.70	Mampostería de Elevación de 0,15 ladrillo común	m2	1	EVENTO		
1.71	Mampostería de Elevación de 0,30 ladrillo hueco	m2	1	EVENTO		
1.72	Mampostería de Elevación de 0,30 ladrillo común	m2	1	EVENTO		
1.73	Azotada Impermeable	m2	1	EVENTO		
1.74	Revoque Hidrofugo a una capa interior/exterior	m2	1	EVENTO		
1.75	Revoque Hidrofugo a dos capas interior/exterior	m2	1	EVENTO		

1.76	Aislación horizontal de 0,15 con asfalto	m2	1	EVENTO		
1.77	Aislación horizontal de 0,30 con asfalto	m2	1	EVENTO		
1.78	Aislación hidrofuga vertical en muros con pintura asfáltica	m2	1	EVENTO		
1.79	Techo metálico, estructura metálica y chapa acanalada	m2	1	EVENTO		
1.80	Techo metálico, estructura metálica y chapa termoacústica	m2	1	EVENTO		
1.81	Demolición de techo de tejas y tirantería de madera	m2	1	EVENTO		
1.82	Colocación de techo de tejas españolas sobre tejuelon	m2	1	EVENTO		
1.83	Colocación de Maderamen con limatón, aislante caballete y boca teja	m2	1	EVENTO		
1.84	Colocación de Cielorraso de PVC	m2	1	EVENTO		
1.85	Colocación de Cielorraso de yeso acartonado a junta tomada	m2	1	EVENTO		
1.86	Provisión y colocación de Inodoro Cisterna alta	un.	1	EVENTO		
1.87	Provisión y colocación de Inodoro Cisterna baja	un.	1	EVENTO		
1.88	Provisión y colocación de Mingitorio	un.	1	EVENTO		
1.89	Provisión y colocación de Inodoro Cisterna baja para discapacitado	un.	1	EVENTO		
1.90	Provisión y colocación de lavamanos	un.	1	EVENTO		
1.91	Provisión y colocación de tapa rejilla de 10 x 10	un.	1	EVENTO		
1.92	Provisión y colocación de tapa rejilla de 15 x 15	un.	1	EVENTO		
1.93	Provisión y colocación de conexiones flexibles de plástico de 30cm	un.	1	EVENTO		
1.94	Provisión y colocación de conexiones flexibles de plástico de 40cm	un.	1	EVENTO		
1.95	Reposición de Tapa de Inodoro	un.	1	EVENTO		
1.96	Provisión y colocación de conexiones flexibles de plástico de 60cm	un.	1	EVENTO		
1.97	Provisión y colocación de griferías para ducha	un.	1	EVENTO		
1.98	Provisión y colocación de griferías para lavamanos	un.	1	EVENTO		
1.99	Provisión y colocación de barra en baño para discapacitado	un.	1	EVENTO		
1.100	Provisión y colocación de Termo calefón de 80lts	un.	1	EVENTO		
1.101	Provisión y colocación de Termo calefón de 100lts	un.	1	EVENTO		
1.102	Provisión e Instalación de tanque de 5.000 litros para agua corriente con aumento de capacidad	un.	1	EVENTO		
1.103	Provisión y colocación de cerco de tejido romboidal	m2	1	EVENTO		
1.104	Rampa en portón principal de acceso para redireccionamiento de agua pluvial	m2	1	EVENTO		
1.105	Reubicación de bajada principal al frente del bloque	ml	1	EVENTO		
1.106	Anulación de pileta pluvial	un.	1	EVENTO		
1.107	Provisión y colocación de portón vehicular y peatonal	m2	1	EVENTO		
1.108	Registro Pluvial	un.	1	EVENTO		

1.109	Construcción de rejilla corrida frente a acceso de bloques para desagüe pluvial	ml	1	EVENTO		
1.110	Retiro de chapas metálicas en fachadas (hasta altura de 5mts)	m2	1	EVENTO		
1.111	Retiro de chapas metálicas en fachadas (a partir de 5mts)	m2	1	EVENTO		
1.112	Desmonte de tableros hasta 12 TM	un.	1	EVENTO		
1.113	Desmonte de tableros hasta 24 TM	un.	1	EVENTO		
1.114	Desmonte de tableros hasta 48 TM	un.	1	EVENTO		
1.115	Retiro de columnas (AP) de hormigón prefabricado	un.	1	EVENTO		
1.116	Colocación de columnas (AP) de hormigón prefabricado hasta 12m	un.	1	EVENTO		
1.117	Reparación de losas de hormigón Esp= 10 a 12 cm.	m3	1	EVENTO		
1.118	Reparación de vigas de hormigón	m3	1	EVENTO		
1.119	Reparación de pilares de hormigón	m3	1	EVENTO		
1.120	Mantenimiento de transformador de 63 a 315KVA	un.	1	EVENTO		
1.121	Mantenimiento de transformador de 400 a 500 KVA	un.	1	EVENTO		
1.122	Mantenimiento de transformador de 600 a 1000 KVA	un.	1	EVENTO		
1.123	Mantenimiento de Grupo Generador de 500 a 1000 KVA.	un.	1	EVENTO		
1.124	Mantenimiento de Grupo Generador de 101 a 199 KVA.	un.	1	EVENTO		
1.125	Mantenimiento de Grupo Generador de 15 a 100 KVA.	un.	1	EVENTO		
1.126	Mantenimiento de Motobombas de 60HP.	un.	1	EVENTO		
1.127	Mantenimiento de pantalla LED full color (uso interno, pixel pch 5mm - tamaño 3456x2016x85mm) Sistema de marcación audiovisual interior.	un.	1	EVENTO		
1.128	Mantenimiento marcador electrónico con nombre de jugadores / relojes	un.	1	EVENTO		
1.129	Mantenimiento pantallas LED HD exteriores	un.	1	EVENTO		
1.130	Mantenimiento pantallas centrales 4 caras (cubo LED)	un.	1	EVENTO		
1.131	Mantenimiento de Sistema de audio para todo el estadio, reposición de parlantes, micrófonos, etc.	un.	1	EVENTO		
1.132	Reposición de Sistema de pararrayos, incluye provisión e instalación, sistema de puesta a tierra, cable de bajada, cobre desnudo de sección según necesidad y pararrayos con dispositivo de cebado, radio nivel IV, 71 metros , adaptador y mástil.	un.	1	EVENTO		
1.133	Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevención de combate a incendio.	un.	1	EVENTO		
1.134	Reposición de Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical y doble registro	un.	1	EVENTO		
1.135	Provisión y mantenimiento de filtros de tanques: Limpieza general del sistema de bombas, cambio de filtro y goma de filtro.	un.	1	EVENTO		
1.136	Mantenimiento de tanques: Limpieza general de los tanques, tanto inferior como superior, reparación de aislación interior (revoque hidrofugo a dos capas, con puente de adherencia intermedio y pintura final) y exterior (revoque hidrofugo a dos capas con puente de adherencia intermedio).	un.	1	EVENTO		

1.137	Mantenimiento del sistema de carga de tanque superior e inferior: Mantenimiento y/o reparación del panel de automatización de las bombas hidráulicas, reemplazo de componentes dañados, colocación de flotadores conectados al panel para carga y descarga automática de los tanques	un.	1	EVENTO		
1.138	Poda, destronque y retiro de arboles (Grandes)	un.	1	EVENTO		
1.139	Poda, destronque y retiro de arboles (mediano)	un.	1	EVENTO		
1.140	Poda, destronque y retiro de arboles (chico)	un.	1	EVENTO		
1.141	Cimiento de piedra bruta (incluye colocación y mano de obra)	m3	1	EVENTO		
1.142	Reparación de pared con fisuras	ml	1	EVENTO		
1.143	Reposición de escalera de hormigón hasta 1,20m cada escalón	m3	1	EVENTO		
1.144	Pozo absorbente diámetro 1.50m altura 3mm	un.	1	EVENTO		
1.145	Desagote de pozos absorbentes: Desmante de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la protección sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	un.	1	EVENTO		
1.146	Desagote de cámaras sépticas: Desmante de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, lavado del mismo con la protección sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	un.	1	EVENTO		
1.147	Reparación de mesadas de granito en baños.	m2	1	EVENTO		
1.148	Colocación de espejos con soportes en baños	m2	1	EVENTO		
1.149	Reparación de motores de ½HP.	un.	1	EVENTO		
1.150	Reparación de motores de ¾HP.	un.	1	EVENTO		
1.151	Reparación de motores de 1HP.	un.	1	EVENTO		
1.152	Reparación de motores de 4HP.	un.	1	EVENTO		
1.153	Reparación de motores de 5HP.	un.	1	EVENTO		
1.154	Retiro / Colocación de Bomba sumergible en pozo Profundo	un.	1	EVENTO		
1.155	Mantenimiento de sonido para salón VIP (109m²)	un.	1	EVENTO		
1.156	Mantenimiento de sonido para sala de conferencias (122m²)	un.	1	EVENTO		
1.157	Mantenimiento de audio y sonido en cabina de prensa (38m²)	un.	1	EVENTO		
1.158	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	un.	1	EVENTO		
1.159	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lentes, limpieza.	un.	1	EVENTO		
1.160	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	un.	1	EVENTO		
1.161	Colocación de circuito de 4 cámaras hd	un.	1	EVENTO		
1.162	Colocación de circuito de 8 cámaras hd	un.	1	EVENTO		
1.163	Colocación de rampas perimetrales de aluminio para cancha de piso de madera desmontable. Arena SND	ml	1	EVENTO		
1.164	Reposición de cartelerías de acrílico	m2	1	EVENTO		
1.165	Colocación de basureros ecológicos metálicos. Transporte y colocación.	un.	1	EVENTO		

1.166	Provisión de basureros ecológicos metálicos. Suministro. 4 colores	un.	1	EVENTO		
1.167	Limpieza general de piso borde pileta	m2	1	EVENTO		
1.168	Retiro de alfombras de plástico antideslizantes	m2	1	EVENTO		
1.169	Provisión y colocación de alfombra antideslizante para áreas húmedas (presentación de goma acanalada y en rollo)	m2	1	EVENTO		
1.170	Provisión y colocación de rampa desmontable de acceso a piscina de competencia	un.	1	EVENTO		
1.171	Cambio de artefactos lumínicos en torres de iluminación (tipo led)	un.	1	EVENTO		
1.172	construcción de piso de Hormigón pulido	m2	1	EVENTO		
1.173	Cambio de artefactos led de embutir	un.	1	EVENTO		
1.174	Cambio de artefactos led de adosar	un.	1	EVENTO		
1.175	Cambio de plafones y focos led	un.	1	EVENTO		
1.176	Limpieza Final de Obras	Gl	1	EVENTO		
TOTAL EN GUARANIES						

