



MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 09 de septiembre de 2024

Señores
Asociacion de Conservacion Vial BASTAN SERVICIOS
RUC: 80085977-4
aso.bastan@gmail.com
Villeta – Paraguay
Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la
Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupuesto para la
Construcción de tinglado municipal según detalle:

Ítem	Descripción	UM	Cantidad
1	Replanteo y marcación	m2	1.761,14
2	Obrador	gl	1,00
3	Cartel de Obra (3mx2m) con estructura metálica, chapa Iona con imagen calidad fotográfica y pedestal de 1,5 m.	Unidad	1,00
4	Vallado de obra armada y desarmado	m2	400,00
5	Zapatas de H° A° con excavación 1,80 x 1,80	m3	43,00
6	Pilares y Columnas de Hormigón Armado Perimetral	m3	32,80
7	Viga intermedias 20 x 40	m3	25,50
8	Viga Asiento 0,40 x 0,20	m3	13,70
9	Viga encadenado Inferior 0,20 x 0,3	m3	9,10
10	Losa de H° A° -Graderías 72 cm x 12 cm	m3	47,80
11	Hormigón Ciclópeo, para gradería	m3	27,82
12	Piso de H° A° Espesor 8 cm para pista deportiva	m2	700,00
13	Piso Alisada, Contrapiso de cascote de 5 cm_+Carpeta_	m2	928,00
14	Locutorio	Gl	1,00
15	Techo de chapa, c/estructura metálica plegada montada con cubierta de chapa trapezoidal N° 27 pendiente 13%	m2	1.845,00
16	Fachada frontal y lateral según plano. Visera de metal	Gl	1,00
17	Relleno y compactación, c/arena gorda	m3	500,00
18	Envarillado bajo abertura 2 hierros del 8	ml	40,00
19	Mampostería Estructural de Gradería pared de 0,15 mts	m2	295,00
20	Mampostería cerramiento_ Planta baja	m2	361,00
21	Mampostería cerramiento_ Planta Alta	m2	570,00
22	Mampostería de ladrillo convoco	m2	287,00
23	Mampostería 0,15_sanoitario	m2	240,00
24	Aislación de pared horizontal, asfalto liquido	m2	128,50
25	Rejillas de piso cerrado 40x40	Un.	10,00
26	Canaletas aéreas, chapa 24, reforzadas, 60 cm desarrollo	ml	102,00
27	Cano bajada PVC de 150 mm	ml	200,00
28	Contrapiso de H° simple de cascotes 5 cm_bajo graderías	m2	280,00
29	Contrapiso de H° simple de cascotes 10 cm. Área de Circulación	m2	668,00
30	Carpeta para base de piso_ 2 cm_bajo graderías y Área de Circulación	m2	948,00





MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tte. Nicasio Insaurrealde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

31	Portón de chapa doblada en acceso, _ 4,5*3,5	Un.	2,00
32	Puerta de chapa doblada int./ext. Con cerradura- 0,80*2,1	Un.	6,00
33	Puerta de chapa doblada sanitarios. Con cerradura _ 1,0*2,1	Un.	2,00
34	Puerta Vaivén_	Un.	6,00
35	Ventanas para sanitarios _ 40 x 60 _	un	9,00
36	Ventana metálica superior _ 1,20 x 0,6	un	4,00
37	Toma corriente	Un.	12,00
38	Punto y Toma Corriente	Un.	8,00
39	Luminaria con focos led 20w adosados al techo	Un.	20,00
40	Lámpara led 20 w. Adosados a la pared, para intemperie	Un.	16,00
41	Reflector de 200w 6000k adosado al techo _ pista	Un.	18,00
42	Acometida con cables de 35 mm -Trifásica	ml	60,00
43	Tablero general	Un.	1,00
44	Tablero seccional	Un.	2,00
45	Canos PVC 100 mm	ml	16,00
46	Canos PVC 40 mm	ml	26,00
47	R.P.S 15 x15	Un.	12,00
48	Mingitorio	Un.	8,00
49	Registro de 60x60	Un.	2,00
50	Cámara séptica 1x1 con tapa H° A°	Un.	2,00
51	Inodoros cisternas bajas y accesorios	Un.	8,00
52	Lavatorio para mano, en sanitarios	Un.	14,00
53	Espejos para baños	m2	8,00
54	Duchas frías y calientes	Un.	4,00
55	Jabonera, toallero, perchero y porta rollo	Un.	12,00
56	Pozo absorbente	Un.	2,00
57	Revoque de pilares y vigas	m2	480,00
58	Pintura de ladrillos vistos con silicona exterior	m2	1.862,00
59	Pintura de terminación: Pintura deportiva Epoxi_ disciplina Fubtsal	m2	153,00
60	Revestimiento de azulejos de baños y vestuarios	m2	50,00
61	Limpieza final de Obra	m2	1.745,00

Anexo remitimos, especificaciones tecnicas y planos.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente.



CP Aurora Soledad Carrera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
RUC: 80085977-4
Gileta - Paraguay