PRESUPUESTO"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CÚA"

Barrio: Pacu Cua Ubicación: Calle F e/ Teodoro Mongelós y Roque Zarza			Longitud Total:	159	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**P.U. IVA Incluído (Gs)**	**Costo Total (Gs)**
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	254,50	36.000	9.162.000
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	33.000	462.000
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	986,15	52.000	51.279.800
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	986,15	4.000	3.944.600
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	16,34	1.400.000	22.876.000
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	3.300.000	24.948.000
7	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros lineales	84,00	65.000	5.460.000
8	Levantamiento de registros cloacales a nivel final de rasante de empedrado	Unidad	5,00	370.000	1.850.000
9	Señalización de obra	Unidad	3,00	570.000	1.710.000
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.272,48	1.350	1.717.848
Barrio: Pacu Cua **Ubicación: Calle Teodoro S. Mongelós e/ Bomberos Voluntarios de**			**Longitud Total:**	**92**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**P.U. IVA Incluído (Gs)**	**Costo Total (Gs)**
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	80,00	36.000	2.880.000
12	Excavación en roca	Metros cúbicos	15,00	62.000	930.000
13	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	33.000	462.000
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	644,35	52.000	33.506.200
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	644,35	4.000	2.577.400
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2 (Incluye reparaciones de CC existente y bocacalle)	Metros cúbicos	14,30	1.400.000	20.020.000
17	Cordón escondido de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	35,00	65.000	2.275.000
18	Levantamiento de tapa de Hº Aº cloacal	Unidad	2,00	352.000	704.000
19	Reconexión de agua corriente	Unidad de Medida Global	1,00	600.000	600.000
20	Señalización de obra	Unidad	1,00	570.000	570.000

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	644,35	1.350	869.873
Barrio: Pradera Alta			**Longitud Total:**	**146**	
Ubicación: Calle 51					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**P.U. IVA Incluído (Gs)**	**Costo Total (Gs)**
22	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	196,50	36.000	7.074.000
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	33.000	462.000
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.029,30	52.000	53.523.600
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.029,30	4.000	4.117.200
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	21,14	1.400.000	29.596.000
27	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	3.300.000	37.422.000
28	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros lineales	7,00	65.000	455.000
29	Señalización de obra	Unidad	2,00	570.000	1.140.000
30	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.029,30	1.350	1.389.555
Barrio: Pradera Alta			**Longitud Total:**	**171**	
Ubicación: Calle camino a Independencia					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**P.U. IVA Incluído (Gs)**	**Costo Total (Gs)**
31	Excavación no clasificada (Incluye limpieza de canal y tubos)	Metros cúbicos	388,25	36.000	13.977.000
32	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	52.000	728.000
33	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.202,55	49.000	58.924.950
34	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.202,55	4.000	4.810.200
35	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	24,86	1.400.000	34.804.000
36	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	3.300.000	37.422.000
37	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros lineales	7,00	65.000	455.000
38	Señalización de obra	Unidad	2,00	570.000	1.140.000
39	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.202,55	1.350	1.623.443
				TOTAL	**477.868.668**

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4