PRESUPUESTO PARA EL LLAMADO A "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CÚA" ID Nº 439026

Barrio: Pacu Cua			Longitud Total:	159,06	
Ubicación: Calle F e/ Teodoro Mongelós y Roque Zarza					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	P.U. IVA Incluído (Gs)	Costo Total (Gs)
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	254,50	39.000	9.925.500
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	35.000	490.000
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	986,15	56.000	55.224.400
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	986,15	4.500	4.437.675
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	16,34	1.560.000	25.490.400
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	3.550.000	26.838.000
7	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros lineales	84,00	71.000	5.964.000
8	Levantamiento de registros cloacales a nivel final de rasante de empedrado	Unidad	5,00	402.000	2.010.000
9	Señalización de obra	Unidad	3,00	630.000	1.890.000
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.272,48	1.500	1.908.720
Barrio: Pacu Cua			Longitud Total:	92,05	
Ubicación: Calle Teodoro S. Mongelós e/ Bomberos Voluntarios de Encarnación					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	P.U. IVA Incluído (Gs)	Costo Total (Gs)
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	80,00	39.000	3.120.000
12	Excavación en roca	Metros cúbicos	15,00	71.000	1.065.000
13	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	35.000	490.000
14	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	644,35	56.000	36.083.600
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	644,35	4.500	2.899.575
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2 (Incluye reparaciones de CC existente y bocacalle)	Metros cúbicos	14,30	1.560.000	22.308.000
17	Cordón escondido de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	35,00	71.000	2.485.000
18	Levantamiento de tapa de Hº Aº cloacal	Unidad	2,00	400.000	800.000
19	Reconexión de agua corriente	Unidad de Medida Global	1,00	680.000	680.000
20	Señalización de obra	Unidad	1,00	630.000	630.000
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	644,35	1.500	966.525

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Barrio: Pradera Alta			Longitud Total:	145,9	
Ubicación: Calle 51					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	P.U. IVA Incluído (Gs)	Costo Total (Gs)
22	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	196,50	39.000	7.663.500
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	35.000	490.000
24	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.029,30	56.000	57.640.800
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.029,30	4.500	4.631.850
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	21,14	1.560.000	32.978.400
27	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	3.550.000	40.257.000
28	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros lineales	7,00	71.000	497.000
29	Señalización de obra	Unidad	2,00	630.000	1.260.000
30	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.029,30	1.500	1.543.950
Barrio: Pradera Alta			Longitud Total:	170,65	
Ubicación: Calle camino a Independencia					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cómputo	P.U. IVA Incluído (Gs)	Costo Total (Gs)
31	Excavación no clasificada (Incluye limpieza de canal y tubos)	Metros cúbicos	388,25	39.000	15.141.750
32	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	35.000	490.000
33	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.202,55	56.000	67.342.800
34	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.202,55	4.500	5.411.475
35	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	24,86	1.550.000	38.533.000
36	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11,34	3.550.000	40.257.000
37	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros lineales	7,00	71.000	497.000
38	Señalización de obra	Unidad	2,00	630.000	1.260.000
39	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.202,55	1.500	1.803.825
				TOTAL	523.405.745

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191