



Capital del Agro

Municipalidad De San Alberto

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Teléf. (0677) 20039
E-mail: munisanalberto@gmail.com



San Alberto - Alta Paraná

SAN ALBERTO, 02 DE ABRIL DE 2024.

SEÑORES:

BRAMANTE S.A.

RUC: 80093023-1

E-MAIL: contactos@bramantesa.com.py

Presente

Por la presente nota me dirijo a UD. Respetuosamente y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de solicitarle presupuesto para la **"Refacción De Centro De Salud San Alberto"**.

Se Adjunta, los siguientes documentos:

- Planilla de cómputo métrico a cotizar.
- Especificaciones Técnicas.

Obs. Presupuestar todos los ítems.

Las especificaciones técnicas se adjuntas en forma aparte.

Atentamente;



BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023 - 1



Esther Cáceres González
Encargada de la UOC



BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS - FISCALIZACIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIONES EN GENERAL -
PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS - LOGÍSTICA.
TTE GUILLERMO ARIAS-ENTRE CHOFERES DEL CHACO Y ENFERMERAS DEL CHACO NRO. 2534 - CDE - PY
bramante_py@outlook.com - Cel: 0975-547- 235 - RUC: 80093023-1

OBRA: REFACCION DE CENTRO DE SALUD SAN ALBERTO

LOC: SAN ALBERTO


DPTO.: Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Descripción	Unidad	Cant.	P.Unit	Total
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Remocion de Piso y zocalo	m2	302,00	7.500	2.265.000
3	Remocion de azulejo	m2	62,00	7.500	465.000
4	Retiro de puerta	un	20,00	70.000	1.400.000
5	Retiro de ventana	un	28,00	70.000	1.960.000
6	Retiro de artefactos sanitario	gl	1,00	1.900.000	1.900.000
7	Retiro de Teja	m2	330,00	15.000	4.950.000
8	Retiro de Techo en galeria	m2	50,00	75.000	3.750.000
9	Remocion de Columna	gl	1,00	385.000	385.000
Albañileria					
10	Zapata 1,00x1,00x,35	m3	1,75	2.500.000	4.375.000
11	Pilar de H°A° 20x20 en galeria	m3	1,00	2.500.000	2.500.000
12	Viga deH°A°20x30 en galeria	m3	1,32	2.500.000	3.300.000
13	Revoque	m2	175,00	60.000	10.500.000
Piso Cerámico					
14	Carpeta de nivelación	m2	280,00	30.000	8.400.000
15	Piso porcelanato	m2	280,00	210.000	58.800.000
16	Piso ceramico	m2	132,00	90.000	11.880.000
17	Zocalo de porcelanato	ml	221,00	27.000	5.967.000
18	Azulejo en sanitario y cocina	m2	80,00	90.000	7.200.000
Techo					
19	Maderamen Para fijacion de techo sobre tejuelon	m2	330,00	70.000	23.100.000
20	Techo de chapa zinc N°27 sobre maderamen	m2	330,00	220.000	72.600.000
21	Cabreada metalica en galeria	ml	23,00	250.000	5.750.000
22	Cenefa Metalica	m2	60,00	170.000	10.200.000
Desagüe Pluvial					
23	Canaleta	ml	70,77	85.000	6.015.450
24	Canaleta de bajada	ml	39,00	85.000	3.315.000
Instalación Eléctrica					
25	Linea subterranea Desde el pilastra Hasta el tablero general con proteccion mecanica	ml	50,00	285.000	14.250.000
26	Tablero General incluye Llave TM Según Carga Requerida Por La Ande	un	1,00	4.500.000	4.500.000
27	Tablero seccional incluye llave TM. SegunREglamento Requerida Por La Ande	un	4,00	900.000	3.600.000
28	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm. , 4 mm,6mm. y del 10mm. para artefactos y equipos)	gl	1,00	14.500.000	14.500.000
29	Luz LED 30 x 30 cm	un	50,00	160.000	8.000.000
30	Mantenimiento de Luminarias interior	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
31	Limpieza y mantenimiento de Aire acondicionado	un	8,00	850.000	6.800.000
32	Linea Para Aire Acondicionado Frio Calor con Desagüe con Cañeria de 1" 1/2 Embutida	un	8,00	650.000	5.200.000
Abertura de madera					
33	de 0,80 placa con cerradura y contramarco	un	6,00	1.200.000	7.200.000
34	de 1,20 placa con cerradura y contramarco	un	6,00	1.650.000	9.900.000
35	de 1,20 Tablero con cerradura y contramarco	un	2,00	2.800.000	5.600.000

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

36	de 0,60 placa formicada con cerradura y contramarco	un	6,00	1.200.000	7.200.000
37	Ventana Blindex de 8mm.	m2	18,40	750.000	13.800.000
	Pintura				
38	De mampostería exterior e interior con sellador y pintura látex a dos manos	m2	250,00	65.000	16.250.000
39	De canaletas y bajadas , anti oxido	ml	110,00	25.000	2.750.000
40	De abertura de maderas	m2	75,60	30.000	2.268.000
	Instalación Sanitaria				
41	Provision de cañería	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
42	Agua corriente	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
43	Desagüe cloacal	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
44	Cámara de inspección	un	6,00	450.000	2.700.000
45	Provisión y Colocación de Inodoros con cisternas baja tipo pulsador	un	6,00	1.100.000	6.600.000
46	Lavatorio de mano con mesada de Mármol o granito (según detalle de plano) Incluye bachas, Canillas, etc. en sanitarios	un	6,00	2.850.000	17.100.000
47	Provision y colocacion de duchas	un	6,00	280.000	1.680.000
48	Espejo	un	6,00	200.000	1.200.000
	Limpieza Final				
49	Trabajos de limpieza final, retiro de desechos	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
TOTAL					423.075.450



BRAMANTE, S.A.
RUC: 80093023-1