

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.			
Item	Descripción del Bien	Unidad de medida	Reporte de cantidad utilizada de cada item en contratos anteriores
PALACIO DE JUSTICIA DE PARAGUARI			
1	Verificación y control del panel central de alarmas , transpondedores, sirenas, detectores de humo calor detectores iónicos, termovelocimetricos, pulsadores manuales integrados alarmas audiovisuales, luces de emergencia y carteles de señalización de emergencia.	Unidad	1
2	Revisión de alimentación de Corriente Alterna, conexiones y verificación de voltaje de baterías y del generador de emergencia, programación y pruebas de funcionamiento del panel, verificación de zonas y tensión de los transpondedores, limpieza de módulos, verificación integral y prueba de sirenas, limpieza y verificación de sensores de humo calor, verificación y limpieza de detectores iónicos, verificación y limpieza de detectores termovelocimetricos, verificación y pruebas de funcionamiento de pulsadores manuales, verificación integral de alarma audiovisual, verificación integral de luces de emergencia, verificación integral de carteles de señalización de emergencia.	Unidad	1
3	Recarga de extintores de incendio (PQS) 6 kg.	Unidad	84
4	Recarga de extintores de incendio (CO2) 5 kg.	Unidad	18
5	Recarga de extintores de incendio (PQS) 1 kg.	Unidad	
6	Reparación de Panel Central de Alarma	Unidad	
7	Mano de Obra	Hora	
8	Provisión y cambio de placa electronica del panel central de alarma	Unidad	
9	Mano de obra	Hora	
10	Provisión y cambio de Batería de Respaldo 12 Volts 7 Amp-hora.	Unidad	1
11	Mano de Obra	Hora	
12	Provisión y Cambio de Iluminación de Emergencia	Unidad	
13	Mano de Obra	Unidad	
14	Provisión y Cambio de Señalización de Emergencia	Unidad	
15	Mano de Obra	Unidad	
16	Provisión y cambio de detector de humo y calor direccionable	Unidad	
17	Mano de Obra	Unidad	
18	Provisión y cambio de detector termovelocimetrico direccionable	Unidad	7
19	Mano de Obra	Unidad	
20	Provisión y cambio de Pulsador Manual	Unidad	1
21	Mano de Obra	Hora	1
22	Provisión y cambio de alarma audio visual	Unidad	
23	Mano de Obra	Hora	
24	Reparación de Bomba de 10hp	Unidad	
25	Mano de Obra	Hora	
26	Reparación de Bomba Jockey de 1 hp	Unidad	1
27	Mano de Obra	Hora	2
28	Provisión y cambio de Bomba de 10hp	Unidad	
29	Mano de Obra	Hora	
30	Provisión y cambio de Bomba Jockey de 1 hp	Unidad	
31	Mano de Obra	Hora	
32	Provisión y cambio de componentes de boca de incendio equipada	Unidad	
33	Mano de Obra	Unidad	
34	Provisión y cambio de Vidrio de caja	Unidad	3
35	Mano de Obra	Unidad	
36	Provisión y cambio de Manguera de 30 m.	Unidad	
37	Mano de Obra	Unidad	
38	Provisión y cambio de Pico tipo niebla.	Unidad	1
39	Mano de Obra	Unidad	1
40	Provisión y cambio de Acople storz.	Unidad	
41	Mano de Obra	Unidad	
42	Provisión y cambio de llave angular 45 grados.	Unidad	2
43	Mano de Obra	Unidad	1
44	Provisión y cambio de operaciones de pulsadores manuales.	Unidad	1
45	Mano de Obra	Unidad	1
46	Reubicación de sensores de humo calor	Unidad	
47	Mano de Obra	Hora	
48	Provisión y cambio de manometro de presion	Unidad	
49	Mano de obra	Unidad	
50	Provisión y cambio de manguera para extintor de anhídrido carbonico (CO2)	Unidad	
51	Mano de obra	Unidad	
52	Provisión y cambio de manguera para extintor de Polvo Químico Seco (PQS)	Unidad	
53	Mano de obra	Unidad	
54	Provisión y cambio de valvula para extintor de anhídrido carbonico (CO2)	Unidad	
55	Mano de obra	Unidad	
56	Provisión y cambio de valvula para extintor de Polvo Químico Seco (PQS)	Unidad	
57	Mano de obra	Unidad	
JUZGADO DE PAZ DE MBUYAPEY			
1	Verificación y control de detectores de humo calor, termovelocimetricos, luces de emergencia y carteles de señalización de emergencia.	Unidad	
2	Recarga de extintores de incendio (PQS) 4 kg.	Unidad	12
3	Provisión y Cambio de Iluminación de Emergencia	Unidad	
4	Mano de Obra	Unidad	
5	Provisión y Cambio de Señalización de Emergencia	Unidad	
6	Mano de Obra	Unidad	
7	Provisión y cambio de detector de humo y calor direccionable	Unidad	
8	Mano de Obra	Unidad	
9	Provisión y cambio de detector termovelocimetrico direccionable	Unidad	
10	Mano de Obra	Unidad	
11	Provisión y cambio de manometro de presion	Unidad	
12	Mano de obra	Unidad	
13	Provisión y cambio de manguera para extintor de Polvo Químico Seco (PQS)	Unidad	
14	Mano de obra	Unidad	
15	Provisión y cambio de valvula para extintor de Polvo Químico Seco (PQS)	Unidad	
16	Mano de obra	Unidad	