

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de estructuras metálicas con techo de chapas galvanizadas

Ubicación: Direccion Rio Ypane entre Paulino Alen y Jose Asuncion Flores

Propietario: Municipalidad de Asunción

Dirección: Direccion Rio Ypane entre Paulino Alen y Jose Asuncion Flores

Profesional: Arq. Evelyn Vera

Dirección: Callejón María Auxiliadora 1.701 c/ Marcelo Onieva

Sup. Terreno: 6.117 m2, 0096 cm2

Sup. A Cubrir: 739,62m2

Cta. Cte Ctral: 10-0696-01

Pat. Prof. N°: 45.518

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.
1. TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Cartel de obra	GL	1
2	Vallado de obra	GL	1
3	Obrador	UN	1
4	Marcacion y Replanteo	M2	739,62
5	Excavación para cimiento (sobre asfalto existente)	M3	33,2

SUBTOTAL

2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

1	Tubulones de H° ciclópeo de 0,80diamx3,00 (22 tubulones)	M3	33,2
---	--	----	------

SUBTOTAL

3. ALBAÑILERÍA

1	Base de h° armado para pilares. Medidas: 0,40x0,80x0,20. Revocado con terminación de enduido cementicio. Para sector camiones.	UNIDAD	22
---	--	--------	----

SUBTOTAL

4. ESTRUCTURA DE TECHO

1	Techo de chapa galvanizada trapezoidal calibre 27 sobre estructura metalica de acero reticulada para vehiculos livianos	M2	561,12
2	Techo de chapa galvanizada trapezoidal calibre 27 sobre estructura metalica de acero reticulada para camiones	M2	178,5
3	Pilares de caño negro Ø150mm pared de 3mm (Colocados en forma de "V", ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 21,50 ml de caño y cuenta con 4 pilares en total). Sector camiones pesados.	ML	86
4	Pilares de caño negro Ø150mm pared de 3mm (Colocados en forma de "V", ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 14 pilares en total). Sector vehiculos livianos.	ML	121,8
5	Bastidor con caño negro de 150x150 pared de 2mm para estructura de techo. Sector camiones pesados.	M	84,3
6	Bastidor con caño negro de 150x150 pared de 2mm para estructura de techo. Sector vehiculos livianos.	ML	480,7
7	Correa con caño negro de 100x150mm. Sector camiones pesados.	ML	128,8

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
 Direccion Gral. de Desarrollo Urbano
 DIRECC. DE OBRAS PARTICULARES
APROBADO

Los Cálculos, Medidas Locales, Angulares,
 Superficies, Conteos, etc. en el Presente Plie
 son Exclusivamente Responsabilidad del
 Profesional Firmante

Exp. N°: 001/24 Interv N°

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

8	Correa con caño negro de 100x150mm. Sector vehículos livianos.	ML	334,6
SUBTOTAL			
5. BARANDA METÁLICA 102,04X1,50M			
1	Excavación para cimiento de hormigón ciclópeo 0,40x0,40x0,50m	UN	34
2	Cimiento de hormigón ciclópeo 0,40x0,40x0,50m	UN	34
3	Pilares con caño negro de 50x50mm (34 unidades, cada pilar contiene 1,50ml en la superficie + 0,35 bajo cimiento)	ML	62,9
4	Bastidor con caño negro de 50x50 pared de 2mm	ML	204,08
5	Divisorias con caño negro de 30x30 pared de 2mm (66 unidades de 1,25m)	ML	82,5
6	Malla metálica galvanizada cuadrada de 50x50mm esp. 2,75mm electrosoldada. Medidas por rollo: 25mx2m.	ROLLO	3
7	Pintura con antióxido y sintética	M2	306,12
SUBTOTAL			
5. PINTURA ESTRUCTURA DE TECHO			
1	Pintura para pilares de caño negro Ø150mm (Colocados en forma de "V", ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 21,50 ml de caño y cuenta con 4 pilares en total). Sector camiones pesados.	ML	86
2	Pintura para pilares de caño negro Ø150mm (Colocados en forma de "V", ver detalle en planos. Cada conjunto de pilar contiene 8,7 ml de caño y cuenta con 14 pilares en total). Sector vehículos livianos.	ML	121,8
3	Pintura para bastidor con caño negro de 150x150 mm para estructura de techo. Sector camiones pesados.	ML	84,3
4	Pintura para bastidor con caño negro de 150x150 mm para estructura de techo. Sector vehículos livianos.	ML	180,7
5	Pintura para correa con caño negro de 100x150mm. Sector camiones pesados.	ML	334,6
6	Pintura para correa con caño negro de 100x150mm. Sector vehículos livianos.	ML	334,6
SUBTOTAL			
6. VARIOS			
1	Limpieza final de obra y retiro de escombros		
SUBTOTAL			
TOTAL GENERAL			
SON GUARANIES: Setecientos millones.			



PROPIETARIO
Miguel Ángel Ramírez V.
Director Interino - DOP
Dirección de Obras Particulares

PROFESIONAL
EVELYN VERA
Arquitecta
Ren. N° 4879

Resol. N°: 6490.p Fecha:

12 MAR 2024

Exp. N°: 001/24 Interv. N°:

son Exclusivamente Responsabilidad del Profesional Firmante.

Los Cálculos, Medidas Lineales, Angulares y Superficiales, Consignados en el Presupuesto son de

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
DIRECC. DE OBRAS PARTICULARES