Municipalidad de Mcal. Francisco S. López

Intendencia Municipal

Caaguazú – Paraguay – correo: muni_mcal_lopez@hotmail.com

Mcal. Francisco S. López, 10 de abril de 2024

Señor
MIRNA NARVAJA
Propietario de **12 REPRESENTACIONES**
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC) de la Municipalidad Mcal. Francisco S. López, atento a la Resolución DNCP N° 454/2024, se dirige a usted en el marco del proceso de **MCN N° 05/2024** que tiene por objeto "**CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN COLEGIO NACIONAL SANTA TERESA", CON ID N° 446769**, a fin de solicitar a su firma elevar una cotización de precios unitarios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla anexa.

Atentamente.

RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ
Responsable de UOC

Recibí 10/04/24

TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
Ruc: 5.259.393-2

TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
e - mail: narvajamirna@hotmail.com
Cel. 0975 311 837 Cnel. Oviedo - Paraguay

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN COLEGIO NACIONAL SANTA TERESA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza del terreno.	m²	261,80	6.000	1.570.800
2	Movimiento de suelo	m²	261,80	8.500	2.225.300
3	Vallado de Obras	m²	130,80	40.000	5.232.000
4	Cartel de Obras	un	1,00	1.600.000	1.600.000
5	Replanteo	m²	147,00	6.000	882.000
6	Excavación para zapatas de H° A°	m³	60,96	80.000	4.876.800
7	Carga de zapatas de H° A°	m³	12,20	1.900.000	23.180.000
8	Pilares de H° A°	m³	4,46	2.700.000	12.042.000
9	Vigas de H° A°	m³	5,82	3.200.000	18.624.000
10	Losa de H° A°	m³	15,04	2.500.000	37.600.000
11	Escalera de H° A°	esc	20,00	250.000	5.000.000
12	Relleno y apisonado de interiores	m³	73,50	120.000	8.820.000
13	Aislación asfáltica :de paredes	m²	36,77	40.000	1.470.800
14	Aislación asfáltica :de Losa	m²	147,00	120.000	17.640.000
15	Mampostería de nivelación de 0,30	m²	8,20	220.000	1.804.000
16	Mampostería de 0,30 visto ambas caras. Lad. 3 agujeros	m²	104,79	320.000	33.532.800
17	Mampostería de 0,15 visto 1 C. Lad. 3 agujeros	m²	2,15	160.000	344.000
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,30	60.000	1.518.000
19	Revoque De paredes interior, una capa	m²	2,15	60.000	129.000
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	47,60	65.000	3.094.000
21	Revoque de losas y vigas de H° A°	m²	231,90	70.000	16.233.000
22	Contrapiso de H° de cascotes, e= 10 cm	m²	125,36	60.000	7.521.600
23	Piso de cerámico Alto Tráfico, en la Galería colocar antideslizante	m²	132,60	150.000	19.890.000
24	Zócalo cerámico	ml	81,40	75.000	6.105.000
25	Pastillones de patio en rampa 10 a 15 %	m²	5,28	350.000	1.848.000
26	Guarda Obra de cemento alisado con cordones de ladrillo común	m²	53,40	180.000	9.612.000
27	Puerta Tablero de madera, según detalle	un.	2,00	2.500.000	5.000.000
28	Ventanas tipo balancines, según detalles	m²	38,22	700.000	26.754.000
29	Afeizar de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	219,92	65.000	14.294.800
30	Alfeizar de ladrillos en sardinel (visto Lad. 3 agujeros)	ml.	21,00	110.000	2.310.000
31	Pintura de paredes al látex	m²	2,15	60.000	129.000
32	Pintura de pilares al látex	ml	47,60	60.000	2.856.000
33	Pintura de losas y vigas al látex	m²	231,90	70.000	16.233.000
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética, ambas caras	m²	38,22	50.000	1.911.000
35	Pintura de abertura de madera con barniz, ambas caras	m²	5,16	40.000	206.400
36	Construcción de Pizarra, según detalle	un	2,00	1.350.000	2.700.000
37	Vidrios dobles	m²	38,22	220.000	8.408.400
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	un	1,00	1.400.000	1.400.000
39	Acometida cable 4x10 mm	ml	75,00	75.000	5.625.000
40	Alimentación de los circuitos de luces y tomas	un	24,00	110.000	2.640.000
41	Alimentación de los circuitos de AAs	un	2,00	110.000	220.000
42	Alimentación de los circuitos de fotocelula	un	2,00	110.000	220.000
43	Artefactos de iluminación tipo LED	un	24,00	140.000	3.360.000
44	Tablero TCL.	un	2,00	275.000	550.000
45	Tablero TCV	un	2,00	275.000	550.000
46	Tablero para AA	un	2,00	275.000	550.000
47	Limpieza final,	m²	261,80	5.000	1.309.000
TOTAL					339.621.700

Firma _____
Propietario de TRECE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
Ruc. 5.259.393-2