

MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ

Proyecto: Empedrado

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cartel de obra 1.00 x 1.50m	Unidad	1.00
2	Marcación y replanteo	M2	1827
3	Apertura de caja y movimiento de suelo	M3	420
4	Pavimento tipo empedrado con colchón de arena lavada de río E: 20cm, piedra basáltica o no meteorizada o granítica, terminación de ripio de piedra triturada 5ta – 0.02tn/m2	M2	1680
5	Cordón cuneta de Hº c/protección lateral	ML	506
6	Compactación final	M2	1827
7	Limpieza final	M2	1827
8	Acceso a entrada escuela	M2	8.4


Arc. Fabio D. Diaz Adorno
Registro N° 3456