



General Artigas. 13 de junio de 2024.-

Señor  
ING. CARLOS AMARILLA  
RUC: 5370799-0  
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la **Municipalidad de General Artigas** tiene un proceso de Licitación para la construcción de un **"Parque infantil para el Nivel Inicial de la Escuela Básica N° 699 Vice Pdte. Sánchez."** bajo el O.G. 522. En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir el precio referencial de los bienes a ser adquiridos en base a los términos de Referencia que se detallan a continuación:

RUBRO	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	T. PARCIAL
1 Cartel de Obra	Unidad	1		
2 Limpieza inicial de terreno.	m2	200		
3 Replanteo y marcación	m2	200		
4 Excavación para cimientos y nivelación de suelo. Incluye bordes de camineros y base de postes.	m3	6		
5 Relleno de suelo compactado en patio	m3	5		
6 Cerramiento con postes de madera, según especificaciones.	pulg	4000		
7 Mampostería de ladrillos comunes de 0,15, según especificaciones.	m2	20		
8 Revoque de pared	m2	30		
9 Contrapiso de cascotes en camineros y área de juegos.	m2	100		
10 Piso de baldosones de cemento colocados.	m2	37		
11 Carpeta base para piso de goma	m2	100		
12 Piso de goma Eva en sector de juegos, según especificaciones.	m2	100		
13 Relleno con arena lavada, espesor 15 cm., según especificaciones.	m3	6		
14 Portón batiente de madera de 1,00 x 1,0 según esp.	m2	1		
15 Provisión y colocación de Bancos de madera Plástica colorido de 1,50 m., según especificaciones.	Unidad	2		
16 Equipamiento para juego de niños: provisión y colocación de parque Playground KMP 0305	Unidad	1		
17 Limpieza periódica y final de obra.	m2	200		
18 Pintura de postes de madera, según especificaciones.	m2	120		
19 Pintura de paredes revocadas al látex	m2	45		
20 Excavación para cimiento de zapatas y vigas de fundación	m3	14		
21 Zapatas de H° A°. para muralla	m3	3,6		
22 Vigas de Fundación (V. E.). para muralla	m3	1,15		
23 Pilares de H° A°. para muralla	m3	2,35		
24 Mampostería de ladrillos huecos de 15 cm.	m2	173		
Total Gs.:				

Atentamente.



Ing. Aurora Ayala Amarilla  
Responsable de U.O.C

*[Handwritten signature]*  
Recibido 13/06/2024


De: Ing. Carlos Javier Amarilla  
Para: Municipalidad de General Artigas-RUC: 80024464-8

Encarnación, 14 de junio de 2024

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA: "Parque infantil para el Nivel Inicial de la Escuela Básica Nº 699 Vice Pdte. Sánchez."

	RUBRO	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	T. PARCIAL
1	Cartel de Obra	Unidad	1	950.000	950.000
2	Limpieza inicial de terreno.	m2	200	3.800	760.000
3	Replanteo y marcación	m2	200	3.300	660.000
4	Excavación para cimientos y nivelación de suelo. Incluye bordes de camineros y base de postes.	m3	6	48.000	288.000
5	Relleno de suelo compactado en patio	m3	5	61.000	305.000
6	Cerramiento con postes de madera, según especificaciones.	pulg	4000	3.277	13.108.000
7	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15, según especificaciones.	m2	20	128.000	2.560.000
8	Revoque de pared	m2	30	42.000	1.260.000
9	Contrapiso de cascotes en camineros y área de juegos.	m2	100	53.500	5.350.000
10	Piso de baldosones de cemento colocados.	m2	37	115.000	4.255.000
11	Carpeta base para piso de goma	m2	100	33.000	3.300.000
12	Piso de goma Eva en sector de juegos, según especificaciones.	m2	100	165.000	16.500.000
13	Relleno con arena lavada, espesor 15 cm., según especificaciones.	m3	6	61.000	366.000
14	Portón batiente de madera de 1,00 x 1,0 según esp.	m2	1	410.000	410.000
15	Provisión y colocación de Bancos de madera Plástica colorido de 1,50 m., según especificaciones.	Unidad	2	3.600.000	7.200.000
16	Equipamiento para juego de niños: provisión y colocación de parque Playground KMP 0305	Unidad	1	54.000.000	54.000.000
17	Limpieza periódica y final de obra.	m2	200	3.500	700.000
18	Pintura de postes de madera, según especificaciones.	m2	120	40.000	4.800.000
19	Pintura de paredes revocadas al látex	m2	45	24.000	1.080.000
20	Excavación para cimiento de zapatas y vigas de fundación	m3	14	48.000	672.000
21	Zapatas de H° A°. para muralla	m3	3,6	2.550.000	9.180.000
22	Vigas de Fundación (V. E.). para muralla	m3	1,15	3.050.000	3.507.500
23	Pilares de H° A°. para muralla	m3	2,35	3.050.000	7.167.500
24	Mampostería de ladrillos huecos de 15 cm.	m2	173	73.500	12.744.900
Total Gs.:					151.123.900

  
Ing. Carlos J. Amarilla  
Ingeniero Civil  
Reg. MOPC N° 3.885