

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO"

3 mensajes

DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com> 26 de junio de 2024, 12:10 p.m.
Para: 2ayv.py@gmail.com

Estimados Proveedores

Con relación a la Referencia, se solicita su amable colaboración para la construcción de precios referenciales, conforme a la EETT que se adjunta a la presente, esperando en la mayor brevedad posible contar con lo solicitado teniendo en cuenta los plazos previstos, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Favor acusar recibo

Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN

 PRESUPUESTO EETT MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - DIBEN.xlsx
34K

Eduardo Velazquez <2ayv.py@gmail.com> 7 de julio de 2024, 4:52 p.m.
Para: DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com>

Buenas tardes
Por este medio adjuntamos presupuesto solicitado
Desde ya muchas gracias
Alcides Lopez
Representante Legal
[Texto citado oculto]

 PRESUPUESTO DIBEN.pdf
620K

DCP DIBEN <dcp.diben@gmail.com> 8 de julio de 2024, 11:23 a.m.
Para: Liliana Ortiz Balbuena <liliortiz986@gmail.com>

[Texto citado oculto]

 PRESUPUESTO DIBEN.pdf
620K

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



PRESUPUESTO

Dirigido: DIBEN

Referencia: Presupuesto de Mantenimiento y Reparaciones del Edificio de la DIBEN

Fecha: 8 de julio de 2024

DETALLE DE TRABAJOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES						
1	Al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	35,240	35,240
2	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	32,300	32,300
3	Al látex exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	36,200	36,200
4	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	32,500	32,500
5	Al látex exterior en altura, previa preparación de base con enduido, color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	33,100	33,100
6	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores en altura	Evento	Metros cuadrados	1	93,500	93,500
7	De estructuras metálicas, previa preparación con antioxidantes (portones, puertas, ventanas, etc) color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	45,100	45,100
8	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	42,500	42,500
9	De estructuras de madera, previa preparación (portones, puertas, ventanas, etc)	Evento	Metros cuadrados	1	25,200	25,200
10	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	41,050	41,050
11	Balaustres, previa preparación	Evento	Metros cuadrados	1	35,250	35,250
12	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	42,100	42,100
13	Pintura de canaletas y bajadas, con pintura sintética, previa preparación	Evento	Metros lineales	1	23,100	23,100
14	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros lineales	1	29,000	29,000
SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES						
15	Pintura Interior, previa preparación de base con enduido	Evento	Metros cuadrados	1	33,250	33,250
16	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	Evento	Metros cuadrados	1	39,500	39,500
17	Pintura de Cielorraso, previa preparación	Evento	Metros cuadrados	1	32,100	32,100
18	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	Evento	Metros cuadrados	1	34,000	34,000

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



19	Pintura de Cieloraso tipo desmontable, previa preparación, incluye reparación de placas y perfelerías de aluminio averiadas	Evento	Metros cuadrados	1	67,000	67,000
20	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	Evento	Metros cuadrados	1	101,000	101,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AZULEJOS Y ESPEJOS						
21	Remoción, provisión y colocación de azulejos en lugares faltantes (baños, cocinas o cualquier otra área donde exista dicho material) igual al existente	Evento	Metros cuadrados	1	115,300	115,300
22	Mano de obra - Revestimiento de azulejos.	Evento	Metros cuadrados	1	58,100	58,100
23	De espejos. Tipo Float de 4mm de espesor (diseño a definir)	Evento	Metros cuadrados	1	502,000	502,000
24	De espejos. Tipo Float de 4mm de espesor. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	195,100	195,100
25	Tratamiento antihumedad en sectores afectado baño / cocina	Evento	Metros cuadrados	1	123,000	123,000
26	Mano de obra - tratamiento antihumedad baños / cocinas	Evento	Metros cuadrados	1	84,700	84,700
DEMOLICIONES Y CERRAMIENTOS						
27	Demolicion de paredes para apertura de vanos	Evento	Metros cuadrados	1	57,100	57,100
28	Demolicion de paredes para apertura de vanos - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	85,320	85,320
29	Cerramiento de vanos con mampostería - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	123,620	123,620
30	Cerramiento de vanos con mamposteria - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	92,500	92,500
31	Revoque de paredes o muros - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	51,100	51,100
32	Revoque de paredes o muros - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	28,200	28,200
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS						
33	Remoción, provisión y colocación de pisos en áreas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta, igual al existente	Evento	Metros cuadrados	1	118,700	118,700
34	Mano de obra - Restauración o reparación de pisos.	Evento	Metros cuadrados	1	62,400	62,400
35	Pisos. De ceramica antideslizante PI 5, color a definir. Ceramica antideslizante incluido Mortero adhesivo y pastina	Evento	Metros cuadrados	1	87,000	87,000
36	Pisos. De ceramica antideslizante PI 5, color a definir. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	71,200	71,200
37	Pintura de piso tipo alisada, con preparacion de superficie, fijador y pintura 100% acrilica	Evento	Metros cuadrados	1	45,000	45,000

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



38	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	38,900	38,900
39	Pisos. De veredita tipo vainilla 15x15 cm. Veredita 15x15 cm incluido Cemento tipo 1, Cal, triturada, Arena lavada, Oxido, incluye borde de vereda.	Evento	Metros cuadrados	1	85,100	85,100
40	Mano de obra - Pisos veredita	Evento	Metros cuadrados	1	44,000	44,000
41	Remoción / colocación - Pisos tipo adoquin similar al existente. Incluye reparacion de base y colchon de arena	Evento	Metros cuadrados	1	138,600	138,600
42	Mano de Obra - remoción / colocación de adoquín	Evento	Metros cuadrados	1	95,700	95,700
43	REMOCIÓN/COLOCACIÓN DE VEREDA Cambio de ser necesario, igual al existente, previa preparación, incluye borde de vereda	Evento	Metros cuadrados	1	78,000	78,000
44	REMOCIÓN/COLOCACIÓN DE VEREDA- mano de obra -Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	39,000	39,000
45	Pisos. De porcelanato. Incluye materiales	Evento	Metros cuadrados	1	125,400	125,400
46	Pisos. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	57,600	57,600
47	Pisos. De baldosa calcarea. Baldosa calcarea	Evento	Metros cuadrados	1	93,100	93,100
48	Pisos. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	51,200	51,200
49	Pisos - demolición de revestido y carpeta	Evento	Metros cuadrados	1	17,300	17,300
50	Pisos - demolición de revestido y carpeta - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	28,900	28,900
51	Pisos - carpeta con aditivo hidrófugo y colocación de revestido de terminación	Evento	Metros cuadrados	1	123,200	123,200
52	Pisos - carpeta con aditivo hidrófugo y colocación de revestido de terminación - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	67,000	67,000
REPARACIÓN DE TECHO						
53	Reparación de filtraciones e impermeabilización de techo con pintura elastomerica y tela sintetica de refuerzo	Evento	Metros cuadrados	1	56,100	56,100
54	Mano de obra - Reparación de techo.	Evento	Metros cuadrados	1	39,000	39,000
55	Techos. De policarbonato de 6mm incluido estructura metalica, Clavos, tornillos autoroscables y/o ganchos, Pintura antioxido y Pintura sintetica	Evento	Metros cuadrados	1	262,000	262,000
56	Techos. De policarbonato de 6mm con estructura incluida. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	156,320	156,320

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



57	Techos. De termopanel prepintado con nucleo de poliestireno expandido, espesor: 5cm. Incluido Tornillos Autoroscante, anclajes y/o correas	Evento	Metros cuadrados	1	420,300	420,300
58	Techos. De termopanel prepintado con nucleo de poliestireno expandido, espesor: 5cm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	167,800	167,800
59	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas)	Evento	Metros cuadrados	1	322,000	322,000
60	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	201,000	201,000
61	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas)	Evento	Unidad	1	421,450	421,450
62	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	211,980	211,980
63	Techos. Pilares Acero A36, varillas torsionadas. Pilares Acero A36, varillas torsionadas	Evento	Metro lineal	1	250,400	250,400
64	Techos. Pilares Acero A36, varillas torsionadas. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	139,430	139,430
65	Techos. Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas). Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas)	Evento	Metro lineal	1	306,200	306,200
66	Techos. Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas). Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	157,200	157,200
67	Cielorraso. De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio. Placas de yeso y Perfil de aluminio.	Evento	Metros cuadrados	1	199,500	199,500
68	Cielorraso. De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	88,900	88,900
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.						
69	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 12w – luz calida	Evento	Unidad	1	51,200	51,200
70	Mano de obra - Instación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	112,300	112,300
71	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 12w –luz fria	Evento	Unidad	1	50,400	50,400

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



72	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	112,700	112,700
73	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 18w – luz calida	Evento	Unidad	1	78,430	78,430
74	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	112,600	112,600
75	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 18w –luz fria	Evento	Unidad	1	78,900	78,900
76	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	113,740	113,740
77	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 24w – Luz calida	Evento	Unidad	1	64,200	64,200
78	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	115,300	115,300
79	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 24w – luz fria	Evento	Unidad	1	63,210	63,210
80	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	114,260	114,260
81	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 36w –luz cálida	Evento	Unidad	1	198,300	198,300
82	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	143,200	143,200
83	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 36w –luz fria	Evento	Unidad	1	198,300	198,300
84	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	140,200	140,200
85	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 48w –luz cálida	Evento	Unidad	1	301,800	301,800
86	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	168,300	168,300
87	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 48w –luz fria	Evento	Unidad	1	301,500	301,500
88	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	168,320	168,320
89	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 100x50mm, adhesivo incluido	Evento	Metro lineal	1	96,210	96,210
90	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 100x50mm, longitud 2 metros, adhesivo incluido. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	34,500	34,500
91	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 20x10mm, adhesivo incluido	Evento	Metro lineal	1	12,400	12,400
92	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 20x10mm, longitud 2 metros, adhesivo incluido. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	10,900	10,900
93	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 40x16mm, con tabique y adhesivo incluido	Evento	Metro lineal	1	23,400	23,400
94	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 40x16mm, con tabique y adhesivo incluido. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	17,300	17,300

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



95	Canaleta para cable de piso 75x17mm, plástico IBF, color a definir, longitud 2 metros	Evento	Metro lineal	1	62,300	62,300
96	Canaleta para cable de piso 75x17mm, plástico IBF, color a definir, longitud 2 metros. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	39,800	39,800
97	Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades. Materiales	Evento	Unidad	1	835,300	835,300
98	Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades. Mano de obra	Evento	Unidad	1	201,400	201,400
99	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (2mm) y reinstalación x metro. Materiales	Evento	Metro lineal	1	25,400	25,400
100	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (2mm) y reinstalación x metro. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	35,100	35,100
101	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (4mm) y reinstalación x metro. Materiales	Evento	Metro lineal	1	28,700	28,700
102	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (4mm) y reinstalación. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	35,100	35,100
103	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (6mm) y reinstalación x metro. Materiales	Evento	Metro lineal	1	35,100	35,100
104	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (6mm) y reinstalación. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	42,100	42,100
105	Boya Eléctrica en Reservorios de Agua	Evento	Unidad	1	142,800	142,800
106	Cambio de Boya Eléctrica en Reservorios de Agua. Mano de obra	Evento	Unidad	1	14,300	14,300
107	Disyuntor TM 1x10A	Evento	Unidad	1	36,100	36,100
108	Coloc. de disyuntor TM 1x10A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	35,200	35,200
109	Disyuntor TM 1x16A	Evento	Unidad	1	50,100	50,100
110	Coloc. de disyuntor TM 1x16A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	35,400	35,400
111	Disyuntor TM 1x20A	Evento	Unidad	1	62,300	62,300
112	Coloc. de disyuntor TM 1x20A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	34,100	34,100
113	Disyuntor TM 1x25A	Evento	Unidad	1	68,500	68,500
114	Coloc. de disyuntor TM 1x25A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	57,900	57,900
115	Disyuntor TM 1x32A	Evento	Unidad	1	81,000	81,000
116	Coloc. de disyuntor TM 1x32A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	54,200	54,200
117	Disyuntor TM 1x40A	Evento	Unidad	1	83,100	83,100
118	Coloc. de disyuntor TM 1x40A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	54,200	54,200
119	Disyuntor TM 1x50A	Evento	Unidad	1	106,500	106,500
120	Coloc. de disyuntor TM 1x50A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	67,800	67,800
121	Disyuntor TM 1x63A	Evento	Unidad	1	113,000	113,000
122	Coloc. de disyuntor TM 1x63A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	70,000	70,000
123	Disyuntor TM 3x16A	Evento	Unidad	1	79,254	79,254
124	Coloc. de disyuntor TM 3x16A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	67,932	67,932
125	Disyuntor TM 3x20A	Evento	Unidad	1	124,542	124,542
126	Coloc. de disyuntor TM 3x20A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	84,915	84,915
127	Disyuntor TM 3x25A	Evento	Unidad	1	175,491	175,491
128	Coloc. de disyuntor TM 3x25A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	113,220	113,220
129	Disyuntor TM 3x32A	Evento	Unidad	1	203,796	203,796

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



130	Coloc. de disyuntor TM 3x32A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	134,844	134,844
131	Disyuntor TM 3x40A	Evento	Unidad	1	249,084	249,084
132	Coloc. de disyuntor TM 3x40A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	135,864	135,864
133	Disyuntor TM 3x50A	Evento	Unidad	1	271,728	271,728
134	Coloc. de disyuntor TM 3x50A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
135	Disyuntor TM 3x63A	Evento	Unidad	1	305,694	305,694
136	Coloc. de disyuntor TM 3x63A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
137	Disyuntor TM 3x100A	Evento	Unidad	1	1,302,030	1,302,030
138	Coloc. de disyuntor TM 3x100A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
139	Disyuntor TM 3x125A	Evento	Unidad	1	1,528,470	1,528,470
140	Coloc. de disyuntor TM 3X125 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
141	Disyuntor TM 3x160A	Evento	Unidad	1	1,868,130	1,868,130
142	Coloc. de disyuntor TM 3X160 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	396,270	396,270
143	Disyuntor TM 3x250A	Evento	Unidad	1	2,207,790	2,207,790
144	Coloc. de disyuntor TM 3X250 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	509,490	509,490
145	Disyuntor TM 3x400A	Evento	Unidad	1	3,385,278	3,385,278
146	Coloc. de disyuntor TM 3X400 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	735,930	735,930
147	Contactador trifásico de 65 A	Evento	Unidad	1	1,075,590	1,075,590
148	Coloc. de contactador trifásico de 65 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	396,270	396,270
149	Contactador trifásico de 32 A	Evento	Unidad	1	566,100	566,100
150	Coloc. de contactador trifásico de 32 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	226,440	226,440
151	Relé falta de fase	Evento	Unidad	1	566,100	566,100
152	Coloc. Relé falta de fase	Evento	Unidad	1	249,084	249,084
153	Guarda motor 32 A	Evento	Unidad	1	1,075,590	1,075,590
154	Coloc. Guarda motor 32 A	Evento	Unidad	1	396,270	396,270
155	Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper	Evento	Unidad	1	311,355	311,355
156	Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper. Mano de obra	Evento	Unidad	1	135,864	135,864
157	Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper	Evento	Unidad	1	532,134	532,134
158	Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper. Mano de obra	Evento	Unidad	1	226,440	226,440
159	Fusible y Portafusible Trifasico	Evento	Unidad	1	339,660	339,660
160	Coloc. de Fusible y Portafusible Trifasico. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
161	Tablero metálico de embutir para 36 llaves	Evento	Unidad	1	849,150	849,150
162	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 36 llaves. Mano de obra	Evento	Unidad	1	249,084	249,084
163	Tablero metálico de embutir para 18 llaves	Evento	Unidad	1	577,422	577,422
164	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 18 llaves. Mano de obra	Evento	Unidad	1	249,084	249,084
165	Tablero metálico de embutir para 12 llaves	Evento	Unidad	1	543,456	543,456
166	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 12 llaves. Mano de obra	Evento	Unidad	1	249,084	249,084
167	Reparación de instalación eléctrica, incluye circuito en tableros eléctricos.	Evento	Global	1	18,681,300	18,681,300
168	Mano de obra - Mantenimiento y reparaciones eléctricas.	Evento	Global	1	12,850,470	12,850,470

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



169	Mantenimiento completo de transformador de 300kva con extracción de muestra y análisis de aceite	Evento	Global	1	7,868,790	7,868,790
170	Mantenimiento completo de transformador de 300kva con extracción de muestra y análisis de aceite - mano de obra	Evento	Global	1	6,510,150	6,510,150
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE RED Y SISTEMA DE AGUA POTABLE						
171	Reparación de conexión de tubería de red de agua potable.	Evento	Metro lineal	1	283,050	283,050
172	Mano de obra - Mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable.	Evento	Metro lineal	1	169,830	169,830
173	Mantenimiento de sistema de bombeo de tanque inferior P.B. al tanque de techo	Evento	Global	1	2,604,060	2,604,060
174	Mantenimiento de sistema de bombeo de tanque inferior P.B. al tanque de techo	Evento	Global	1	1,811,520	1,811,520
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL						
175	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento. Mano de obra	Evento	Metros cúbicos	1	1,358,640	1,358,640
176	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de obra	Evento	Metros cúbicos	1	1,358,640	1,358,640
177	Reparación de desagües de todas las áreas	Evento	Global	1	9,475,000	9,475,000
178	Mano de obra - Reparación de desagüe cloacal.	Evento	Global	1	15,320,000	15,320,000
179	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	Evento	Unidad	1	849,150	849,150
180	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
181	Reparación de desagüe (incluye colocación de caño 150 mm (Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada).	Evento	Metros lineales	1	317,016	317,016
182	Mano de obra - Reparación de desagüe pluvial.	Evento	Metros lineales	1	158,508	158,508
183	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal). Materiales	Evento	Metros lineales	1	283,050	283,050
184	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal). Mano de obra	Evento	Metros lineales	1	135,864	135,864
185	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Evento	Metro lineal	1	396,270	396,270
186	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	283,050	283,050
187	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada de chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Materiales	Evento	Metro lineal	1	164,169	164,169

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



188	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada de chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	130,203	130,203
SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA						
189	Reparación y colocación de tapa térmica /reservorio de agua en planta baja	Evento	Global	1	5,230,000	5,230,000
190	Mano de obra - Servicio de mantenimiento o reparación de tanques	Evento	Global	1	3,420,000	3,420,000
191	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua. Limpieza de tanque de agua. Materiales	Evento	Global	1	10,450,206	10,450,206
192	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua. Limpieza de tanque de agua. Mano de obra	Evento	Global	1	6,000,660	6,000,660
193	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	Evento	Global	1	15,284,700	15,284,700
194	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	Evento	Global	1	6,793,200	6,793,200
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO						
195	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales	Evento	Global	1	10,755,900	10,755,900
196	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra	Evento	Global	1	5,661,000	5,661,000
197	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Materiales	Evento	Unidad	1	735,930	735,930
198	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Mano de obra	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
199	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Materiales	Evento	Unidad	1	1,698,300	1,698,300
200	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Mano de obra	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
201	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	Evento	Unidad	1	164,169	164,169

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
RUC: 80095740-7
Villa Elisa - Paraguay



202	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de obra	Evento	Unidad	1	56,610	56,610
203	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. Materiales	Evento	Unidad	1	396,270	396,270
204	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. Mano de obra	Evento	Unidad	1	215,118	215,118
205	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	Evento	Unidad	1	509,490	509,490
206	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de obra	Evento	Unidad	1	84,915	84,915
207	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico móvil para cocina o lavadero de 1/2. Materiales	Evento	Unidad	1	396,270	396,270
208	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico móvil para cocina o lavadero de 1/2. Mano de obra	Evento	Unidad	1	84,915	84,915
209	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Materiales	Evento	Unidad	1	333,999	333,999
210	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Mano de obra	Evento	Unidad	1	101,898	101,898
211	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales	Evento	Unidad	1	701,964	701,964
212	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS						
213	Mamparas De melamina ciega tipo eucatex, con Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	328,338	328,338
214	Mamparas De melamina ciega tipo eucatex, con Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	135,864	135,864
215	Perfilería de aluminio. Perfil U de aluminio anodizado para mampara	Evento	Metro lineal	1	135,864	135,864
216	Perfilería de aluminio. Perfil H de aluminio anodizado.	Evento	Metro lineal	1	147,186	147,186
217	Zocalo de aluminio de 7cm de altura	Evento	Metro lineal	1	271,728	271,728
218	Puerta tipo eucatex con cerradura. Melamina ciega con Perfilera de aluminio anodizado, Cerradura,	Evento	Metros cuadrados	1	735,930	735,930

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



	Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos.					
219	Mamparas. Puerta tipo eucatex con cerradura. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	452,880	452,880
220	Mamparas de vidrio templado con de 10mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	849,150	849,150
221	Mamparas de vidrio templado con de 10mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	283,050	283,050
222	Mamparas de vidrio templado con de 8mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	775,557	775,557
223	Mamparas de vidrio templado con de 8mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	317,016	317,016
224	Mampara de vidrio templado sistema DVH termoacústico - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	2,604,060	2,604,060
225	Mampara de vidrio templado sistema DVH termoacústico - mano de obra	Evento	Metros cuafrados	1	735,930	735,930
226	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada - materiales	Evento	Metros cuafrados	1	169,830	169,830
227	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada - mano de obra	Evento	Metros cuafrados	1	101,898	101,898
228	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada y acondicionada con lana de vidrio-materiales	Evento	Metros cuafrados	1	249,084	249,084
229	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada y acondicionada con lana de vidrio-mano de obra	Evento	Metros cuafrados	1	135,864	135,864
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS						
230	Señalética. Cartel suspendido localizador con direccional	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
231	Señalética. Cartel suspendido localizador con direccional. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
232	Señalética. Cartel suspendido denominador de ambientes	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
233	Señalética. Cartel suspendido denominador de ambientes. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
234	Señalética. Cartel adosado a mamposteria, denominador de ambientes	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
235	Señalética. Cartel adosado a mamposteria, denominador de ambientes. Mano de obra	Evento	Unidad	1	135,864	135,864
236	Señalética. Cartel Senalizador de salida de emergencia, segun normativas vigentes	Evento	Unidad	1	305,694	305,694
237	Señalética. Cartel Senalizador de salida de emergencia, segun normativas vigentes. Mano de obra	Evento	Unidad	1	203,796	203,796
238	Señalética. Cartel exterior senalizador para estacionamiento	Evento	Unidad	1	226,440	226,440

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



239	Señalética. Cartel exterior señalizador para estacionamiento. Mano de obra	Evento	Unidad	1	135,864	135,864
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS						
240	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
241	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	339,660	339,660
242	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
243	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	226,440	226,440
244	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	679,320	679,320
245	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
246	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de persianas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	679,320	679,320
247	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de persianas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
248	Esmerilado de vidrios de puertas y ventanas (diseño a definir)	Evento	Metros cuadrados	1	566,100	566,100
249	Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	237,762	237,762
250	Ploteado de vidrios de puertas y ventanas con logo DIBEN y Gobierno Nacional (diseño a definir)	Evento	Metros cuadrados	1	566,100	566,100
251	Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	271,728	271,728
252	Vidrios. De 3mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	249,084	249,084
253	Vidrios. De 3mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	164,169	164,169
254	Vidrios. De 4mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	452,880	452,880
255	Vidrios. De 4mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	164,169	164,169
256	Vidrios. De 6mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	600,066	600,066

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



257	Vidrios. De 6mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	169,830	169,830
258	Vidrios. De 8mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	849,150	849,150
259	Vidrios. De 8mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	192,474	192,474
ESTRUCTURAS METÁLICAS						
260	Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas - portones, barandas, escaleras, rejas y soportes - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	283,050	283,050
261	Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas - portones, barandas, escaleras, rejas y soportes - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	198,135	198,135
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PSI						
262	Sistema de prevencion contra incendios. Panel central de control. Materiales	Evento	Unidad	1	3,623,040	3,623,040
263	Sistema de prevencion contra incendios. Panel central de control. Mano de obra	Evento	Unidad	1	1,698,300	1,698,300
264	Sistema de prevencion contra incendios. Pulsadores de alarma. Materiales	Evento	Unidad	1	554,778	554,778
265	Sistema de prevencion contra incendios. Pulsadores de alarma. Mano de obra	Evento	Unidad	1	396,270	396,270
266	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje. Materiales	Evento	Unidad	1	1,415,250	1,415,250
267	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje. Mano de obra	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
268	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 20w para interior. Materiales	Evento	Unidad	1	849,150	849,150
269	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 20w para interior. Mano de obra	Evento	Unidad	1	452,880	452,880
270	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de humo fotoelectrico - multi criterio (Fotoelectrico / termovelocimetricos). Materiales	Evento	Unidad	1	249,084	249,084
271	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de humo fotoelectrico - multi criterio (Fotoelectrico / termovelocimetricos). Mano de obra	Evento	Unidad	1	192,474	192,474
272	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de calor termovelocimetrico. Materiales	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
273	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de calor termovelocimetrico. Mano de obra	Evento	Unidad	1	192,474	192,474
274	Sistema de prevencion contra incendios. Alarma audio visual especifica para incendios. Sistema interior con luz estroboscopica integrada. Materiales	Evento	Unidad	1	1,471,860	1,471,860

e-mail: 2ayv.py@gmail.com
 Dirección: Honduras N°410 c/ Jamaica
 RUC: 80095740-7
 Villa Elisa - Paraguay



275	Sistema de prevencion contra incendios. Alarma audio visual especifica para incendios. Sistema interior con luz estroboscopica integrada. Mano de obra	Evento	Unidad	1	634,032	634,032
276	Sistema de prevencion contra incendios. Equipos para iluminacion de emergencia. Autonomos; con lampara fluorescente. Materiales	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
277	Sistema de prevencion contra incendios. Equipos para iluminacion de emergencia. Autonomos; con lampara fluorescente. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
278	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 8 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Materiales	Evento	Unidad	1	441,558	441,558
279	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 8 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Mano de obra	Evento	Unidad	1	169,830	169,830
280	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 10 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Materiales	Evento	Unidad	1	560,439	560,439
281	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 10 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Mano de obra	Evento	Unidad	1	198,135	198,135
282	Sistema de prevencion contra incendios. Balde de arena de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de rio; incluye sistema de sujecion y senalizacion. Materiales	Evento	Unidad	1	283,050	283,050
283	Sistema de prevencion contra incendios. Balde de arena de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de rio; incluye sistema de sujecion y senalizacion. Mano de obra	Evento	Unidad	1	113,220	113,220
284	Sistema de prevencion contra incendios. Barras antipánico y cerradura para puerta de emergencia	Evento	Unidad	1	2,830,500	2,830,500
285	Sistema de prevencion contra incendios. Barras antipánico y cerradura para puerta de emergencia. Mano de obra	Evento	Unidad	1	1,018,980	1,018,980
TOTAL						225,527,921

Son Guaraníes: Doscientos veinticinco millones quinientos veintisiete mil novecientos veintiuno

Lic. Alcides López
 Representante Legal

