Salto del Guaira, 26 de junio de 2.024.-

SEÑORES:

PROVEEDORES

PRESENTE

Me es grato dirigirme a Ustedes, a objeto de solicitar su valiosa colaboración, en el sentido de tener a bien cotizar los servicios de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE** incluidos en la planilla que remito adjunto para fututo proceso licitatorio a ser llevada a cabo por la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

El pedido es a los efectos de poder contar con parámetros para determinar los Precios Referenciales respectivos que serán publicados en ocasión de remitir el correspondiente llamado, en atención a la **RESOLUCÓN DNCP N°: 454/2024 – POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY Nº 7021/22**.

Al agradecer anticipadamente su buena predisposición, les saludo atentamente.

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú

Day-Mon Construcciones
Ruc 4338770 - 5
Cel (0983) 285 184



DAY-MON Construcciones

De Soriano Sosa

CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL TEL.: (0983)285-184

San Isidro del Curuguaty-Canindeyú

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

1 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
1	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
2	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
3	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:				
4	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	36.800.000	36.800.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
5	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
6	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	1.200,00	16.600	19.920.000
7	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	1.200,00	30.800	36.960.000
8	72141213-001	**CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2 PULGADAS (Incluye accesorios)**	UNI	60,00	288.000	17.280.000
9	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	2.760.000	2.760.000
		TOTAL				**315.530.000**

2 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
11	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
12	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
13	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:				
14	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	36.800.000	36.800.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
15	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
16	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	1.000,00	16.600	16.600.000
17	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	1.000,00	30.800	30.800.000
18	72141213-001	**CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2 PULGADAS**	UNI	16,00	288.000	4.608.000
19	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	2.280.000	2.280.000
		TOTAL				**292.898.000**

3 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
21	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
22	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
23	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:				
24	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	36.800.000	36.800.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
25	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
26	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
27	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	1.760.000	1.760.000
		TOTAL				**240.370.000**

4 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
28	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP				
29	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
30	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		INSTALACION ELECTRICA:				
31	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación Columna H°P° y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	6.300.000	6.300.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
32	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
33	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	1.650,00	16.600	27.390.000
34	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	1.650,00	30.800	50.820.000
35	72141213-001	**CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2 PULGADAS**	UNI	60,00	288.000	17.280.000
36	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.560.000	1.560.000
37	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	1.910.000	1.910.000
TOTAL						**305.560.000**

5 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
38	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
39	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
40	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:				
41	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	36.800.000	36.800.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
42	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
43	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	1.200,00	16.600	19.920.000
44	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	1.200,00	30.800	36.960.000
45	72141213-001	**CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2 PULGADAS. (Incluye accesorios)**	UNI	60,00	288.000	17.280.000
46	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
47	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	2.760.000	2.760.000
TOTAL						**315.530.000**

6 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
48	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
49	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
50	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		INSTALACION ELECTRICA:				
51	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación Columna H°P° y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	6.300.000	6.300.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
52	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
53	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	260,00	16.600	4.316.000
54	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	260,00	30.800	8.008.000
55	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
56	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	1.680.000	1.680.000
TOTAL						**222.114.000**

7 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
57	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
58	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
59	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:				
60	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	36.800.000	36.800.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
61	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
62	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	1.250,00	16.600	20.750.000
63	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	1.250,00	30.800	38.500.000
64	72141213-001	**CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2 PULGADAS**	UNI	50,00	288.000	14.400.000
65	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
66	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	1.810.000	1.810.000
TOTAL						**314.070.000**

8 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:				
67	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM	ML	150,00	610.000	91.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:				
68	72131601-9995	Caseta de Resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	1,00	35.600.000	35.600.000
69	72102303-998	**TANQUE ELEVADO DE 20.000 L - TIPO COPA**	UNI	1,00	60.000.000	60.000.000
		INSTALACION ELECTRICA:				
70	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación Columna H°P° y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	1,00	6.300.000	6.300.000
		CERCADO PERIMETRAL:				
71	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado	ML	20,00	660.000	13.200.000
72	72141511-001	**EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA**	ML	1.000,00	16.600	16.600.000
73	72141213-001	**CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)**	ML	1.000,00	30.800	30.800.000
74	82101502-004	**CARTEL DE OBRAS**	UNI	1,00	1.510.000	1.510.000
75	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRAS**	GL	1,00	2.460.000	2.460.000
TOTAL						**257.970.000**

Total General	**2.264.042.000**

Day-Mon Construcciones
Ruc 4338770 - 5
Cel (0983) 285 184