


OBRA: Refacción Varias de un bloque de aulas
UBICACIÓN: Colegio Nacional Francisco Acuña de Figueroa

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO


N°	RUBRO	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Preparación de la obra				
1	Cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00		
2	Demolición de techo de tejas y tejuelones	m2	267,00		
3	Demolición de pared de 0,30m de ancho	m2	57,00		
4	Demolición de pilares de ladrillos comunes	ml	16,50		
5	Desmonte de puertas de madera y ventanas tipo balancín	un	31,00		
6	Demolición de pisos calcáreos	un	193,00		
7	Demolición de muros de piedra	m3	8,00		
8	Demolición de azulejos y desmonte de artefactos	un	21,00		
9	Excavación manual para cimiento	m3	7,00		
10	Cimiento de PBC	m3	6,00		
	Estructura de H°A°(Hormigón Armado)				
11	Viga cumbreira y dado de H° A°(ver detalle)	m3	2,10		
12	Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m	ml	77,00		
13	Viga de H° A° de 0,15m x 0,30m para galería	ml	21,90		
14	Muro de nivelación de 0,45m de ladrillos comunes	m2	1,00		
	Aislación asfáltica :				
15	De pilares (en U)	ml	3,15		
	Mampostería de elevación :				
16	De 0,30 de ladrillos comunes para revocar	m2	47,00		
17	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	m2	8,00		
18	Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm	ml	35,00		
	Pilares :				
19	De 0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes c/ núcleo de hormigón armado (con capitel de H°A°)	ml	17,50		
	Techo :				
20	De tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de H°A° prefabricados, con listón de boca de metal	m2	253,00		
21	Revoques de paredes, pilares y vigas (mortero c/ hidrófugo)	m2	394,00		
22	Carpeta para piso cerámico	m2	192,00		
23	Piso tipo cerámica esmaltada PEI 5	m2	192,00		
24	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	116,00		
25	Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	37,00		
	Aberturas metálicas:				
26	Puerta metálica de 0,90m x 2,10m (con marco y herrajes)	un	2,00		
27	Puerta metálica de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)	un	5,00		
	Pinturas (dos manos como mínimo):				
28	De paredes al látex	m2	560,00		
29	De tirantes de H°A° y tejuelones con pintura sintética	m2	226,00		
30	De abertura metálica con pintura sintética	m2	23,50		
31	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,40m x 1,20m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	8,00		
32	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,40m x 1,50m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	10,00		
33	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 0,50m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	2,00		
	Desagüe Pluvial				
34	Canaleta y caño de bajada chapa Nº 24 - desarrollo 40cm	ml	71,80		
35	Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antióxido y dos manos de pintura sintética	ml	71,80		
	Instalación eléctrica (provisión y colocación)				
36	Instalación de tablero general para 18 llave TM .	un	1,00		
37	Alimentación embutida al tablero seccional con cables de 4mm	ml	110,00		
38	Instalacion de caja para llave TM por sector (tablero seccional)	un	4,00		
39	Línea de alimentación circuito de luces	un	27,00		
40	Línea de alimentación circuito de tomas	un	32,00		
41	Línea de alimentación circuito de ventiladores	un	6,00		
42	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	un	4,00		
	Artefactos eléctricos				
43	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40w	un	12,00		


 g. Ricardo López Sanzollán
 Reg. Prof. N° 3.534

44	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	15,00		
45	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	un	6,00		
Mobiliario:					
46	Pizarrones tipo acrílico de 1,20m x 2,90m	un	2,00		
Instalación sanitaria:					
47	Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión)	un	2,00		
48	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	un	2,00		
49	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con conexión flexible y sopapa	un	2,00		
50	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja	un	2,00		
51	Cámara séptica de 1,00m x 1,20m x 1,50m incluye cañería externa y registro	un	1,00		
52	Pozo absorbente tipo 2 de D:2,00m x 3,00m	un	1,00		
53	Provisión y colocación de porta papel (de embutir)	un	2,00		
54	Espejo de 4mm con marco de aluminio	un	2,00		
55	Revestido de azulejo	m2	23,00		
56	Guarda obra de 1,10m de ancho	m2	24,00		
57	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
TOTAL GENERAL					
OBRA: REFACCIONES VARIAS DE 1 AULA					
UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 7.054 LUIS ALBERTO DEL PARANÁ					

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Preparación de la obra					
1	Cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00		
2	Demolición de revoques con patologías	m2	59,00		
3	Desmante de puerta	un	1,00		
4	Desmante de ventas tipo balancín	un	3,00		
Aislación asfáltica :					
5	Aislación horizontal en planta alta con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna(incluye tela bidim)	m2	49,00		
Mampostería de elevación :					
6	De 0,15m de ladrillos comunes para revocar	m2	11,00		
7	Revoques de paredes y alero (mortero c/ hidrófugo)	m2	100,00		
8	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (planta alta)	m2	49,00		
9	Carpeta alisada (planta baja y alta)	m2	92,00		
10	Piso de cerámica esmaltada (antideslizante)	m2	43,50		
11	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	25,50		
Aberturas de madera (provisión y colocación):					
12	Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	un	1,00		
Pinturas (dos manos como mínimo):					
13	De paredes exterior, interior y cielorraso al látex	m2	167,00		
14	De cielorraso con enduido	m2	42,50		
15	De abertura de madera con pintura sintética	m2	3,20		
16	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 1,10m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	3,00		
Instalación eléctrica (provisión y colocación)					
17	Alimentación embutida con cables de 4mm	ml	30,00		
18	Instalación de caja para llave TM (tablero seccional)	un	1,00		
19	Boca para alimentación circuito de luces	un	12,00		
20	Boca para alimentación circuito de tomas	un	6,00		
21	Boca para alimentación circuito de ventiladores	un	2,00		
22	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	un	1,00		
Artefactos eléctricos(provisión y colocación)					


 g. Ricardo López Sencellán
 Ing. Prof. N° 3.134

23	Provisión, colocación y alimentación de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	un	12,00		
24	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	4,00		
25	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	un	2,00		
	Mobiliario(provisión y colocación) :				
26	Pizarrón tipo acrílico de 1,20m x 2,90m	un	1,00		
27	Cielorraso de yesito	m2	42,50		
28	Buñas	ml	38,50		
29	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
TOTAL GENERAL					


 D. Elena López Santellán
 Reg. Prof. N° 3.534