

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Carlos Antonio López, 13 de julio del 2024

Señor:
METALURGICA DANTE
RUC N°3516432-8
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° -ACCESO A LA ESCUELA BASICA N°3381 SAN MARTIN DE THOURS**, la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado para la que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	1.841,17	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	1.841,17	
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	un	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	un	4,00	
5	Compactación mecánica de suelo.-	m2	1.841,17	
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	1.841,17	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	1.517,87	
8	CORDON CUNETA de H°, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	434,85	



¡Juntos Podemos!

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

9	Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ml	24,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	1.517,87	
11	CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	20,28	
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1.517,87	
13	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	1.517,87	
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	1.841,17	

Atentamente...



Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.

