



Carlos Antonio López, 15 de Julio de 2024.-

Señor:
Hernan David Cubas Miño
Intendente Municipal de Carlos Antonio López

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	1.841,17	450
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	1.841,17	500
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	1.200.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	265.000
5	Compactación mecánica de suelo.-	m2	1.841,17	2.000
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	1.841,17	2.300
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	1.517,87	2.800
8	CORDON CUNETA de Hº, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	434,85	82.000
9	Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ml	24,00	240.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	1.517,87	35.000
11	CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	20,28	49.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1.517,87	2.000
13	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	1.517,87	2.000
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	1.841,17	500

Atentamente:


CESAR RUBEN CHAVEZ F.
Metalúrgica Dante
METALURGICA
DANTE
SERVICIO DE REFRIGERACION
RUC: 3516432-8