

**MISIÓN:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

## **SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-**

Carlos Antonio López, 13 de julio del 2024

Señor:  
METALURGICA DANTE  
RUC N°3516432-8  
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° -ACCESO A LA ESCUELA BASICA N°3381 SAN MARTIN DE THOURS**, la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado para la que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	1.841,17	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	1.841,17	
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	
5	Compactación mecánica de suelo.-	m2	1.841,17	
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	1.841,17	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	1.517,87	
8	CORDON CUNETA de Hº, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	434,85	



¡Juntos Podemos!

# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

## Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

[munilopez\\_07@hotmail.com](mailto:munilopez_07@hotmail.com)


Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

9	Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ml	24,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	1.517,87	
11	CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	20,28	
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1.517,87	
13	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	1.517,87	
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	1.841,17	

Atentamente...



  
Nancy E. Vigo Mereles  
RESPONSABLE DE U.O.C.

