

Carlos Antonio López, 15 de Julio de 2024

Señor:

Hernán David Cubas Miño

Intendente Municipal de Carlos Antonio López

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.088,16	497
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.088,16	550
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	1.247.857
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	260.000
5	Compactación mecánica de suelo.-	M2	908,21	2.380
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	908,21	2.410
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	908,21	3.150
8	CORDON CUNETA de H° altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	188,00	85.500
9	Badén de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	30,60	250.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	908,21	39.805
11	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ML	8,20	49.500
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	908,21	2.200
13	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	908,21	2.600
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.088,16	500
TRAMO 2				
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	889,85	497
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	889,85	550
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	1.247.857
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	260.000
5	Compactación mecánica de suelo.-	M2	707,51	2.380
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	707,51	2.410
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	707,51	3.150
8	CORDON CUNETA de H° altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	118,50	85.500
9	Badén de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	28,00	250.000

10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	707,51	39.805
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	707,51	2.200
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	707,51	2.600
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	889,85	500

Atentamente:



Dario Sainger
Davamy Constructora
 **CONSTRUCTORA DAVAMY**
 RUC: 2990080 - 8