



de Jorge Cruz Arguello
Todo tipo de Contrucciones Civiles.
Puentes. Tinglados. Aulas y Sanitarios.
Pavimento tipo empedrado.
ANEXO: Servicio en retropala y Flete.
Cel. (0984) 349 966
Yatytay km 14 - Itapúa - Paraguay

Carlos Antonio López, 15 de Julio de 2024.-

Señor:
Hernán David Cubas Miño.-
Intendente Municipal de Carlos Antonio López.-

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.088,16	400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.088,16	500
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	1.100.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	240.000
5	Compactación mecánica de suelo.-	M2	908,21	2.200
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	908,21	2.300
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	908,21	3.000
8	CORDON CUNETA de H° altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	188,00	83.500
9	Badén de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	30,60	240.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	908,21	39.000
11	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ML	8,20	52.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	908,21	2.100
13	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	908,21	2.500
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.088,16	500
	TRAMO 2			
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	889,85	400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	889,85	500
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	1.100.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	240.000
5	Compactación mecánica de suelo.-	M2	707,51	2.200
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	707,51	2.300
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	707,51	3.000
8	CORDON CUNETA de H° altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada	ML	118,50	83.500




de Jorge Cruz Arguello
Todo tipo de Contrucciones Civiles.
Puentes. Tinglados. Aulas y Sanitarios.
Pavimento tipo empedrado.
ANEXO: Servicio en retropala y Flete.

Cel. (0984) 349 966
Yatytay km 14 - Itapúa - Paraguay

	3m,terminación "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.			
9	Badén de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	28,00	240.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	707,51	39.000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	707,51	2.100
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	707,51	2.500
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	889,85	500

Atentamente:



CONSTRUCTORA J.S.
RUC: 1915734-7
YATYTAY KM 14
Cel.: 0984 - 349 966

Jorge Anibal Cruz
CONSTRUCTORA J.S.