



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



Avenida. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
RUC. N.º 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315 - E-mail municipalidad_itakyry@hotmail.com
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO DE PADUA


LOC: Distrito de itakyry **DPTO.:** Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Rubro	Unidad	Cant.	P.Unit	Total
1	Cartel de obra	un	1,00		-
2	Limpieza de terreno	gl	1,00		-
3	Replanteo y marcación	m ²	63,50		-
4	Provisión y transporte de tierra	m ³	10,00		-
5	Excavación y carga de cimient P.B.C	m ³	14,00		-
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	m ³	0,65		-
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	m ³	0,60		-
8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	m ³	0,95		-
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25	m ³	0,40		-
10	Muro de niv. De 0,30	m ²	7,50		-
11	Muro de niv. De 0,45	m ²	3,60		-
12	Muro de niv. De 0,60	m ²	0,60		-
13	Relleno y apisonado de interiores	m ³	15,50		-
14	Aislación asfáltica de paredes	m ²	6,50		-
15	Elevación ladrillo visto 0,30 ambas caras	m ²	35,00		-
16	Elevación ladrillo visto 0,15 una cara	m ²	32,00		-
17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)	m ²	20,00		-
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	27,00		-
19	Loseta de H° A° en acceso	Un	1,00		-
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de h° a°	ml	6,50		-
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m ²	90,00		-
22	Cabreada metálica	ml	30,00		-
23	Cielo razo de machimbre	m ²	60,00		-
24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	m ²	51,00		-
25	Revoque exterior con hidrofugo	m ²	11,00		-
26	Revoque de vigas de H° A°, con azotada previa	m ²	30,00		-
27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	ml	27,00		-
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	m ²	57,00		-
29	Carpeta para base de piso	m ²	57,00		-
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	m ²	57,00		-
31	Zócalo cerámico	ml	34,00		-
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	m ²	25,00		-
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	un	1,00		-
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	1,00		-
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	m ²	7,20		-
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	un	4,00		-

Arq. Perna Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	un	1,00		-
38	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m ²	83,00		-
39	Pintura de pilares vistos con Antínoo	m ²	7,80		-
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m ²	7,20		-
41	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	m ²	98,00		-
42	Pintura de cielo raso	m ²	90,00		-
43	Pintura de aberturas de madera con barniz	m ²	4,84		-
44	Canaletas, chapa galvanizada N°26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	ml	22,50		-
45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	un	4,00		-
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop., tipo acanalado	un	4,00		-
47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	gl	1,00		-
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	gl	1,00		-
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00		-
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido	gl	1,00		-
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	un	1,00		-
52	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00		-
Total					-


 Arq. Perla Quiroga M.
 Reg. MOPC N° 3.538