



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



Avenida. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
RUC. N.º 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315 - E-mail municipalidad_itakyry@hotmail.com
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

OBRA: Reparación de 2 Aulas en la Escuela Básica N.º7107 san isidro

LUGAR:

LOC: Itakyry **DPTO.:** Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00		
2	Retiro de Ventanas y Puertas	un	8,00		
3	Retiro de techo Existente	m2	152,00		
4	Retiro de piso	m2	114,00		
5	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00		
6	Reparación de Fisuras	un	2,00		
	Techo				
7	Maderamen de listones sobre tejuelon con tirafondo	m2	152,00		
8	Cubierta de chapa zinc N.º 27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm incluye reposicion de tirantes	m2	152,00		
9	Cumbrera	ml	14,50		
	Revoque				
10	De mampostería existente	m2	126,00		
	Piso				
11	Carpeta de regularizacion	m2	114		
12	Piso ceramico	m2	114,00		
13	Zócalo cerámico	ml	66,00		
14	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	m2	34,00		
	Aberturas				
15	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	m2	10,80		
16	Puerta tablero con marco y contra marco incluye cerradura	un	2,00		
	Estructura Metálica				
17	Reja en Ventanas	m2	10,80		
	Instalación Eléctrica				
18	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	2,00		
19	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	2,00		
20	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	2,00		
21	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	4,00		
22	Provisión y colocación de ventiladores	un	4,00		
23	Alimentación para circuito de A. A.	un	2,00		
	Desagüe pluvial				
24	Canaletas	ml	29,00		

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

25	Bajadas	ml	18,00		
	Pintura				
26	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	245,00		
27	De abertura de madera	m2	9,68		
28	De tejuelon	m2	152,00		
29	De Rejas de Protección	m2	10,80		
30	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	2,00		
31	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	47,00		
	Limpieza Final				
32	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
Total Gs					

Arq. Perla Quiroga M
 Reg. MOPC N° 3.538