

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
ANEXO - PLANILLA DE COMPUTOS MÉTRICOS - ID 452514
REMODELACIÓN DE PLAZA

LOTE 1: PLAZA SAN FRANCISCO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-001	Pilar de Mampostería	Unidad	1
2	72131601-001	Acometida Trifásica	Unidad	1
3	72131601-001	Cableado tipo taller con ducto subterráneo	MTS.	10
4	72131601-001	Tablero principal	Unidad	1
5	72131601-001	Línea subterránea cable NYY 2x2 mm ²	MTS.	485
6	72131601-001	Línea subterránea cable NYY 2x4 mm ²	MTS.	193
7	72102201-9998	Artefactos eléctricos de iluminación	Unidad	28
8	72131601-004	Dados de Hormigón 20 x 20	Unidad	28
9	72131601-001	Registro eléctrico	Unidad	8
10	72102201-9998	Proyectores LED	Unidad	14

ESTACIONAMIENTO

11	72131601-001	Línea subterránea cable NYY 2x2 mm ²	MTS.	180
12	72131601-001	Línea subterránea cable NYY 2x4 mm ²	MTS.	80
13	72102201-9998	Artefactos eléctricos de iluminación	Unidad	10
14	72131601-004	Dados de 20 x 20	Unidad	10
15	72131601-001	Registro eléctrico	Unidad	3

ESCENARIO

16	72131601-9974	Replanteo y Marcación	GL	1,00
17	72103004-001	Excavación y Desmonte de suelo natural 50x35	M2	2,30
18	72101703-003	Muro de PBC 120x35	M3	5,50
19	72103003-001	Demolición del piso existente	M2	75,00
20	72103003-001	Demolición de instalación eléctrica (retiro total)	GL	1,00
21	72102905-001	Relleno y Compactación	M3	10,50
22	72102003-001	Piso de Hormigón de 6 cm	M2	83,60
23	72131601-009	Contrapiso sobre hormigón	M2	83,60
24	72131601-009	Piso porcelanato tipo madera exterior	M2	83,60
25	72131601-001	Alimentación al tablero eléctrico cable de 2x4	MTS.	70,00
26	72131601-001	Alimentación al tablero eléctrico cable de 2x2	MTS.	80,00
27	72131601-001	Proyector LED de 100	Unidad	10,00
28	72131601-001	Tablero seccional de 6 módulos	Unidad	1,00
29	72131601-007	Techo de estructura metálica, chapa termoacústica y	M2	83,60
30	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00

LOTE 2: PLAZA MCAL. LOPEZ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
------	-----------------	-----------------------------------	------------------	----------

MURAL

1	72131601-004	Excavación y carga de zapata de H° A°	M3	1,96
2	72131601-004	Columnas de H° A°	M3	0,50
3	72131601-004	Viga inferior de H° A°	M3	0,44
4	72131601-004	Vigas superior y laterales de H° A°	M3	0,71
5	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30	M2	12,60
6	72131601-008	Revoque con Hidrófugo	M2	33,00
7	72131601-012	Pintura Latex de pantalla para alegoría	M2	25,60

Raquel
Arq. Raquel Abalo
 Reg. Prof. MOPC 4413
 Fiscal de Obras
 Municipalidad de Arq



8	72102401-001	Pintura de basamento con silicona o similar	M2	27,60
9	72102401-001	Ejecución de Mural alegorico según diseño	GL	1,00
10	72131601-004	Construcción de Graderas tipo Platea de H° A° espesor 0,15	M3	1,17
11	72131601-005	Mamposteria de ladrillo laminado visto una cara espesor 0,15	M2	16,00
12	72131601-006	Aislación horizontal 0,15 con asfalto	MI	16,00
13	72102905-001	Relleno de base de arena gorda y escombros apisonados	M3	5,60
14	72131601-009	Contrapiso de cascotes para guarda obra	M2	12,80
15	72131601-009	Alisado de cemento para terminación de base de piso y guarda obra	M2	19,80
16	72131601-001	Instalación eléctrica,	GL	1,00
17	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos con luces variables empotrados en el piso	Unidad	12,00
18	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos con luces variables tipo spots	Unidad	8,00
19	60121143-001	Letras corporeas de h: 30 cm. a: 20 cm. de acero inoxidable, según diseño	Unidad	1,00
20	76111506-001	Jardineria	GL	1,00
21	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00

Arq. Raquel Abisado

Arq. Raquel Abisado
Reg. Prof. MOPC 4443
Fiscal de Obras
Municipalidad de Agre

