

**FONACIDE 2024**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

**INSTITUCIÓN: COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DEL SALVADOR**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7,20 X 7,20 EN PLANTA BAJA CON TECHO DE H° A°**

<b>N°</b>	<b>RUBRO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	M2	142.60
2	Preparación de la obra: Replanteo	M2	142.60
3	Excavación y carga de cimienta en galería de PBC.	M3	9.75
4	Estructura de H° A° : Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	10.35
5	Estructura de H° A° : Pilares de H° A°	M3	2.70
6	Estructura de H° A° : Vigas de H° A°	M3	12.50
7	Estructura de H° A° : Losa de H° A°	M3	12.35
8	Estructura de H° A° : Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2.00
9	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	M2	5.90
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	51.00
11	Aislación asfáltica: De paredes	M2	14.60
12	Aislación asfáltica: De techo con membrana asfáltica	M2	142.60
13	Muros de elevación: De 0,30 para revocar	M2	10.80
14	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	M2	4.54
15	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	94.46
16	Muros de elevación: De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	3.00
17	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ML	50.40
18	Pilares: De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	16.80
19	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	49.14
20	Revoques: De pilares de 0,30 x 0,30	ML	16.80
21	Revoques: De pilares de H° A°	ML	31.00
22	Revoques: De losas y vigas de H° A°	M2	172.00
23	Revoques: Moldura lineal en balancines	ML.	89.60
24	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	127.60
25	Carpeta de regularización para piso cerámico	M2	127.60
26	Piso cerámico (alto tránsito)	M2	127.60
27	Zocalo cerámico	ML	66.50
28	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN	2.00
29	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	M2	35.30
30	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ML	22.60
31	Alfeizar de ventanas: De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	12.00
32	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado )	M2	61.45
33	Pinturas: De paredes y pilares revocadas al latex	M2	61.45
34	Pinturas: De losas y vigas a la cal-Base latex	M2	172.00
35	Pinturas: De losas y vigas al latex	M2	172.00
36	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	35.30

**FONACIDE 2024**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

**INSTITUCIÓN: COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DEL SALVADOR**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7,20 X 7,20 EN PLANTA BAJA CON TECHO DE H° A°**

<b>N°</b>	<b>RUBRO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
37	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D )	M2	192.00
38	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintetica	M2	15.20
39	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	35.30
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	29.70
41	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Un.	12.00
42	Instalación eléctrica: Instalación de tableros de comando TC	Un.	16.00
43	Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	16.00
44	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	Un.	24.00
45	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	12.00
46	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de A.A.	Un.	8.00
47	Instalación eléctrica: Alimentación de circuitos de tomas de computadoras	Un.	4.00
48	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	16.00
49	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos del TC	Un.	16.00
50	Instalación eléctrica: Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ML.	200.00
51	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4.00
52	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8.00
53	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4.00
54	Artefactos electricos: Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1.00
55	Artefactos electricos: Tablero TC de 6 AG.	Un.	2.00
56	Artefactos electricos: Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2.00
57	Artefactos electricos: Ventilador de techo de 56 "	Un.	8.00
58	Artefactos electricos: Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	Un.	6.00
59	Rampa	GL.	1.00
60	Mobiliarios: Pizarrones de acrílico de 3,40 x 1,25 con porta tiza	UN.	2.00
61	Vallado protección de obra	GL.	1.00
62	Obrador	GL.	1.00
63	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25 ) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1.00
64	Limpieza final	m2	142.60
<b>TOTAL GENERAL</b>			