

FONACIDE 2024
PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. N° 2063 SAN MIGUEL ARCÁNGEL

OBRA: REPARACIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA ALTA.

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD |
|----|--|--------|----------|
| 1 | Trabajos preliminares: Desmontaje de instalación eléctrica existente | gl | 1.00 |
| 2 | Trabajos preliminares: Desmonte de techo de tejas y tejelones | m2 | 246.60 |
| 3 | Trabajos preliminares: Remoción de viga cumbrera existente | ml | 21.00 |
| 4 | Trabajos preliminares: Remoción de aberturas de madera | m2 | 5.67 |
| 5 | Trabajos preliminares: Remoción de aberturas metálicas | m2 | 7.56 |
| 6 | Trabajos preliminares: Demolición de pisos | m2 | 170.00 |
| 7 | Trabajos preliminares: Demolición de zocalos | ml | 91.50 |
| 8 | Trabajos preliminares: Demolición de pared de 0,15 | m2 | 5.67 |
| 9 | Estructura de H° A° : Encadenado superior de H°A° | m3 | 1.51 |
| 10 | Estructura de H° A° : Loseta sobre acceso principal | un | 3.00 |
| 11 | Muros de elevación: De 0.15 revoque ambas caras | m2 | 10.35 |
| 12 | Muros de elevación: De 0,15 revoque a una cara | m2 | 3.15 |
| 13 | Techo: Techo de chapa termoacústica con estructura metálica | m2 | 245.00 |
| 14 | Revoque: De paredes interior a una capa | m2 | 13.50 |
| 15 | Revoque: Moldura lineal en balancines | ml | 41.80 |
| 16 | Carpeta de regularización para piso cerámico | m2 | 170.00 |
| 17 | Piso cerámico - PEI 5 | m2 | 170.00 |
| 18 | Zocalo cerámico | ml | 91.50 |
| 19 | Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | un | 3.00 |
| 20 | Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m | m2 | 10.80 |
| 21 | Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m | m2 | 5.10 |
| 22 | Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ml | 16.20 |
| 23 | Pinturas: De paredes y pilares revocadas al latex | m2 | 227.40 |
| 24 | Pinturas: De paredes vistos con látex color claro (interior) | m2 | 124.63 |
| 25 | Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 43.20 |
| 26 | Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 15.18 |
| 27 | Pinturas: De baranda metálica con pintura sintética | m2 | 43.50 |
| 28 | Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ml | 94.50 |
| 29 | Vidrios dobles de 4 mm. | m2 | 21.60 |
| 30 | Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. | ml | 94.50 |
| 31 | Desague Pluvial: Registro de 20x20x20 para desagüe de caño de bajada | un | 3.00 |
| 32 | Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Boc. | 18.00 |
| 33 | Instalación eléctrica: Instalación de tableros de comando TC | Boc. | 24.00 |

FONACIDE 2024
PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. N° 2063 SAN MIGUEL ARCÁNGEL
OBRA: REPARACIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA ALTA.

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD |
|----------------------|---|----------------|----------|
| 34 | Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Boc. | 24.00 |
| 35 | Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces | Boc. | 30.00 |
| 36 | Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas | Boc. | 9.00 |
| 37 | Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores | Boc. | 24.00 |
| 38 | Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos del TC | Boc. | 24.00 |
| 39 | Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas de computadoras | Boc. | 3.00 |
| 40 | Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de A.A. | Boc. | 12.00 |
| 41 | Instalación eléctrica: Alimentación al tablero existente con cable de 4 x 6 mm ² | m | 30.00 |
| 42 | Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Un. | 6.00 |
| 43 | Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Un. | 12.00 |
| 44 | Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Un. | 6.00 |
| 45 | Artefactos electricos: Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Un. | 1.00 |
| 46 | Artefactos electricos: Tablero TC de 6 AG. | Un. | 3.00 |
| 47 | Artefactos electricos: Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Un. | 3.00 |
| 48 | Artefactos electricos: Ventilador de techo de 56 " | Un. | 12.00 |
| 49 | Mobiliarios: Pizarrones de acrílico de 3,40 x 1,25 con porta tiza | UN. | 3.00 |
| 50 | Vallado protección de obra | gl | 1.00 |
| 51 | Obrador | gl | 1.00 |
| 52 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M | gl | 1.00 |
| 53 | Limpieza final | m ² | 179.28 |
| TOTAL GENERAL | | | |