

FONACIDE 2024

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. Nº 677 PRÓCERES DE MAYO.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Poda y destronque de arboles con retiro, limpieza general.	un	5.00
2	Poda de arboles existentes con retiro	un	5.00
3	Demolición de pared de 0,15	m2	261.44
4	Demolición de pilares de HºAº	ml	37.50
5	Retiro de portón vehicular y peatonal	m2	8.60
6	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Excavación y carga de muro de contención	m3	76.50
7	Excavación y carga de cimiento de pbc	m3	8.04
8	Pilares de HºAº y dado de HºAº, cada 3,00 m	m3	9.93
9	Muro de nivelación de ladrillos comunes	m2	25.04
10	Muro de elevación: De 0,15 visto de ladrillos comunes prensados (área acceso principal)	m2	66.44
11	Muro de elevación: De 0,15 visto de ladrillos huecos (área deportiva)	m2	209.00
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL: Cimiento para pilastra Trifásica	un	1.00
13	Pilastra de Mampostería Trifásica	un	1.00
14	Colocación y montaje de nueva acometida del medidor trifásico (incluye colocación de caja prescintable, llave TM, jabalina y cableado)	gl	1.00
15	Cambio de sitio del medidor existente	gl	1.00
16	Registro Eléctrico 30 x 30 x 0,70 m	un	6.00
17	Excavación y colocación de cañería subterránea con cable 2 x 6 mm NYY al Tablero General	ml	50.00
18	Instalación del Tablero General	un	30.00
19	Instalación de TS10 en el bloque de primaria - planta baja y alta	un	28.00
20	Instalación de TS11 en el bloque de nivel medio - planta baja y alta	un	28.00
21	Alimentación subterránea y embutida desde el tablero general hasta el TS10 y TS11	un	27.00
22	Colocación de tableros de comando (TC) en 8 aulas en planta baja y alta	un	48.00
23	Instalación de los tableros de comando de ventiladores (TCV) en 8 aulas	un	64.00
24	Alimentación de los circuitos de luces	un	64.00
25	Alimentación de los circuitos de tomas	un	48.00
26	Alimentación de los circuitos de A.A.	un	32.00
27	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	64.00
28	Alimentación de circuitos de tomas de computadoras	un	32.00
29	Artefactos eléctricos: Provisión y colocación de fotocélula	un	2.00
30	Tablero General de 24 AG con barra de fase y neutro	un	1.00
31	Tablero Seccional de 10 AG con barra de fase y neutro	un	2.00
32	Tablero TC de 6 AG	un	8.00
33	Ventilador de techo de 56"	un	32.00
34	Artefactos tipo LED de 2 x 18 W	un	64.00
35	Reparación de pisos en zonas afectadas	m2	100.00

FONACIDE 2024

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. N° 677 PRÓCERES DE MAYO.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
36	Revoque en zonas afectadas	m2	85.00
37	Pintura de paredes interior - exterior en zonas afectadas	m2	650.00
38	VEREDA POSTERIOR: Relleno y compactación	m3	37.70
39	VEREDA POSTERIOR: Cordón perimetral	ml	85.00
40	VEREDA POSTERIOR: Contrapiso de H° de cascotes - 10 cm.	m2	178.50
41	VEREDA POSTERIOR: Piso de baldosones de H° - 0,40 x 0,40 m	m2	178.50
42	Vallado protección de obra	gl	3.00
43	Obrador	gl	1.00
44	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	gl	1.00
45	Limpieza final	m2	1,052.94
TOTAL GENERAL			