NOTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PROYECTOS DE OBRAS

Luque 03 de octubre del 2024.-

SEÑORES
AD CONSTRUCCIONES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, a los efectos de solicitar presupuesto a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22" para la ejecución de llamado a contratación para ejecución de obra a ser identificada como Construcción De Muro Lindero-Esc. Villa De Las Madres; Construcción De Muro Lindero Y Vereda-Esc Maria Auxiliadora.-

Para dicho efecto, se adjunta la planilla de ítems requeridos con el cómputo métrico correspondiente a fin de presentar su presupuesto.-

Sin otro particular y esperando contar con su buena predisposición, me despido muy atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

RECIBIDO:

EMPRESA
ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES

ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES
Cel.: 0984 - 436 176 - Luque - Py

PLANILLA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO

PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO-ESC. VILLA DE LAS MADRES; CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO Y VEREDA-ESC MARIA AUXILIADORA
UBICACIÓN:	Isla Bogado; Laurelty

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	P. UNITARIO
1	Cartel de Obras estándar	m2	2,40	ADJUNTAS	A COTIZAR
2	Vallado Perimetral	ml	14,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
3	Poda de raíces y árbol	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
4	Remoción de aberturas metalicas (Puerta c/ marco)	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
5	Demolición de 2 canteros de mamposteria existentes	m2	4,52	ADJUNTAS	A COTIZAR
6	Demolición de muralla (incluye demolición de pilares, PBC, nivelación, postes metálicos y de H°, tejido existente y MDO)	m2	145,53	ADJUNTAS	A COTIZAR
7	Demolición de piso de oratorio + rampas de acceso existentes.	m2	29,15	ADJUNTAS	A COTIZAR
8	Desmonte de griferia y cañeria existente (indicado en los planos)	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
9	Limpieza incial de Terreno (incluye remoción de plantas)	m2	219,98	ADJUNTAS	A COTIZAR
10	Marcación y replanteo (Area Total de intervención)	m2	219,98	ADJUNTAS	A COTIZAR
11	Excavación para Zapata	m3	6,45	ADJUNTAS	A COTIZAR
12	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	1,35	ADJUNTAS	A COTIZAR
13	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	2,86	ADJUNTAS	A COTIZAR
14	Encadenado inferior de Hº Aº (0,27mx 0,15m)	m3	1,57	ADJUNTAS	A COTIZAR
15	Pilares de H°A° (0,20mx0,15m), Fck= 210 Kg/cm2. (Completo con fuste)	m3	1,36	ADJUNTAS	A COTIZAR
16	Envarillado 2Φ8 3 hiladas antes de la terminacion del muro y en el medio del mismo (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	77,32	ADJUNTAS	A COTIZAR
17	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	m2	71,45	ADJUNTAS	A COTIZAR
18	Aislacion horizontal a dos capas con pintura impermeabilizante asfáltica	ml	38,86	ADJUNTAS	A COTIZAR
19	Canteros de mampostería (incluye revoque hidrófugo)	m2	4,52	ADJUNTAS	A COTIZAR
20	Revoque de paredes exteriores y encadenado a dos capas (revoque con hidrófugo)	m2	169,07	ADJUNTAS	A COTIZAR
21	Revoque de pilares de HºAº	m2	12,45	ADJUNTAS	A COTIZAR
22	Buñas con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)	ml	58,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
23	Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	148,15	ADJUNTAS	A COTIZAR
24	Pintura de pilares de H°A°, encadenado inferior revocados al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	33,37	ADJUNTAS	A COTIZAR
25	Piso de Alisada de cemento con rampante para acceso - material y MDO	m2	9,85	ADJUNTAS	A COTIZAR
26	Porton Metalico acceso peatonal	m2	5,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
27	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética (porton de acceso nuevo) - incluye mano de obra	m2	10,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
28	Remocion de techo de chapa existente (MDO) (Oratorio)	m2	18,40	ADJUNTAS	A COTIZAR
29	Remoción de postes de estructura metalica existente (oratorio)	un	4,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
30	Remoción de porton metalico para posterior recolocacion (oratorio existente)	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
31	Colocacion de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	m2	18,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
32	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	m2	18,00	ADJUNTAS	A COTIZAR

33	Piso de Alisada de cemento para piso exterior - material y MDO	m2	3,20	ADJUNTAS	A COTIZAR
34	Pintura de alisada exterior (terminacion) – incluye material y mano de obra	m2	9,71	ADJUNTAS	A COTIZAR
35	Montaje de estructura metalica existente (MDO) (Posterior a la construccion de muralla)	m2	23,57	ADJUNTAS	A COTIZAR
36	Montaje de techo de chapa sobre estructura metalica (MDO) (Posterior al termino de la construccion de muralla)	m2	18,40	ADJUNTAS	A COTIZAR
37	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética (porton de oratorio) - incluye mano de obra	m2	25,60	ADJUNTAS	A COTIZAR
38	Provisión y colocación de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
39	Limpieza Final de la Obra	m2	100,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
40	Cartel de Obra Estandar	m2	2,40	ADJUNTAS	A COTIZAR
41	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	ml	20,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
42	Destronque de árbol grande, incluye extracción de raices	un	4,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
43	Destronque de árbol mediano, incluye extracción de raices	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
44	Demolición de banco de mampostería existente	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
45	Demolición de piso, contrapiso y muros de nivelación/contención (base, vereda, etc.)	m2	83,84	ADJUNTAS	A COTIZAR
46	Remoción de portón metálico exisente	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
47	Remoción de cartel existente para posterior reubicacion	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
48	Limpieza inicial de Terreno	m2	79,44	ADJUNTAS	A COTIZAR
49	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	m3	9,42	ADJUNTAS	A COTIZAR
50	Demolición de muro de nivelación	m2	12,43	ADJUNTAS	A COTIZAR
51	Demolición de muro de elevación	m2	104,42	ADJUNTAS	A COTIZAR
52	Demolición de pilar de HºAº	m3	2,30	ADJUNTAS	A COTIZAR
53	Marcación y replanteo	m2	176,48	ADJUNTAS	A COTIZAR
54	Excavación para Zapata	m3	12,31	ADJUNTAS	A COTIZAR
55	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	5,05	ADJUNTAS	A COTIZAR
56	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	3,06	ADJUNTAS	A COTIZAR
57	Encadenado de HºAº	m3	2,07	ADJUNTAS	A COTIZAR
58	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	1,90	ADJUNTAS	A COTIZAR
59	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	m3	3,60	ADJUNTAS	A COTIZAR
60	Carga de Cimiento de PBC de 0,45 de ancho x 0,60 de alto (excentrico)	m3	12,24	ADJUNTAS	A COTIZAR
61	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m (incluye buñas)	m2	88,55	ADJUNTAS	A COTIZAR
62	Aislacion horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica	ml	51,02	ADJUNTAS	A COTIZAR
63	Envarillado 2Φ8 (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	112,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
64	Rampa de Hº para acceso peatonal y vehicular con buñas antideslizantes	m2	5,85	ADJUNTAS	A COTIZAR
65	Portón metálico corredizo para acceso peatonal y vehicular (2,50mx3,75m) con terminación de pintura sintética, incluye colocación.	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
66	Cartel de acceso - incluye colocacion (3,25x 1,05m)	m2	3,42	ADJUNTAS	A COTIZAR
67	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)	m2	63,17	ADJUNTAS	A COTIZAR
68	Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y MDO	m2	63,17	ADJUNTAS	A COTIZAR
69	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base y carpeta	m2	13,54	ADJUNTAS	A COTIZAR

70	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	m2	15,32	ADJUNTAS	A COTIZAR
71	Cordones de HºAº pre fabricados (6X30X60)	ml	45,12	ADJUNTAS	A COTIZAR
72	Pintura termoplástica, colocación en caliente, incluye material y mano de obra (sector de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular)	m2	5,85	ADJUNTAS	A COTIZAR
73	Revoque de ambas caras de pilares de HºAº	m2	18,79	ADJUNTAS	A COTIZAR
74	Revoque de paredes a dos capas de ambas caras (revoque con hidrófugo) - incluye encadenado	m2	204,65	ADJUNTAS	A COTIZAR
75	Revoque de cordón - material y MDO	ml	45,12	ADJUNTAS	A COTIZAR
76	Pintura de pilares, paredes y encadenado revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	223,44	ADJUNTAS	A COTIZAR
77	Pintura de porton metalico para acceso con Pintura Sintética - incluye mano de obra	m2	18,75	ADJUNTAS	A COTIZAR
78	Pintura de alto tráfico para acceso vehicular y peatonal – incluye material y mano de obra	m2	5,85	ADJUNTAS	A COTIZAR
79	Limpieza Final de la Obra	m2	273,35	ADJUNTAS	A COTIZAR