AD CONSTRUCCIONES

De ANGEL DARIO

RUC NRO.: 7742937-0

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRECIOS DE REFERENCIA -
PARA EL PROYECTO DE OBRA : CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO-ESC. VILLA DE LAS MADRES; CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO Y VEREDA-ESC MARIA AUXILIADORA

CLIENTE/ENTIDAD SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS, SE DETALLA EL SIGUIENTE PRESUPUSTO:

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	P. UNITARIO
1	Cartel de Obras estándar	m2	2,40	ADJUNTAS	568.688
2	Vallado Perimetral	ml	14,00	ADJUNTAS	118.064
3	Poda de raíces y árbol	un	2,00	ADJUNTAS	266.993
4	Remoción de aberturas metalicas (Puerta c/ marco)	un	2,00	ADJUNTAS	34.121
5	Demolición de 2 canteros de mamposteria existentes	m2	4,52	ADJUNTAS	11.213
6	Demolición de muralla (incluye demolición de pilares, PBC, nivelación, postes metálicos y de H°, tejido existente y MDO)	m2	145,53	ADJUNTAS	98.094
7	Demolición de piso de oratorio + rampas de acceso existentes.	m2	29,15	ADJUNTAS	36.310
8	Desmonte de griferia y cañeria existente (indicado en los planos)	un	1,00	ADJUNTAS	34.222
9	Limpieza incial de Terreno (incluye remoción de plantas)	m2	219,98	ADJUNTAS	8.594
10	Marcación y replanteo (Area Total de intervención)	m2	219,98	ADJUNTAS	2.932
11	Excavación para Zapata	m3	6,45	ADJUNTAS	53.272
12	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	1,35	ADJUNTAS	2.245.633
13	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	2,86	ADJUNTAS	131.430
14	Encadenado inferior de Hº Aº (0,27mx 0,15m)	m3	1,57	ADJUNTAS	2.252.182
15	Pilares de H°A° (0,20mx0,15m), Fck= 210 Kg/cm2. (Completo con fuste)	m3	1,36	ADJUNTAS	2.887.628
16	Envarillado 2Φ8 3 hiladas antes de la terminacion del muro y en el medio del mismo (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	77,32	ADJUNTAS	22.691
17	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	m2	71,45	ADJUNTAS	111.417
18	Aislacion horizontal a dos capas con pintura impermeabilizante asfáltica	ml	38,86	ADJUNTAS	23.875
19	Canteros de mampostería (incluye revoque hidrófugo)	m2	4,52	ADJUNTAS	162.414
20	Revoque de paredes exteriores y encadenado a dos capas (revoque con hidrófugo)	m2	169,07	ADJUNTAS	53.172
21	Revoque de pilares de HºAº	m2	12,45	ADJUNTAS	65.423
22	Buñas con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)	ml	58,00	ADJUNTAS	43.675
23	Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	148,15	ADJUNTAS	27.333
24	Pintura de pilares de H°A°, encadenado inferior revocados al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	33,37	ADJUNTAS	27.333
25	Piso de Alisada de cemento con rampante para acceso - material y MDO	m2	9,85	ADJUNTAS	47.591
26	Porton Metalico acceso peatonal	m2	5,00	ADJUNTAS	360.041
27	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética (porton de acceso nuevo) - incluye mano de obra	m2	10,00	ADJUNTAS	39.642
28	Remocion de techo de chapa existente (MDO) (Oratorio)	m2	18,40	ADJUNTAS	10.919
29	Remoción de postes de estructura metalica existente (oratorio)	un	4,00	ADJUNTAS	140.171
30	Remoción de porton metalico para posterior recolocacion (oratorio existente)	un	1,00	ADJUNTAS	133.496
31	Colocacion de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	m2	18,00	ADJUNTAS	36.987
32	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	m2	18,00	ADJUNTAS	119.290

33	Piso de Alisada de cemento para piso exterior - material y MDO	m2	3,20	ADJUNTAS	47.591
34	Pintura de alisada exterior (terminacion) – incluye material y mano de obra	m2	9,71	ADJUNTAS	33.641
35	Montaje de estructura metalica existente (MDO) (Posterior a la construccion de muralla)	m2	23,57	ADJUNTAS	66.726
36	Montaje de techo de chapa sobre estructura metalica (MDO) (Posterior al termino de la construccion de muralla)	m2	18,40	ADJUNTAS	31.543
37	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética (porton de oratorio) - incluye mano de obra	m2	25,60	ADJUNTAS	39.642
38	Provisión y colocación de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)	un	1,00	ADJUNTAS	121.320
39	Limpieza Final de la Obra	m2	100,00	ADJUNTAS	8.009
40	Cartel de Obra Estandar	m2	2,40	ADJUNTAS	568.688
41	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	ml	20,00	ADJUNTAS	118.064
42	Destronque de árbol grande, incluye extracción de raices	un	4,00	ADJUNTAS	640.783
43	Destronque de árbol mediano, incluye extracción de raices	un	2,00	ADJUNTAS	427.189
44	Demolición de banco de mampostería existente	un	2,00	ADJUNTAS	126.822
45	Demolición de piso, contrapiso y muros de nivelación/contención (base, vereda, etc.)	m2	83,84	ADJUNTAS	36.310
46	Remoción de portón metálico exisente	un	1,00	ADJUNTAS	133.496
47	Remoción de cartel existente para posterior reubicacion	un	2,00	ADJUNTAS	133.496
48	Limpieza inicial de Terreno	m2	79,44	ADJUNTAS	8.594
49	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	m3	9,42	ADJUNTAS	307.042
50	Demolición de muro de nivelación	m2	12,43	ADJUNTAS	36.310
51	Demolición de muro de elevación	m2	104,42	ADJUNTAS	98.094
52	Demolición de pilar de HºAº	m3	2,30	ADJUNTAS	1.617.600
53	Marcación y replanteo	m2	176,48	ADJUNTAS	2.932
54	Excavación para Zapata	m3	12,31	ADJUNTAS	53.272
55	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	5,05	ADJUNTAS	2.245.633
56	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	3,06	ADJUNTAS	135.499
57	Encadenado de HºAº	m3	2,07	ADJUNTAS	2.252.182
58	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	1,90	ADJUNTAS	2.887.628
59	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	m3	3,60	ADJUNTAS	38.367
60	Carga de Cimiento de PBC de 0,45 de ancho x 0,60 de alto (excentrico)	m3	12,24	ADJUNTAS	489.876
61	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m (incluye buñas)	m2	88,55	ADJUNTAS	111.417
62	Aislacion horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica	ml	51,02	ADJUNTAS	23.875
63	Envarillado 2Φ8 (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	112,00	ADJUNTAS	22.691
64	Rampa de Hº para acceso peatonal y vehicular con buñas antideslizantes	m2	5,85	ADJUNTAS	357.541
65	Portón metálico corredizo para acceso peatonal y vehicular (2,50mx3,75m) con terminación de pintura sintética, incluye colocación.	un	1,00	ADJUNTAS	3.033.000
66	Cartel de acceso - incluye colocacion (3,25x 1,05m)	m2	3,42	ADJUNTAS	568.688
67	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)	m2	63,17	ADJUNTAS	6.074
68	Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y MDO	m2	63,17	ADJUNTAS	132.162
69	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base y carpeta	m2	13,54	ADJUNTAS	144.042
70	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	m2	15,32	ADJUNTAS	65.715
71	Cordones de HºAº pre fabricados (6X30X60)	ml	45,12	ADJUNTAS	35.385
72	Pintura termoplástica, colocación en caliente, incluye material y mano de obra (sector de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular)	m2	5,85	ADJUNTAS	193.570
73	Revoque de ambas caras de pilares de HºAº	m2	18,79	ADJUNTAS	65.423

74	Revoque de paredes a dos capas de ambas caras (revoque con hidrófugo) - incluye encadenado	m2	204,65	ADJUNTAS	53.172
75	Revoque de cordón - material y MDO	ml	45,12	ADJUNTAS	19.628
76	Pintura de pilares, paredes y encadenado revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	223,44	ADJUNTAS	27.333
77	Pintura de porton metalico para acceso con Pintura Sintética - incluye mano de obra	m2	18,75	ADJUNTAS	39.642
78	Pintura de alto tráfico para acceso vehicular y peatonal – incluye material y mano de obra	m2	5,85	ADJUNTAS	33.641
79	Limpieza Final de la Obra	m2	273,35	ADJUNTAS	8.009

CORDIAL SALUDO. -

EMPRESA
ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES

ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES
Cel.: 0984 - 436 176 - Luque - Py