E.A.L CONSTRUCCIONES

[ELADIO ARMOA LUGO]

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL

RUC NRO.: 769993-0

NOTA DE PRESUPUESTO

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRECIOS DE REFERENCIA -
PARA EL PROYECTO DE OBRA : CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO-ESC. VILLA DE LAS MADRES; CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO Y VEREDA-ESC MARIA AUXILIADORA

CLIENTE/ENTIDAD SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS, SE DETALLA EL SIGUIENTE PRESUPUSTO:

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	P. UNITARIO
1	Cartel de Obras estándar	m2	2,40	ADJUNTAS	556.875
2	Vallado Perimetral	ml	14,00	ADJUNTAS	115.611
3	Poda de raíces y árbol	un	2,00	ADJUNTAS	261.447
4	Remoción de aberturas metalicas (Puerta c/ marco)	un	2,00	ADJUNTAS	33.413
5	Demolición de 2 canteros de mamposteria existentes	m2	4,52	ADJUNTAS	10.980
6	Demolición de muralla (incluye demolición de pilares, PBC, nivelación, postes metálicos y de H°, tejido existente y MDO)	m2	145,53	ADJUNTAS	96.057
7	Demolición de piso de oratorio + rampas de acceso existentes.	m2	29,15	ADJUNTAS	35.556
8	Desmonte de griferia y cañeria existente (indicado en los planos)	un	1,00	ADJUNTAS	33.512
9	Limpieza incial de Terreno (incluye remoción de plantas)	m2	219,98	ADJUNTAS	8.415
10	Marcación y replanteo (Area Total de intervención)	m2	219,98	ADJUNTAS	2.871
11	Excavación para Zapata	m3	6,45	ADJUNTAS	52.165
12	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	1,35	ADJUNTAS	2.198.988
13	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	2,86	ADJUNTAS	128.700
14	Encadenado inferior de H° A° (0,27mx 0,15m)	m3	1,57	ADJUNTAS	2.205.401
15	Pilares de H°A° (0,20mx0,15m), Fck= 210 Kg/cm2. (Completo con fuste)	m3	1,36	ADJUNTAS	2.827.648
16	Envarillado 2□8 3 hiladas antes de la terminacion del muro y en el medio del mismo (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	77,32	ADJUNTAS	22.220
17	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	m2	71,45	ADJUNTAS	109.103
18	Aislacion horizontal a dos capas con pintura impermeabilizante asfáltica	ml	38,86	ADJUNTAS	23.379
19	Canteros de mampostería (incluye revoque hidrófugo)	m2	4,52	ADJUNTAS	159.041
20	Revoque de paredes exteriores y encadenado a dos capas (revoque con hidrófugo)	m2	169,07	ADJUNTAS	52.067
21	Revoque de pilares de H°A°	m2	12,45	ADJUNTAS	64.064
22	Buñas con malla de poliester de alta flexibilidad (incluye materiales + MDO)	ml	58,00	ADJUNTAS	42.768
23	Pintura paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	148,15	ADJUNTAS	26.766
24	Pintura de pilares de H°A°, encadenado inferior revocados al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	33,37	ADJUNTAS	26.766
25	Piso de Alisada de cemento con rampante para acceso - material y MDO	m2	9,85	ADJUNTAS	46.602
26	Porton Metalico acceso peatonal	m2	5,00	ADJUNTAS	352.563
27	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética (porton de acceso nuevo) - incluye mano de obra	m2	10,00	ADJUNTAS	38.819
28	Remocion de techo de chapa existente (MDO) (Oratorio)	m2	18,40	ADJUNTAS	10.692

29	Remoción de postes de estructura metalica existente (oratorio)	un	4,00	ADJUNTAS	137.260
30	Remoción de porton metalico para posterior recolocacion (oratorio existente)	un	1,00	ADJUNTAS	130.724
31	Colocacion de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	m2	18,00	ADJUNTAS	36.219
32	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	m2	18,00	ADJUNTAS	116.812
33	Piso de Alisada de cemento para piso exterior - material y MDO	m2	3,20	ADJUNTAS	46.602
34	Pintura de alisada exterior (terminacion) – incluye material y mano de obra	m2	9,71	ADJUNTAS	32.942
35	Montaje de estructura metalica existente (MDO) (Posterior a la construccion de muralla)	m2	23,57	ADJUNTAS	65.340
36	Montaje de techo de chapa sobre estructura metalica (MDO) (Posterior al termino de la construccion de muralla)	m2	18,40	ADJUNTAS	30.888
37	Pintura de rejas Metálicas con Pintura Sintética (porton de oratorio) - incluye mano de obra	m2	25,60	ADJUNTAS	38.819
38	Provisión y colocación de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)	un	1,00	ADJUNTAS	118.800
39	Limpieza Final de la Obra	m2	100,00	ADJUNTAS	7.843
40	Cartel de Obra Estandar	m2	2,40	ADJUNTAS	556.875
41	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	ml	20,00	ADJUNTAS	115.611
42	Destronque de árbol grande, incluye extracción de raices	un	4,00	ADJUNTAS	627.473
43	Destronque de árbol mediano, incluye extracción de raices	un	2,00	ADJUNTAS	418.316
44	Demolición de banco de mampostería existente	un	2,00	ADJUNTAS	124.188
45	Demolición de piso, contrapiso y muros de nivelación/contención (base, vereda, etc.)	m2	83,84	ADJUNTAS	35.556
46	Remoción de portón metálico exisente	un	1,00	ADJUNTAS	130.724
47	Remoción de cartel existente para posterior reubicacion	un	2,00	ADJUNTAS	130.724
48	Limpieza inicial de Terreno	m2	79,44	ADJUNTAS	8.415
49	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	m3	9,42	ADJUNTAS	300.664
50	Demolición de muro de nivelación	m2	12,43	ADJUNTAS	35.556
51	Demolición de muro de elevación	m2	104,42	ADJUNTAS	96.057
52	Demolición de pilar de H°A°	m3	2,30	ADJUNTAS	1.584.000
53	Marcación y replanteo	m2	176,48	ADJUNTAS	2.871
54	Excavación para Zapata	m3	12,31	ADJUNTAS	52.165
55	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	5,05	ADJUNTAS	2.198.988
56	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	3,06	ADJUNTAS	132.685
57	Encadenado de H°A°	m3	2,07	ADJUNTAS	2.205.401
58	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	1,90	ADJUNTAS	2.827.648
59	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	m3	3,60	ADJUNTAS	37.571
60	Carga de Cimiento de PBC de 0,45 de ancho x 0,60 de alto (excentrico)	m3	12,24	ADJUNTAS	479.701
61	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m (incluye buñas)	m2	88,55	ADJUNTAS	109.103
62	Aislacion horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica	ml	51,02	ADJUNTAS	23.379
63	Envarillado 2□8 (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	112,00	ADJUNTAS	22.220
64	Rampa de H° para acceso peatonal y vehicular con buñas antideslizantes	m2	5,85	ADJUNTAS	350.114
65	Portón metálico corredizo para acceso peatonal y vehicular (2,50mx3,75m) con terminación de pintura sintética, incluye colocación.	un	1,00	ADJUNTAS	2.970.000

66	Cartel de acceso - incluye colocacion (3,25x 1,05m)	m2	3,42	ADJUNTAS	556.875
67	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)	m2	63,17	ADJUNTAS	5.948
68	Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y MDO	m2	63,17	ADJUNTAS	129.417
69	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base y carpeta	m2	13,54	ADJUNTAS	141.050
70	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	m2	15,32	ADJUNTAS	64.350
71	Cordones de H°A° pre fabricados (6X30X60)	ml	45,12	ADJUNTAS	34.650
72	Pintura termoplástica, colocación en caliente, incluye material y mano de obra (sector de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular)	m2	5,85	ADJUNTAS	189.549
73	Revoque de ambas caras de pilares de H°A°	m2	18,79	ADJUNTAS	64.064
74	Revoque de paredes a dos capas de ambas caras (revoque con hidrófugo) - incluye encadenado	m2	204,65	ADJUNTAS	52.067
75	Revoque de cordón - material y MDO	ml	45,12	ADJUNTAS	19.220
76	Pintura de pilares, paredes y encadenado revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	m2	223,44	ADJUNTAS	26.766
77	Pintura de porton metalico para acceso con Pintura Sintética - incluye mano de obra	m2	18,75	ADJUNTAS	38.819
78	Pintura de alto tráfico para acceso vehicular y peatonal – incluye material y mano de obra	m2	5,85	ADJUNTAS	32.942
79	Limpieza Final de la Obra	m2	273,35	ADJUNTAS	7.843

CORDIAL SALUDO. -

