REAL CONSTRUCCIONES
de Oscar Bernardo Benítez Molas

Dirección: Ruta PY02 Km 142
RUC Nº: 2237179-6
Telefono: 0971-448918
Correo: bernar-29@hotmail.com

Fecha: 18 de setiembre de 2024

A la Convocante: MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA - UOC

Presupuesto Solicitado en fecha 17/09/2024: CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA PERIMETRAL DEL COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	247.0	9,600
2	Cartel de Obras	gl	1.0	1,875,736
3	Excavacion para cimiento de PBC	m3	24.7	55,289
4	Cimiento de PBC	m3	7.0	600,000
5	Aislación horizontal 2 caras	m	68.9	27,000
6	Muro de Nivelación 0,30 m	m	68.9	73,278
7	Mampostería de Ladrillo común 0.15m visto una cara 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal)	m2	67.3	101,000
8	Envarillado de mamposteria cada 50 cm 2 var. De 6mm por linea	m	225.9	25,000
9	Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4	un	32.0	198,091
10	Pilares de Ho. Ao Visto de 0,25 x 0,25 altura 3,20	un	32.0	685,000
11	Cerco de Protección según detalle gráfico	m	75.3	20,589
12	Revoque de pilares D:1:2:12	m	64.0	22,439
13	Revoque de mamposterías con hidrófugo una cara	m2	67.3	50,000
14	Pintura latex color cemento de pilares de Hº revocados.	m2	96.0	32,000
15	Pinturas con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	m	67.3	36,111
16	Pintura latex color CERÁMICO muros revocados.	m2	67.3	29,000
17	Rejas metálicas	m2	97.9	955,000
18	Portico de acceso principal (según diseño)	gl	1.0	15,000,000
19	Muro de Piedra Bruta colocada de 0,30	m3	24.1	690,000
20	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	36.0	220,000
21	Tejido Perimetral con postes de Hº Aº grueso cada 2, 5 m tipo Curvo de 2,80 m; postes esquineros reforzados; malla de 2" tensados con alambre liso	m	172.5	228,000
22	Portón vehicular según detalle gráfico	gl	2.0	3,657,476
23	Porton de acceso peatonal	un	1.0	750,000
24	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1.0	1,697,567

Atentamente.-

Real CONSTRUCCIONES Oscar Bernardo Benítez M. RUC: 2237179-6

Oscar Bernardo Benítez Molas
C.I. Nº 2237179
Representante Legal

Fecha: 18/09/2024

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de la UOC

María Luz Benítez Balbuena Encargada de U.O.C

PRESUPUESTO SOLICITADO

Fecha: 18/09/2024_____

A: _**MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA**

Nos dirigimos a ustedes en respuesta a la nota de pedido de presupuesto para una obra de **CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA PERIMETRAL DEL COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA**, con el objeto de presentar nuestro presupuesto que se detalla cuanto sigue:

Nº	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	247.0	12,312
2	Cartel de Obras	gl	1.0	1,500,000
3	Excavacion para cimiento de PBC	m3	24.7	52,000
4	Cimiento de PBC	m3	7.0	591,111
5	Aislación horizontal 2 caras	m	68.9	28,089
6	Muro de Nivelación 0,30 m	m	68.9	70,000
7	Mampostería de Ladrillo común 0.15m visto una cara 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal)	m2	67.3	93,389
8	Envarillado de mamposteria cada 50 cm 2 var. De 6mm por linea	m	225.9	21,500
9	Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4	un	32.0	191,000
10	Pilares de Ho. Ao Visto de 0,25 x 0,25 altura 3,20	un	32.0	600,000
11	Cerco de Protección según detalle gráfico	m	75.3	22,000
12	Revoque de pilares D:1:2:12	m	64.0	21,000
13	Revoque de mamposterías con hidrófugo una cara	m2	67.3	46,789
14	Pintura latex color cemento de pilares de Hº revocados.	m2	96.0	37,911
15	Pinturas con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	m	67.3	40,000
16	Pintura latex color CERÁMICO muros revocados.	m2	67.3	30,611
17	Rejas metálicas	m2	97.9	800,000
18	Portico de acceso principal (según diseño)	gl	1.0	13,200,000
19	Muro de Piedra Bruta colocada de 0,30	m3	24.1	663,000
20	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	36.0	237,111
21	Tejido Perimetral con postes de Hº Aº grueso cada 2, 5 m tipo Curvo de 2,80 m; postes esquineros reforzados; malla de 2" tensados con alambre liso	m	172.5	240,000
22	Portón vehicular según detalle gráfico	gl	2.0	3,500,000
23	Porton de acceso peatonal	un	1.0	870,000
24	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1.0	1,500,000

Atentamente. -

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

Firma:_____

En calidad de Representante Legal

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de la UOC

Recibi:

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de
U.O.C

Unidad Operativa de Contrataciones

Fecha: 18/09/2024