



MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta D027 s/ Ruta D072
J. Augusto Saldívar – Paraguay
Celular: (0995) 600 314 Email: municipalidadjasaldivar@gmail.com



J. Augusto Saldívar, 17 de septiembre de 2024

SEÑORES. POTENCIALES OFERENTES PRESENTE

La U.O.C. de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, se dirige a Ud., a fin de solicitarle presupuesto para la **“CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA N° 1994 DR. RAUL PEÑA DE J. AUGUSTO SALDIVAR”**

Se Adjunta planilla de las especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra. Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1		
2	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	27,1		
3	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10		
4	Estructura de H° A°. Encadenados de H° A°.	Metros cúbicos	2,4		
5	Rampa peatonal.	Unidad Medida Global	1		
6	Muro de Nivelación. De 0,30 cm.	Metros cuadrados	31		
7	Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	50		
8	Aislación asfáltica. De paredes.	Metros cuadrados	11		
9	Muro de elevación. De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55		
10	Muro de elevación. De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48		
11	Envarillado bajo aberturas 2 φ 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20		
12	Techo de tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de H°	Metros cuadrados	43		
13	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	162		
14	Contrapiso de H° de cascotes.	Metros cuadrados	22		
15	Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m	Metros cuadrados	22		
16	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27		
17	Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6		
18	Aberturas de madera. Puerta Tablero.	Unidad	1		
19	Abertura de maderas. Para Boxes enchapados con formica.	unidad	5		
20	Aberturas Metálicas. Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36		
21	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7		
22	Pintura de paredes látex interior y exterior.	Metros cuadrados	66		
23	Pintura de aberturas de Madera con barniz sintético.	Metros cuadrados	10,1		
24	Pintura de aberturas Metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,36		



MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta D027 s/ Ruta D072
J. Augusto Saldívar – Paraguay

Celular: (0993) 600 314 Email: municipalidadjasaldivar@gmail.com



25	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	48		
26	Pintura de tirantes prefabricados y teжелones con barniz.	Metros cuadrados	43		
27	Revestimientos. De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.	Metros cuadrados	97,5		
28	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36		
29	Desague Pluvial. Canaleta y Caño de Bajada N° 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	21,6		
30	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1		
31	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1		
32	Instalación sanitaria. Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	Unidad Medida Global	1		
33	Instalación sanitaria. Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	Unidad	1		
34	Instalación sanitaria. Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1		
35	Limpieza Final.	Metros cuadrados	27		
36	Placa de Reconocimiento.	Unidad Medida Global	1		
TOTAL GENERAL.					

Sin otro motivo en particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle

Atentamente

Sergio Espinola
Unidad Operativa de Contrataciones

R. Construcciones
Rufino Romero
0981 469 313