



# MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta D027 s/ Ruta D072  
J. Augusto Saldívar – Paraguay  
Celular: (0995) 600 314 Email: [municipalidadjasaldivar@gmail.com](mailto:municipalidadjasaldivar@gmail.com)



J. Augusto Saldívar, 17 de septiembre de 2024

## SEÑORES. POTENCIALES OFERENTES PRESENTE

La U.O.C. de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, se dirige a Ud., a fin de solicitarle presupuesto para la **“CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA N° 1994 DR. RAUL PEÑA DE J. AUGUSTO SALDIVAR”**  
Se Adjunta planilla de las especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra. Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1		
2	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	27,1		
3	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10		
4	Estructura de H° A°. Encadenados de H° A°.	Metros cúbicos	2,4		
5	Rampa peatonal.	Unidad Medida Global	1		
6	Muro de Nivelación. De 0,30 cm.	Metros cuadrados	31		
7	Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	50		
8	Aislación asfáltica. De paredes.	Metros cuadrados	11		
9	Muro de elevación. De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55		
10	Muro de elevación. De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48		
11	Envarillado bajo aberturas 2 φ 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20		
12	Techo de tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de H°	Metros cuadrados	43		
13	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	162		
14	Contrapiso de H° de cascotes.	Metros cuadrados	22		
15	Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m	Metros cuadrados	22		
16	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27		
17	Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6		
18	Aberturas de madera. Puerta Tablero.	Unidad	1		
19	Abertura de maderas. Para Boxes enchapados con formica.	unidad	5		
20	Aberturas Metálicas. Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36		
21	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7		
22	Pintura de paredes látex interior y exterior.	Metros cuadrados	66		
23	Pintura de aberturas de Madera con barníz sintético.	Metros cuadrados	10,1		
24	Pintura de aberturas Metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,36		



## MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta D027 s/ Ruta D072  
J. Augusto Saldívar - Paraguay

Celular: (0993) 600 314 Email: municipalidadjasaldivar@gmail.com



25	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	48		
26	Pintura de tirantes prefabricados y teжелones con barniz.	Metros cuadrados	43		
27	Revestimientos. De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.	Metros cuadrados	97,5		
28	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36		
29	Desague Pluvial. Canaleta y Caño de Bajada N° 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	21,6		
30	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1		
31	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1		
32	Instalación sanitaria. Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	Unidad Medida Global	1		
33	Instalación sanitaria. Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	Unidad	1		
34	Instalación sanitaria. Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1		
35	Limpieza Final.	Metros cuadrados	27		
36	Placa de Reconocimiento.	Unidad Medida Global	1		
<b>TOTAL GENERAL.</b>					

Sin otro motivo en particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle

Atentamente

  
**Sergio Espinola**  
Unidad Operativa de Contrataciones

**Yaguaru**  
Construcciones y Metalúrgica  
Barrio 1ro. de Mayo  
Cel.: 0984 474 731