



**MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI**  
**Secretaría Administrativa y Financiera**  
**Unidad Operativa de Contrataciones**

Corpus Christi, 16 de Setiembre de 2024.

**Señor:**  
**CALONGA DISEÑO Y CONST**  
**Presente.**


En nombre y representación de la  
Municipalidad de Corpus Christi, me dirijo a Ud, los efectos de informarle que la institución está realizando  
cotización de precios referenciales para “**CONSTRUCCION DE UN AULA CON TECHO DE TEJA Y PATIO DE FORMACION EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO**”, ID Nº 455.535, a realizar en nuestro  
distrito.

| MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI  |   |    |        |             |              |
|--|---|----|--------|-------------|--------------|
| OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA CON TECHO DE TEJA Y PATIO DE FORMACION EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO |   |    |        |             |              |
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO  |   |    |        |             |              |
| Nº   | DESCRIPCION DE TRABAJOS                                   | UN | CANT.  | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
| 1  | Trabajos preliminares trazado/replanteo de obra           | m2 | 77,11  |             |              |
| 2  | Relleno y compactación                                    | m3 | 30     |             |              |
| 3  | Mampostería de nivelación ladrillo común 30 cm            | m2 | 31     |             |              |
| 4  | Estructura de H°A° - zapatas                              | m3 | 3,55   |             |              |
| 5  | Estructura de H°A° - Viga encadenado inferior             | m3 | 2,02   |             |              |
| 6  | Estructura de H°A° -° Viga encadenado superior            | m3 | 1,26   |             |              |
| 7  | Estructura de H°A° - viga Cumbrera y viga de Galería      | m3 | 1,17   |             |              |
| 8  | Estructura de H°A° -° Pilares y losa                      | m3 | 2,58   |             |              |
| 9  | Aislación horizontal                                      | m2 | 7,96   |             |              |
| 10   | Mampostería de elevación de ladrillo Huecos 0,15 m        | m2 | 54,4   |             |              |
| 11   | Mampostería de elevación de ladrillo Huecos 0,20 m        | m2 | 48,44  |             |              |
| 12   | Envarillado de paredes                                    | ml | 25,85  |             |              |
| 13   | Techo de Tejas y Tejuelones                               | m2 | 73,79  |             |              |
| 14   | Revoque de paredes interior y exterior a una capa         | m2 | 197,54 |             |              |
| 15   | Revoque de pilares  | ml | 7,2    |             |              |
| 16   | Revoque de viga cumbrera                                  | m2 | 9,12   |             |              |
| 17   | Contrapiso de cascotes                                    | m2 | 53,89  |             |              |
| 18   | Carpeta para colocación de piso                           | m2 | 53,89  |             |              |
| 19   | Piso Cerámico   | m2 | 53,89  |             |              |
| 20   | Zócalo cerámico   | ml | 32,4   |             |              |
| 21   | Puerta placa c/marco y cerraduras                         | un | 1      |             |              |
| 22   | Ventanas tipo balancín de 1,50x1,20                       | m2 | 7,2    |             |              |
| 23   | Pintura de paredes revocadas interior y exterior al Látex | m2 | 200,35 |             |              |
| 24   | Pintura de aberturas de madera sintético                  | m2 | 5,16   |             |              |
| 25   | Pintura de viga cumbrera y galería al látex               | m2 | 13,22  |             |              |
| 26   | Pintura de techo al barniz                                | m2 | 73     |             |              |
| 27   | Pintura de aberturas metálicas                            | m2 | 7,2    |             |              |
| 28   | Vidrios dobles  | m2 | 7,2    |             |              |
| 29   | Instalación eléctrica                                     | gl | 1      |             |              |
| 30   | Pizarrones  | un | 1      |             |              |


|       |   |    |       |  |  |
|-------|---|----|-------|--|--|
| 31    | Canaleta chapa galvanizada N° 26 desarrollo 33 cm     | ml | 15,2  |  |  |
| 32    | Bajada de canaleta caño PVC 100                       | ml | 19,3  |  |  |
| 33    | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                    | m2 | 19,28 |  |  |
| 34    | Cartel de Obras                                       | un | 1     |  |  |
| 35    | Limpieza final  | gl | 1     |  |  |
| 36    | Preparación, limpieza, replanteo y marcación de obra  | m2 | 347   |  |  |
| 37    | Mampostería de nivelación armada ladrillo común 30 cm | m2 | 75,5  |  |  |
| 38    | Relleno y compactación                                | m3 | 60    |  |  |
| 39    | Piso de H° A°   | m2 | 347   |  |  |
| 40    | Limpieza final  | gl | 1     |  |  |
| TOTAL |   |    |       |  |  |

En ese sentido, solicito tenga bien facilitarnos la cotización para la construcción de dicha obra, conforme a la planilla de cómputo métrico y costos que acompaña a la presente.

Dicha información será de vital importancia para la institución, a fin de establecer los precios referenciales.

  
Atentamente,  
**CALONGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES**  
**DE: SERGIO CALONGA**  
**R.U.C.: 4742491 - 5**



  
**Econ. Andrés Herminio Riveros.**  
**Encargado U.O.C**