

PLANIFICACIÓN Y OBRAS

A: MSc. Fernando Ramírez, Intendente Municipal

DE: M.M.O. Lucia Barreto, Secretaría de Planificación y Obras

ASUNTO: Informe

FECHA: 26/09/2024

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRECIO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS - (90 NICHOS)

LUGAR DE LA OBRA: CEMENTERIO DE PILAR

DIRECCIÓN: CURUPAYTY ENTRE AVDA. MCAL. LÓPEZ Y SAAVEDRA

BARRIO: SAN MIGUEL

CUENTA CORRIENTE CATASTRAL: 28-0409-08

Nº	RUBRO	UN.	CANT.	PRECIO	TOTAL
COLUMBARIO UNO - 50 NICHOS - ENTRADA 2 - LADO SUR					
1	Replanteo.	m2	22,20		
2	Excavación.	m3	16		
3	Relleno y compactación.	m3	12		
4	Muro de nivelación de 0,30	m2	30		
5	Mampostería de ladrillo común de 0,15	m2	106		
6	Revoque interior.	m2	143		
7	Revoque exterior.	m2	51,26		
8	Pintura látex exterior.	m2	51,26		
9	Losa de H° A°	m3	10,62		
COLUMBARIO DOS - 40 NICHOS - ENTRADA 2 - LADO SUR					
10	Replanteo.	m2	18		
11	Excavación.	m3	12,45		
12	Relleno y compactación.	m3	9,50		
13	Muro de nivelación de 0,30	m2	24,23		
14	Mampostería de ladrillo común de 0,15	m2	86,21		
15	Revoque interior.	m2	114,4		
16	Revoque exterior.	m2	44		
17	Pintura látex exterior.	m2	44		
18	Losa de H° A°	m3	8,6		
CONTRAPISO CON ALISADO ENTRE COLUMBARIOS.					
19	Contrapiso de cascote.	m2	26,10		
20	Alisado de cemento.	m2	26,10		
21	Excavación.	m3	15,70		
22	Relleno y compactación.	m3	13,05		
23	Muro de nivelación de 0,30.	m2	5,50		
24	Limpieza final.	gl	1		
TOTAL GENERAL					



MMO. LUCIA BARRETO
Dirección de Planificación y Obras

Secretaría Interina de Planificación y Obras