DICTAMEN N° 83/2024

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES CONFORME RESOLUCIÓN DNCP N° 454/2024.-

Descripción del Llamado: Menor Cuantía Nacional "REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.381 SAN MARTÍN DE TOURS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ - PLURIANUAL" ID N° 455.736

Visto:

La Las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas y su decreto reglamentario

Considerando:

Que, conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la mencionada Resolución en cuanto a la Publicación de la Estimación de los Costos y sus Antecedentes, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa elabora el presente Dictamen.

Que, en cuanto a la metodología utilizada para la adopción de los precios referenciales en el presente llamado se han utilizado precios obtenidos en base a presupuestos, dispuestas en la Guía Para la Elaboración de Precios de Referencia anexo a la Resolución DNCP N° 454/2024; la metodología utilizada es; PRECIO PROMEDIO.

Documentos adjuntos;

- Precio 1, solicitud y presupuesto
- Precio 2, solicitud y presupuesto
- Precio 3, Contrato de otras entidades y resolución de adjudicación
- Precio 4, Contrato de otras entidades y resolución de adjudicación
- Precio 5, Contrato de otras entidades y resolución de adjudicación
- Precio 6, Contrato de otras entidades y resolución de adjudicación
- Precio 7, Contrato de otras entidades y resolución de adjudicación

Se ha recurrido a presupuestos para la obtención de precios, en ellos, no se observa en otros contratos la misma descripción del ítem y la unidad de medida difiere unas de otras al ser consideradas en otros contratos como unidad de medida global y en el presente proceso por metros cuadrados, no es posible hallar el precio referencial con combinación de fuentes.

Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapua

Esto en consideración a la normativa Res. N° 454/2024 Anexo 1 dice; *Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia*

Por Tanto:

Los precios referenciales utilizados en el presente llamado resultan de conformidad a lo detallado en la planilla anexo al presente dictamen. Se acompaña toda la documentación mencionada como antecedente en la elaboración de los precios referenciales, los cuales fueron resultado de un análisis técnico y pormenorizado de las mismas, como lo dispone el Anexo a la Resolución DNCP N° 454/2024.-

Encarnación, 08 de octubre de 2024.-

Abog. Eligio Méndez
Jefe Interino de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

ANALISIS DE PRECIOS - ESCUELA BÁSICA Nº 3.381 SAN MARTÍN DE TOURS

				PRESUPUESTO Nº 1 METALURGICA NUÑEZ	PRESUPUESTO Nº 2 Custi Eckert	CONTRATO ID 414,310	contrato ID 436863	CONTRATO ID 436860	CONTRATO ID 436939	CONTRATO ID 435632	CONTRATO ID 436999	CONTRATO ID 436271	PROMEDIO
N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.UNITARIO		P. UNITARIO	P. UNITARIO	P. UNITARIO	P. UNITARIO	P. UNITARIO	P UNITARIO	P.UNITARIO
1	Limpieza y preparación de la obra	M2	254,10	5.500	6.050							3.400	**4.983**
2	Replanteo y marcación	M2	254,10	3.300	3.630		3.902						**3.611**
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia	GL	1,00	1.430.000	1.573.000		1.110.833						**1.371.278**
4	Vallado de obra y obrador	UN	1,00	5.500.000	6.050.000		8.436.000						**6.662.000**
5	Desmonte y retiro de instalación eléctrica	GL	1,00	825.000	907.500		164.034						**632.178**
6	Demolición de pared para abertura	M2	6,80	16.500	18.150		24.370						**19.673**
7	Desmonte de techo	M2	360,65	16.500	18.150		24.370						**19.673**
8	Demolición de piso en galería	M2	69,45	16.500	18.150		24.370						**19.673**
9	Relleno y apisonamiento de interiores en galería	M3	6,50	132.000	145.200						211.310		**162.837**
10	Pilar de ladrillo común a revocar en galería	M3	16,00	198.000	217.800	2.316.000							**910.600**
11	Encadenado de H° A° galería	ML	34,30	176.000	193.600	2.316.600							**895.400**
12	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	UN	4,00	356.400	392.040	2.980.500							**1.242.980**
13	Mampostería de 0.15 para revocar	M2	53,45	124.300	136.730		36.287						**99.106**
14	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	230,40	44.000	48.400			30.000					**40.800**
15	Contrapiso de hormigón de cascote en galería	M2	68,46	44.000	48.400							35.700	**42.700**
16	Carpeta de nivelación en galería	M2	68,46	35.200	38.720							25.500	**33.140**
17	Piso cerámico antideslizante pi 4 en galería	M2	68,46	101.200	111.320							80.000	**97.507**
18	Zócalo cerámico de 8cm	ML	131,00	26.400	29.040							25.500	**26.980**
19	Rampa de acceso en galería	UN	1,00	841.500	925.650				974.400				**913.850**
20	Techo de chapa termo acústico de 4cm pre-pintado color cerámico sobre estructura metálica pintado incluye provisión y colocación de cumbreras y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cm (incluye pintura al sintético)	M2	360,65	418.000	459.800		304.090						**393.963**
21	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 38 cm	ML	92,00	99.000	108.900		113.466						**107.122**
22	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN	5,00	385.000	423.500							663.000	**490.500**
23	Ventana tipo balancín 1,42 x 1,15	M2	6,53	385.000	423.500						690.200		**499.567**
24	Vidrio de 4mm	M2	7,53	198.000	217.800						341.865		**252.555**
25	Pintura de paredes al látex interior - exterior con enduido	M2	557,10	24.200	26.620		26.395						**25.738**
26	Pintura de abertura metálica al sintético	2M	65,90	33.000	36.300							30.600	**33.300**
27	Alimentación puntos y toma corrientes	UN	33,00	128.700	141.570		113.467						**127.912**
28	Alimentación de artefacto lumínico foco led d	UN	14,00	128.700	141.570		113.467						**127.912**
29	Alimentación de artefacto lumínico foco led de 60 w galería y sanitario	UN	8,00	128.700	141.570		113.467						**127.912**
30	Alimentación de artefacto lumínico foco led d	UN	5,00	128.700	141.570		113.467						**127.912**
31	Alimentación para A-A	UN	2,00	128.700	141.570		113.467						**127.912**
32	Alimentación para Tablero Seccional General (TSG)	UN	1,00	187.000	205.700				365.400				**252.700**
33	Alimentación para Tablero Seccional (TS)	UN	4,00	187.000	205.700							365.400	**252.700**

Mgter Eligio Emmanuel Mendez
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapua

34	Alimentación Tablero Principal (detrás del Medidor) a tablero Seccional General con cable pre - ensamblado 2 de 10mm	ML	56,00	77.000	84.700						463.500		208.400
35	Instalación de Tablero Seccional General (TSG)	UN	1,00	522.500	574.750					471.042			522.764
36	Instalación de Tablero Seccional (TS)	UN	4,00	275.000	302.500					471.042			349.514
37	Artefacto lumínico led de 60 w con campana acrílica	UN	14,00	715.000	786.500			375.000					625.500
38	Artefacto luminico foco led de 60 w galería	UN	8,00	242.000	266.200			92.500					200.233
39	Artefacto lumínico foco led de 60 w con farol p/ exterior	UN	5,00	308.000	338.800		113.467						253.422
40	Provisión y colocación de Jabalina de cobre	UN	1,00	132.000	145.200	193.050							156.750
41	Provisión y colocación de pizarrón acrilico de 2,75 x 1,20.-	UN	3,00	1.705.000	1.875.500							550.800	1.377.100
42	Guarda obra	M2	22,55	74.800	82.280				73.080				76.720
43	Limpieza final de obra	M2	254,10	3.300	3.630		127.872						44.934
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO												

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mgter Eligio Simón del Méndez
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapua