GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 1.072/2023

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA HABITARE S.R.L., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 640 SAN ISIDRO - PLURIANUAL - ID N° 436.271. ----------

Encarnación, 20 de noviembre de 2023.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 45/2023 referente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 37/23 "**CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 640 SAN ISIDRO - PLURIANUAL**", y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, es necesario fortalecer las infraestructuras de las instituciones educativas, con políticas públicas y recursos que contribuyan al acceso a la educación pública de calidad en la ciudad de Encarnación, con la **Construcción de 3 aulas en la Escuela Básica N° 640 San isidro**, se contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje que repercutirán en el desempeño académico, motivacional y fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 04 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: *Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones.* ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

1

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

POR TANTO, Y EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el presente llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 37/2023** - para la "**CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 640 SAN ISIDRO - PLURIANUAL con ID N° 436.271;** a la Empresa **HABITARE S.R.L, con RUC 80090904-6,** por el monto de **Gs. 380.012.201** (GUARANIES TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS UNO) y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N°45/2023 del Comité Evaluador.----------

COMPUTO MÉTRICO PRECIOS ADJUDICADOS						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - a- Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
2	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185	3.400	629.000
3	72131601-002	Preparación de obra - Obrador	Unidad Medida Global	1	2.091.000	2.091.000
4	82101502-004	Cartel metálico con soporte -Cartel de Obra 2m x1,50 m	Unidad	1	969.000	969.000
5	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo de obras	Unidad Medida Global	1	683.400	683.400
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Encadenado de Hormigón Armado	Metros cúbicos	10,2	1.680.000	17.136.000
7	72131601-015	Pilar -Pilares de Hormigón Armado	Metros cúbicos	8,7	1.680.000	14.616.000
8	72131601-004	Colocación de hormigón armado - c- Vigas de Hormigón Armado (15x30)	Metros cúbicos	21,3	1.680.000	35.784.000
9	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Escalera de Hº Aº	Metros cúbicos	3,4	1.680.000	5.712.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

10	72131601-006	Aislacion - a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	Metros cuadrados	75	21.420	1.606.500
11	72131601-005	Mamposteria - De 0,30 visto a una cara de Lad. Comunes	Metros cuadrados	95,84	112.200	10.753.248
12	72131601-005	Mamposteria - De 0,20 visto a una cara de Lad. Comunes	Metros cuadrados	175,52	146.880	25.780.378
13	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	38	14.280	542.640
14	72131601-005	Mamposteria - Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	Metro lineal	195	2.040	397.800
15	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal ? membrana termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1.	Metros cuadrados	303	214.200	64.902.600
16	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso-b- Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm.	Metros cuadrados	215	91.000	19.565.000
17	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm.	Metro lineal	24	91.800	2.203.200
18	72131601-008	Revoques - De pilares y vigas de Hormigón Armado a tres capas con hidrófugos y macizado.	Metros cuadrados	58	44.965	2.607.970
19	72131601-008	Revoques - A tres capas y filtrado para interiores	Metros cuadrados	298,64	30.600	9.138.384
20	72131601-008	Revoques - Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm,	Metros cuadrados	220	50.000	11.000.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

		a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino				
21	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - a- Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. Nivelado.	Metros cuadrados	235,58	35.700	8.410.206
22	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta de Cemento, para piso cerámico	Metros cuadrados	235,5	25.500	6.005.250
23	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos -Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro 60x60cm (en aula y galeria).	Metros cuadrados	230,5	80.000	18.440.000
24	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos- a- Zócalo cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro 60x60cm (en aula y galeria).	Metro lineal	130,79	25.500	3.335.145
25	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - "a- Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm."	Metros cuadrados	95,5	35.700	3.409.350
26	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - b- Alisado de Cemento	Metros cuadrados	95,5	25.500	2.435.250
27	72131601-010	Aberturas - a- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,20 x 2,10 (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo Papaiz o similar doble paleta) Ver detalle de abertura.	Unidad	3	663.000	1.989.000
28	72131601-010	Aberturas - Ventanas tipo aluminio Línea Herrero Anodizado, rueda Burana a Bolilla, Felpa 7x6, Burlete de Goma o Cuña de Goma, Cierre Clip metal cromado,	Unidad	6	1.377.000	8.262.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

		vidrio templado trasparente de 6 mm 1,95 x 1,20				
29	72101903-001	Carpintería metálica	Unidad	6	2.448.000	14.688.000
30	72101903-001	Carpintería metálica- "a- En escalera. Pintado con antióxido. H:0.90 cm"	Metro lineal	15	357.000	5.355.000
31	72101903-001	Carpintería metálica - "b- En galerías (Planta Alta), Pintado con antióxido h:1.10 cm"	Metro lineal	29	357.000	10.353.000
32	72131601-008	Revoques - Alfeizar de ventana	Metro lineal	40,2	9.996	401.839
33	72131601-012	Servicio de pintura - "a- Impermeable Recuplast, en pared exterior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme."	Metros cuadrados	220	50.000	11.000.000
34	72131601-012	Servicio de pintura -"b- Impermeable Recuplast, en pared interior, color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme."	Metros cuadrados	298,64	30.600	9.138.384
35	72131601-012	Servicio de pintura - "c- Vigas y pilares impermeable Recuplast , sellador + 2 manos."	Metros cuadrados	186	30.600	5.691.600
36	72131601-012	Servicio de pintura - "d- De ladrillos vistos con antimoho color cerámico 2 manos"	Metros cuadrados	256	30.600	7.833.600
37	72131601-012	Servicio de pintura - e- Puerta y marco metálicas con antióxido y sintético, pintura de color gris oscuro.	Metros cuadrados	24,6	30.600	752.760
38	72131601-012	Servicio de pintura - f- Canaleta de Bajadas horizontal y vertical con antioxido, sintético de color gris ocuro.	Metro lineal	95	30.600	2.907.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

39	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,65 m-	Metro lineal	48	81.600	3.916.800
40	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - "a- Provisión e instalación de alimentación subterranea con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto, otros)"	Metro lineal	85	53.040	4.508.400
41	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - b- Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad Medida Global	1	3.044.700	3.044.700
42	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU	Unidad	3	351.900	1.055.700
43	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - - Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	18	117.300	2.111.400
44	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas -e- Provisión e instalación de equipo acanalado con tubos led 2x18w 6500k	Unidad	24	140.000	3.360.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR

Ing. Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

45	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - "f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k (Encendido por fotocélula)"	Unidad	8	96.900	775.200
46	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - "h- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)"	Unidad	12	96.900	1.162.800
47	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - "j- Provisión de registro de manposteria 40x40x55cm (Incluye tapa de HºAº)"	Unidad	5	354.960	1.774.800
48	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - "Provisión e instalación de cableado preensamblado 4x16mm2 (Conexión para para el tablero seccional)"	Metro lineal	64	24.990	1.599.360
49	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas "k- Provisión de cableado multifilar 4x6mm2 en caño electroducto pvc (Conexión para tablero seccional)"-	Metro lineal	56	49.470	2.770.320
50	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas - "l- Provisión e instalación de AP1 con lampara led de 80w 6500K (Incluye cableado independiente desde el TS, encendido por fotocelula)"	Unidad	3	596.700	1.790.100
51	72102601-001	Servicio de carpintería- a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel.	Unidad	3	550.800	1.652.400

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapua

52	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	564.717	564.717
						380.012.201

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con el **Sr. Alejandro Paniagua Gonzalez** con C.I. Nº 3.387.258, por un monto total de **Gs. 380.012.201** (GUARANIES TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS UNO), en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.----------

Abg. Carmina Natalia Benítez
Secretaria General

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py