



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Horqueta, 09 de diciembre de 2024.

SEÑORES:

ROCA Y ASOCIADOS S.A

RUC: 80140414-2

P R E S E N T E:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Horqueta, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a efecto de solicitarle la cotización para la **REPARACIONES VARIAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - AD REFERENDUM** con ID N° 459.306, conforme a la siguiente planilla que se adjunta.

Sin otro motivo y esperando una respuesta al pedido, me despido.

Atentamente.

Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
“Hagamos Horqueta Grande”



Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
REPARACIONES VARIAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL					
1	Cartel de Obra 2,50x1,50m	gl	1,00		
2	Demoler muros internos de baños de sector posterior	gl	1,00		
3	Quitar inodoros de todos los baños	un	20,00		
4	Quitar mingitorios	un	6,00		
5	Quitar duchas de todos los baños	un	6,00		
6	Quitar lavamanos de todos los baños	un	12,00		
7	Quitar azulejos de todos los baños actuales	m2	360,00		
8	Quitar puertas con marcos de madera de todos los baños actuales	un	32,00		
9	Quitar jaboneras, toalleras y portarrollos	gl	1,00		
10	Provisión y colocación de base de mampostería de ladrillos comunes con terminación revocada 45x45	un	24,00		
11	Provisión y colocación de base de losa de hormigón armado sobre base de mampostería. Espesor 10cm	ml	28,00		
12	Provisión y colocación de revestidos cerámicos para losa de asiento y base de mampostería	m2	16,80		
13	Provisión y colocación de carpeta niveladora en vestuarios y baños	m2	112,88		
14	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante PEI5 en vestuarios y baños	m2	112,88		
15	Provisión y colocación de revestido cerámico esmaltado en muros de baños. Altura 2,00m	m2	208,66		
16	Provisión y colocación de inodoros nuevos con cisterna alta, elementos de sujeción, tapa y conexión	un	8,00		
17	Provisión y colocación de duchas de material cromado	un	8,00		
18	Provisión y colocación de lavamanos con grifería metálica cromada y conexión flexible para agua fría	un	6,00		
19	Provisión y colocación de mingitorios con válvula de descarga en sanitario de caballeros	un	3,00		
20	Provisión y colocación de puertas placa tipo vaivén para box de inodoros y duchas. Incluye marco y herrajes	un	16		
21	Provisión y colocación de puertas placa para acceso principal a baños y vestuarios. Incluye marco y herrajes	un	4		



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

22	Provisión y colocación de jaboneras (6), portapapel (8), toalleras (6), caja con rejillas de piso cromadas 15x15 (8)	gl	1		
23	Reparación de cañerías de agua y desagüe (por baño)	un	2		
24	Pozo Absorbente, diámetro 2,50 altura 3,00m	un	2		
25	Cámara Séptica 1,50x2,50x1,20m	un	2		
26	Reemplazo de llaves TM de sector intervenido en tablero, incluye cable alimentador de circuito hasta interruptor	gl	1		
27	Repintado de paredes (por baño)	un	2		
28	Repintado de paredes (por vestuario) con reparación de base de revoques	un	2		
29	Provisión y colocación de luces led 2x18w para baños y vestuarios	un	16		
30	Renovación de interruptores, enchufes y tapas	un	4		
31	Renovación de cableados (4mm y 2mm) por cada baño y vestuario	un	4		
32	Reparación de vallado perimetral de cancha. Incluye pintura antióxido gris oscuro	gl	1		
33	Reemplazo de tejido de vallado perimetral de cancha. Altura 1,00m	ml	84		
34	Reemplazo de tejido de vallado perimetral de cancha. Altura 3,00m	ml	24		
35	Repintado de graderías con látex acrílico (mismos colores)	gl	1		
36	Repintado de piso de acceso y borde de cancha con látex acrílico color gris oscuro	gl	1		
37	Repintado de cancha con pintura base solvente	m2	766		
38	Repintado de fachada con látex acrílico (mismos colores)	gl	1		
39	Repintado de estructura metálica de fachada	gl	1		
40	Repintado de arcos metálicos	gl	1		
41	Repintado barandas metálicas exteriores e interiores	gl	1		
42	Limpieza de canal de desagüe	gl	1		
43	Provisión y colocación de canal de desagüe en parte posterior con rejilla de piso de varillas	gl	1		



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

44	Provisión y colocación de canaletas desarrollo 40	ml	120		
45	Provisión y colocación de bajadas de caño de 150mm	ml	120		
46	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos huecos, con terminación revocada y pintada, en accesos secundarios	gl	1		
47	Provisión y colocación de letras corpóreas con chapa doblada con iluminación	gl	1		
48	Limpieza de obra	gl	1		