Dirección ENCARNACION C/ TIMBO
Teléfono 0975-912-103
Correo Electrónico calongadyc@hotmail.com

Corpus Christi, 17 de Enero de 2025.

Señor/es:
MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de proveer presupuesto para el proceso licitatorio. ***REPARACION DE TECHO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 BLOQUES CON 13 AULAS EN TOTAL Y DIRECCION. Y CONSTRUCCION DE LOS SS HH CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICO. EN LA ESC. 983. FRANCISCA BERNAL*. ID 459.663.**

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

OBRA: ***REPARACION DE TECHO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 BLOQUES CON 13 AULAS EN TOTAL Y DIRECCION. Y CONSTRUCCION DE LOS SS HH CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICO. EN LA ESC. 983. FRANCISCA BERNAL***

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	77,83	6.000	466.980
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	8,12	90.000	730.800
3	Mampostería: De nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadrados	24,66	190.000	4.685.400
4	Colocacion de Hº Aº zapatas y pilares	Metros cúbicos	3,61	2.800.000	10.108.000
5	Colocacion de Hº Aº. Encadenados inferior	Metros cúbicos	2,41	2.700.000	6.507.000
6	Colocacion de Hº Aº. Encadenados Superior	Metros cúbicos	1,2	2.600.000	3.120.000
7	Colocacion H° A°. Viga	Metros cúbicos	0,4	2.600.000	1.040.000
8	Aislación horizontal	Metros cuadrados	8,73	28.000	244.440
9	Mampostería de elevación Ladrillos huecos 0,15	Metros cuadrados	143,38	85.000	12.187.300
10	Construccion de dinteles. Envarillado de paredes	Metro lineal	22	30.000	660.000
11	Techo de chapas termoacústicas	Metros cuadrados	60,21	300.000	18.063.000
12	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	304	40.000	12.160.000
13	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	46,26	46.000	2.127.960
14	Carpeta para colocación de piso	Metros cuadrados	46,26	32.000	1.480.320
15	Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	46,26	140.000	6.476.400
16	Piso alisado de cemento (Guarda Obra)	Metros cuadrados	25,76	110.000	2.833.600

Dirección ENCARNACION C/ TIMBO
Teléfono 0975-912-103
Correo Electrónico calongadyc@hotmail.com

17	Puerta Tablero	Unidad	3	2.000.000	6.000.000
18	Puerta Para boxes tipo placa	Unidad	6	1.000.000	6.000.000
19	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,25	400.000	900.000
20	Servicio de pintura de paredes al Látex	Metros cuadrados	186,79	28.000	5.230.120
21	Servicio de pintura de aberturas sintético	Metros cuadrados	26,46	32.000	846.720
22	Montaje de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	46,26	120.000	5.551.200
23	Servicio de instalacion de chapa canaleta galvanizada N° 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	16,1	110.000	1.771.000
24	Instalaciones sanitarias: Caño de bajada de PVC 100	Metro lineal	18	42.000	756.000
25	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada	Metros cuadrados	11,07	32.000	354.240
26	Revestimiento con Azulejos	Metros cuadrados	117,21	135.000	15.823.350
27	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,25	170.000	382.500
28	Instalación eléctrica Acometida	Metro lineal	5	25.000	125.000
29	Instalación eléctrica línea para iluminación	Unidad	12	140.000	1.680.000
30	Lámpara de bajo consumo de 45 W	Unidad	12	195.000	2.340.000
31	Instalación sanitaria desagüe cloacal y agua corriente	Unidad	2	3.000.000	6.000.000
32	Instalación de Baño Artefactos	Unidad	2	6.000.000	12.000.000
33	Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
34	Pozo absorbente de 2,00x3,00	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
35	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
36	Cartel de Obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
37	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
GRUPO 2					
1	Mantenimiento de instalación eléctrica en 13 ambientes	Unidad	13	4.000.000	52.000.000
2	Reparación de techo	Metros cuadrados	100	230.000	23.000.000
3	Servicio de Pintura de paredes al Látex	Metros cuadrados	2221,93	28.000	62.214.040
4	Servicio de Pintura de aberturas sintético	Metros cuadrados	176,64	32.000	5.652.480
5	Pintura de maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	632,24	28.000	17.702.720
6	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
TOTAL GENERAL					**318.420.570**

CALONGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
DE: SERGIO CALONGA
R.U.C.: 4742491 - 5