MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

Secretaría Administrativa y Financiera

Unidad Operativa de Contrataciones

Corpus Christi, 10 de Enero de 2025.

Señor:
ALDEMAR CONSTRUCCIONES
Presente.

En nombre de la Unidad Operativa de Contrataciones, de la Municipalidad de Corpus Christi, a los efectos de informarle que la institución está realizando cotización de precios referenciales para la "***REPARACION DE TECHO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 BLOQUES CON 13 AULAS EN TOTAL Y DIRECCION. Y CONSTRUCCION DE LOS SS HH CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICO. EN LA ESC. 983. FRANCISCA BERNAL"***, ID Nº 459.663, a realizar en nuestro distrito.

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI					
OBRA: ***REPARACION DE TECHO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 BLOQUES CON 13 AULAS EN TOTAL Y DIRECCION. Y CONSTRUCCION DE LOS SS HH CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICO. EN LA ESC. 983. FRANCISCA BERNAL***					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**DESCRIPCION DE TRABAJOS**	**UN**	**CANT.**	**PRECIO UNIT**	**PRECIO TOTAL**
1	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	77,83		
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	8,12		
3	Mampostería: De nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadrados	24,66		
4	Colocacion de Hº Aº zapatas y pilares	Metros cúbicos	3,61		
5	Colocacion de Hº Aº. Encadenados inferior	Metros cúbicos	2,41		
6	Colocacion de Hº Aº. Encadenados Superior	Metros cúbicos	1,2		
7	Colocacion H° A°. Viga	Metros cúbicos	0,4		
8	Aislación horizontal	Metros cuadrados	8,73		
9	Mampostería de elevación Ladrillos huecos 0,15	Metros cuadrados	143,38		
10	Construccion de dinteles. Envarillado de paredes	Metro lineal	22		
11	Techo de chapas termoacústicas	Metros cuadrados	60,21		
12	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	304		
13	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	46,26		
14	Carpeta para colocación de piso	Metros cuadrados	46,26		
15	Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	46,26		
16	Piso alisado de cemento (Guarda Obra)	Metros cuadrados	25,76		
17	Puerta Tablero	Unidad	3		
18	Puerta Para boxes tipo placa	Unidad	6		
19	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	2,25		
20	Servicio de pintura de paredes al Látex	Metros cuadrados	186,79		
21	Servicio de pintura de aberturas sintético	Metros cuadrados	26,46		
22	Montaje de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	46,26		
23	Servicio de instalacion de chapa canaleta galvanizada N° 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	16,1		
24	Instalaciones sanitarias: Caño de bajada de PVC 100	Metro lineal	18		
25	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada	Metros cuadrados	11,07		
26	Revestimiento con Azulejos	Metros cuadrados	117,21		
27	Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,25		

28	Instalación eléctrica Acometida	Metro lineal	5		
29	Instalación eléctrica línea para iluminación	Unidad	12		
30	Lámpara de bajo consumo de 45 W	Unidad	12		
31	Instalación sanitaria desagüe cloacal y agua corriente	Unidad	2		
32	Instalación de Baño Artefactos	Unidad	2		
33	Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1		
34	Pozo absorbente de 2,00x3,00	Unidad	1		
35	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1		
36	Cartel de Obra	Unidad	1		
37	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
GRUPO 2					
1	Mantenimiento de instalación eléctrica en 13 ambientes	Unidad	13		
2	Reparación de techo	Metros cuadrados	100		
3	Servicio de Pintura de paredes al Látex	Metros cuadrados	2221,93		
4	Servicio de Pintura de aberturas sintético	Metros cuadrados	176,64		
5	Pintura de maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	632,24		
6	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1		

En ese sentido, solicito tenga bien facilitarnos la cotización para la construcción de dicha obra, conforme a la planilla de cómputo métrico y costos que acompaña a la presente.

Dicha información será de vital importancia para la institución, a fin de establecer los precios referenciales.

Atentamente

ALDEMAR
INFORMATICA Y CONSTRUCCIONES
RUC: 3860258-0

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C