



Beth El 690 - Loma Plata - Dpto. Boqueron
Telef.:0981 255 751 Celular: 0986 777 209
Email: tractormawes@hotmail.com
rendyp9@gmail.com
Ruc: 80075058-6

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE DR.MANUEL GONDRA LADO ESTE CARRIL SUR (DESDE LA CALLE ELIM HASTA LA CALLE BERGFELD)

Ubicacion: CALLE DR. MANUEL GONDRA LADO ESTE CARRIL SUR

Municipalidad : LOMA PLATA

Cta Cte Ctral N°:

Superficie a construir: 7775 m2

Profesional: Ing. Rendy Pries

Patente Profesional N°: 263

Domicilio: Loma Plata

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CARTEL DE OBRAS (2mx3m)	un	2,00	1.400.000	2.800.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	7.775,00	580	4.509.500
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	2.333,00	4.506	10.512.498
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	7.775,00	124.938	971.392.950
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (A=10cm x H=30cm x L=50cm) O CARGADOS IN SITU	ml	2.182,00	38.904	84.888.528
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	7.775,00	405	3.148.875
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	7.775,00	505	3.926.375
					1.081.178.726

SON GUARANIES: MIL OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS-

ING. RESIDENTE

Ing. Rendy Pries Giesbrecht
MAWES S.A.