

Yby Yau, 03 de febrero de 2.025

**SEÑOR/ES:**

**MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO**

**PRESENTE:**

Me dirijo a usted a objeto de presentar nuestros presupuestos, de acuerdo a la nota recibida que se detalla a continuación:

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UN.	CANT		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	12.000	764.400
2	Replanteo y marcación	M2	63,7	12.200	777.140
3	Excavación de carga de cimienta con PBC	M3	14	617.000	8.638.000
4	Vigas y dados de H°A°	M3	0,82	3.610.000	2.960.200
5	Encadenado de H°A°	M3	2,17	2.300.000	4.991.000
6	Loseta sobre abertura	UN	1	655.000	655.000
7	Mampostería de nivelación de 0.45m	M2	3,6	320.000	1.152.000
8	Mampostería de nivelación de 0.30m	M2	7,5	227.000	1.702.500
9	Mampostería de nivelación de 0.60m	M2	0,6	308.100	184.860
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	165.000	3.844.500
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	82.000	524.800
12	Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	M2	3,4	128.000	435.200
13	Mampostería De elevación de 0.30 visto una cara de ladrillo prensado	M2	13,5	183.000	2.470.500
14	Mampostería De elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillo prensado	M2	34,5	227.000	7.831.500
15	Mampostería De elevación de 0.15 visto una cara de ladrillo prensado	M2	34,3	124.100	4.256.630
16	En varillado bajo abertura con 2 varillas de 8mm por hilada	ML	12	41.000	492.000
17	Pilares de 0.45 x0,45 visto para corredor	ML	6,6	333.000	2.197.800
18	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquinas	M2	90,5	417.000	37.738.500
19	Viga de H°A° en galería	GL	1	2.725.000	2.725.000
20	Revoque de paredes interior exterior a una capa	M2	64,3	57.000	3.665.100
21	Revoque de viga cumbreira de H°A°	M2	10,3	53.000	545.900



**LUCEROTI S.A.**

**Construcciones – Informática - Cubiertas – Cartelería**



**0985-453952**

Avda. Alas Paraguay c/ Jhon F. Kennedy  
Yby Yau – Dpto. de Concepción

22	Contra piso de H° de cascote	M2	58	64.000	3.712.000
23	Carpeta para piso cerámico	M2	58	43.500	2.523.000
24	Piso cerámico	M2	58	83.000	4.814.000
25	Zócalo cerámico	ML	34	35.000	1.190.000
26	Puerta de madera de 1.20 x2.10 m	UN	1	2.450.000	2.450.000
27	Ventana tipo balancín	M2	7,2	540.000	3.888.000
28	Alfeizer de ventana de revoque 1:3(cemento de arena)	ML	21,6	31.000	669.600
29	Pinturas de paredes al látex	M2	64,3	38.500	2.475.550
30	Pinturas de pilares visto con antimoho incoloro	M2	11,9	38.500	458.150
31	Pinturas de viga cumbrera	M2	10,3	38.500	396.550
32	Pinturas de aberturas metálicas con pinturas sintéticas	M2	7,2	39.000	280.800
33	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	38.500	4.285.050
34	Pinturas de tirantes y tejuelones	M2	90,5	39.000	3.529.500
35	Pinturas de aberturas de madera con barniz	M2	5,5	54.000	297.000
36	Vidrios dobles	M2	7,2	154.000	1.108.800
37	Canaletas y caños de bajada N° 26	ML	23	167.000	3.841.000
38	Instalación eléctrica	GL	1	5.063.000	5.063.000
39	Artefactos eléctricos	GL	1	4.200.000	4.200.000
40	Rampa peatonal	UN	1	1.480.000	1.480.000
41	Cartel de obras	UN	1	1.650.000	1.650.000
42	Guarda obra	M2	18	138.000	2.484.000
43	Pizarrones adosados a la pared	UN	1	1.700.000	1.700.000
44	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.500.000	1.500.000
					<b>142.548.530</b>

Atentamente

*Julio Ortiz*  

**LUCEROTI S.A.**  
 RUC: 80130029-0  
 lucerotipy@hotmail.com

[lucerotipy@hotmail.com](mailto:lucerotipy@hotmail.com)

**Ruc.: 80130029-0**