




PEDIDO DE PRESUPUESTO

Desde UOC MUNICIPALIDAD ISLA PUCU <uoc.islapucumuni@outlook.es>

Fecha Jue 13/02/2025 12:34

Para Terracom py <py.terracom@gmail.com>

 4 archivos adjuntos (6 MB)

EETT.pdf; PEDIDO DE PRESUPUESTO TERRACOM.pdf; PLANILLA.xlsx; PLANO.pdf;

REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCION EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL



Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britos y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

Isla Pucú, 11 de febrero de 2025.-

SEÑORES

TERRACOM

De Cesar Alejandro Ortiz

pv.terracom@gmail.com

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Isla Pucú, por este medio solicitando su buena predisposición de siempre, a fin de:

- Facilitarnos 1 presupuesto para el proceso Licitatorio para la REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCION EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL con la siguiente planilla:

Nº	RUBRO	U.M.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
	Preparación de la obra				
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada n° 24 de dimensión 1,50x1,20m	UN	1,00		
	TRABAJOS A REALIZAR EN PABELLON 1 (ver detalle en plano)				
	Trabajos preliminares				
2	Marcación y replanteo	gl	1,00		
	Albañilería				
3	Reparación de revoque en zonas puntuales, incluye revoque en pilares, limpieza previa a la pintura	gl	1,00		
	Techo				
4	Demolición de tejas sin recuperación	m3	445,27		
5	Provisión y colocación de Techo De tejas y tejuelones color uniforme prensadas a maquina sobre tirantes existentes	m3	445,27		
	Desagüe pluvial				
6	Desagüe pluvial:Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ml	132,40		
	Pinturas				
7	Pintura al sintético exterior altura 1,05m incluye pilares de galería (dos manos)	m2	125,25		
8	Pintura al látex (dos manos) exterior incluye pilares de galería	m2	243,22		
9	Pintura de aberturas de madera al sintético	m2	22,68		
10	pintura de balancines al sintético	m2	36,00		
11	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ml	132,40		
	TRABAJOS A REALIZAR EN PABELLON 2 (ver detalle en plano)				
	Albañilería				
12	Reparación de revoque en zonas puntuales, incluye revoque en pilares, limpieza previa a la pintura	gl	1,00		
	Pinturas				
13	Pintura al sintético exterior, interior altura 1,05m incluye pilares de galería (dos manos)	m3	282,80		
14	Pintura al látex (dos manos) interior, exterior incluye pilares de galería	m2	561,14		
15	Pintura de aberturas de madera y metálico al sintético	m2	11,34		
16	Pintura de balancines al sintético	m2	30,40		


Yessica Elizabeth Molas Ortega
Encargada de U.O.C



Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britos y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

17	Pintura sintético color verde en pizarrón	m2	21,60		
TRABAJOS A REALIZAR EN PABELLON 3 (ver detalle en plano)					
Albañilería					
18	Reparación de revoque en zonas puntuales, incluye revoque en pilares, limpieza previa a la pintura	gl	1,00		
Pinturas					
19	Pintura : Pintura al sintético exterior, interior altura 1,05m incluye pilares de galeria (dos manos)	m3	232,21		
20	Pintura al látex (dos manos) interior, exterior incluye pilares de galeria	m2	454,84		
21	Pintura de aberturas de madera y metálico al sintético	m2	11,34		
22	Pintura de balancines al sintético	m2	30,40		
23	Pintura sintético color verde en pizarrón	m2	21,60		
LIMPIEZA FINAL					
24	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
Total					

Dicha solicitud es realizada en base a los establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024. POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N 7021/22.

Solicitamos la remisión del mismo en la brevedad a fin de cumplir lo establecido por la DNCP.

Desde ya agradecidos por su atención.

Atentamente.



Jessica Elizabeth Molas

Encargada de la U.O.C.




Re: PEDIDO DE PRESUPUESTO

Desde Terracom py <py.terracom@gmail.com>

Fecha Mié 19/02/2025 11:59

Para UOC MUNICIPALIDAD ISLA PUCU <uoc.islapucumuni@outlook.es>

 1 archivo adjunto (313 KB)

Presupuesto Isla Pucu (1).pdf;

Buenos días

Adjunto envío solicitud de Presupuesto.

Saludos Cordiales

El jue, 13 feb 2025 a las 12:34, UOC MUNICIPALIDAD ISLA PUCU (<uoc.islapucumuni@outlook.es>) escribió:

REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCION EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL

Empresa: COG Emprendimientos S.A.

Obra: REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCION EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL - DISTRITO DE ISLA PUCÚ

Referencia: Planilla de computo y presupuesto.

Fecha: 19 de Febrero del 2025



ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
Preparación de la obra					
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada n° 24 de dimensión 1,50x1,20m	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
TRABAJOS A REALIZAR EN PABELLON 1					
Trabajos preliminares					
2	Marcación y replanteo	gl	1,00	630.000	630.000
Albañilería					
3	Reparacion de revoque en zonas puntuales,incluye revoque en pilares, limpieza previa a la pintura	gl	1,00	320.000	320.000
Techo					
4	Demolición de tejas sin recuperación	m3	445,27	26.000	11.577.020
5	Provisión y colocación de Techo De tejas y tejuelones color uniforme prensadas a maquina sobre tirantes existentes	m3	445,27	301.000	134.026.270
Desagüe pluvial					
6	Desagüe pluvial:Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ml	132,40	102.000	13.504.800
Pinturas					
7	Pintura al sintético exterior altura 1,05m incluye pilares de galeria (dos manos)	m2	125,25	43.200	5.410.800
8	Pintura al látex (dos manos) exterior incluye pilares de galeria	m2	243,22	33.000	8.026.260
9	Pintura de aberturas de madera al sintético	m2	22,68	43.200	979.776
10	pintura de balancines al sintético	m2	36,00	33.000	1.188.000
11	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ml	132,40	25.800	3.415.920
TRABAJOS A REALIZAR EN PABELLON 2					
Albañilería					
12	Reparacion de revoque en zonas puntuales,incluye revoque en pilares, limpieza previa a la pintura	gl	1,00	800.000	800.000
Pinturas					
13	Pintura al sintético exterior, interior altura 1,05m incluye pilares de galeria (dos manos)	m3	282,80	43.200	12.216.960
14	Pintura al látex (dos manos) interior, exterior incluye pilares de galeria	m2	561,14	33.000	18.517.620
15	Pintura de aberturas de madera y metalico al sintético	m2	11,34	43.200	489.888
16	Pintura de balancines al sintético	m2	30,40	33.000	1.003.200
17	Pintura sintético color verde en pizarron	m2	21,60	43.200	933.120

Empresa: COG Emprendimientos S.A.

Obra: REPARACION DE TECHO Y PINTURA DE PABELLONES EN
COLEGIO NACIONAL COMANDANTE VICTORIANO BERNAL - DISTRITO
DE ISLA PUCÚ

Referencia: Planilla de computo y presupuesto.

Fecha: 12 de Febrero del 2025

COG
EMPRESARIOS S.A.

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
TRABAJOS A REALIZAR EN PABELLON 3					
Albañilería					
18	Reparacion de revoque en zonas puntuales,incluye revoque en pilares, limpieza previa a la pintura	gl	1,00	800.000	800.000
Pinturas					
19	Pintura : Pintura al sintetico exterior, interior altura 1,05m incluye pilares de galeria (dos manos)	m3	232,21	43.200	10.031.472
20	Pintura al látex (dos manos) interior, exterior incluye pilares de galeria	m2	454,84	33.000	15.009.720
21	Pintura de aberturas de madera y metalico al sintetico	m2	11,34	43.200	489.888
22	Pintura de balancines al sintético	m2	30,40	33.000	1.003.200
23	Pintura sintético color verde en pizarron	m2	21,60	43.200	933.120
LIMPIEZA FINAL					
24	Limpieza final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000
TOTAL					244.257.034


.....
Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRESARIOS S.A.
RUC: 80097945-1