



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
1	7213160 1-013	LIMPIEZA DE OBRA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	1.1	LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	metros cuadrados	1,00
	1.2	VALLA DE SEGURIDAD PARA OBRA	Metro lineal	1,00
	1.3	PREPARACION DE TERRENO A NIVEL DE LA SUB RASANTE PARA COLCHON DE ARENA PARA EMPEDRADO	metros cuadrados	1,00
2	7214150 5-001	MOVIMIENTO DE SUELO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	2.1	EXCAVACIONES VARIAS (MANUAL)	metros cubicos	1,00
	2.2	RELLENO DE TIERRA INTERIOR Y EXTERIOR, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN	metros cubicos	1,00
	2.3	MOVIMIENTO DE SUELO, INCLUYE CARGAMENTO DE TIERRA, DESMONTE, RELLENO, BADÉN Y DESAGÜE, COMPACTACIÓN MECANIZADA	metros cubicos	1,00
	2.4	SUB-MURACIÓN CON PIEDRA BRUTA COLOCADA	metros cubicos	1,00
	2.5	EMPASTADO	metros cuadrados	1,00
3	7210300 3-001	DEMOLICIONES VARIAS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	3.1	DE LOSAS	metros cuadrados	1,00
	3.2	DE PILARES	Metro lineal	1,00
	3.3	DE VIGAS Y ENCADENADOS	Metro lineal	1,00
	3.4	DE NIVELACION DE 0,45 M	metros cuadrados	1,00
	3.5	DE NIVELACION DE 0,30 M	metros cuadrados	1,00
	3.6	DE ELEVACION DE 0.15 M SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES	metros cuadrados	1,00
	3.7	DE ELEVACION DE PAREDES DE 0.20 M SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES	metros cuadrados	1,00
	3.8	DE ELEVACION DE PAREDES DE 0.30 M SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES	metros cuadrados	1,00
	3.9	DE PILAR DE 0.30X0.30 M DE LADRILLOS COMUNES	Metro lineal	1,00
	3.10	DE PILAR DE 0.45X0.45 M DE LADRILLOS COMUNES	Metro lineal	1,00
	3.11	DE CANTEROS	metros cuadrados	1,00
	3.12	DE MURITO, POSTES Y TEJIDO PERIMETRAL	Metro lineal	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	3.13	DE MURALLA	metros cuadrados	1,00
	3.14	DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA	metros cuadrados	1,00
	3.15	DE TECHO PLANO EN AREAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES	metros cuadrados	1,00
	3.16	DE TECHO DE BOVEDILLAS	metros cuadrados	1,00
	3.17	DE TECHO DE CHAPA DE ZINC	metros cuadrados	1,00
	3.18	DE TEJAS, TEJUELONES Y/O TEJUELITAS SIN RECUPERACION DE MATERIALES	metros cuadrados	1,00
	3.19	DE TECHO DE CHAPA DE ZINC	metros cuadrados	1,00
	3.20	DE TECHO DE CHAPAS DE FIBRO CEMENTO	metros cuadrados	1,00
	3.21	DE TECHO DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA EXISTENTE	metros cuadrados	1,00
	3.22	DE TECHO PLANO DE H- A-	metros cuadrados	1,00
	3.23	DE TECHO DE VIDRIO ARMADO CON ESTRUCTURA METALICA	metros cuadrados	1,00
	3.24	DE VIGAS DE APOYO	Metro lineal	1,00
	3.25	DE PAREDES Y CIELO RASO	metros cuadrados	1,00
	3.26	DE CASCOTES	metros cuadrados	1,00
	3.27	DE HORMIGÓN	metros cuadrados	1,00
	3.28	DE BALDOSA CALCAREA	metros cuadrados	1,00
	3.29	DE MOSAICOS GRANITICOS	metros cuadrados	1,00
	3.30	DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ESCALERAS Y UMBRALES	Metro lineal	1,00
	3.31	DE VINILICO	metros cuadrados	1,00
	3.32	DE CERAMICA	metros cuadrados	1,00
	3.33	DE ALISADA DE CEMENTO	metros cuadrados	1,00
	3.34	DE H- A-	metros cuadrados	1,00
	3.35	DE BALDOSONES DE HORMIGÓN	metros cuadrados	1,00
	3.36	DE TEJUELITAS	metros cuadrados	1,00
	3.37	DE CALLES INTERNAS Y CAMINEROS PEATONALES	metros cuadrados	1,00
	3.38	DE VEREDAS PERIMETRALES	metros cuadrados	1,00
	3.39	DE ALFOMBRA	metros cuadrados	1,00
	3.40	DE PARQUET	metros cuadrados	1,00
	3.41	DE PORCELANATO	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	3.42	DEMOLICIEN DE EMPEDRADO	metros cuadrados	1,00
	3.43	DE BALDOSA CALCAREA	Metro lineal	1,00
	3.44	DE MOSAICOS GRANITICOS	Metro lineal	1,00
	3.45	DE VIN^LICO	Metro lineal	1,00
	3.46	DE CER^MICO	Metro lineal	1,00
	3.47	DE ALISADA DE CEMENTO	Metro lineal	1,00
	3.48	DE TEJUELITAS	Metro lineal	1,00
	3.49	DE ALFOMBRA	Metro lineal	1,00
	3.50	DE PARQUET	Metro lineal	1,00
	3.51	DE PORCELANATO	Metro lineal	1,00
	3.52	DE AZULEJOS	metros cuadrados	1,00
	3.53	DE LADRILLEJOS	metros cuadrados	1,00
	3.54	DE PASTILLAS CERAMICAS	metros cuadrados	1,00
	3.55	DE PIEDRA	metros cuadrados	1,00
	3.56	DE MADERA	metros cuadrados	1,00
	3.57	DE GUARDA CAMILLAS CON RECUPERACION	Metro lineal	1,00
	3.58	DE CIELO RASO DE PLACAS DE YESO (DESMONTABLE, JUNTA TOMADA)	metros cuadrados	1,00
	3.59	DE CIELO RASO DE PVC	metros cuadrados	1,00
	3.60	DE CIELO RASO DE METAL DESPLEGADO	metros cuadrados	1,00
	3.61	DE ENTREPISO DE MADERA	metros cuadrados	1,00
	3.62	DE CIELO RASO METALICO LINEAL	metros cuadrados	1,00
	3.63	DE CARTEN PENSADO	metros cuadrados	1,00
	3.64	DE MAMPARAS EXISTENTES TIPO DURLOCK	metros cuadrados	1,00
	3.65	DE MAMPARAS EXISTENTES VIDRIADAS	metros cuadrados	1,00
	3.66	DE MAMPARAS EXISTENTES DE TERCIDAS	metros cuadrados	1,00
	3.67	DE MAMPARAS EXISTENTES DE PLACAS DE CARTEN PENSADO TIPO EUCATEX	metros cuadrados	1,00
	3.68	DE VERJAS, PORTONES Y REJAS	metros cuadrados	1,00
	3.69	DE ABERTURAS, VENTANAS , PUERTAS	metros cuadrados	1,00
	3.70	DE MUEBLES FIJOS Y DESMONTABLES	metros cuadrados	1,00
	3.71	DE MESADAS Y MUEBLES FIJOS Y DESMONTABLES	metros cuadrados	1,00
	3.72	DE PUERTAS CON MARCOS CON RECUPERACION	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	3.73	PAÑOS FIJOS	metros cuadrados	1,00
	3.74	PUERTAS BATIENTES DE UNA HOJA	metros cuadrados	1,00
	3.75	PUERTAS/VENTANAS CORREDIZAS	metros cuadrados	1,00
	3.76	DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES	Metro lineal	1,00
	3.77	DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON RECUPERACIÓN	unidad	1,00
	3.78	DE CAÑERÍA DE DESAGUE CLOACAL POR BAÑO	Metro lineal	1,00
	3.79	DE CÁÑERA DE AGUA CORRIENTE POR BAÑO	Metro lineal	1,00
	3.80	DESMONTE DE CÁÑERAS DE AGUA CORRIENTE GALVANIZADAS HORIZONTALES EN MAL ESTADO	Metro lineal	1,00
	3.81	DESMONTE DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE GALVANIZADAS VERTICALES (MONTANTES) EN MAL ESTADO	Metro lineal	1,00
	3.82	DESMONTAJE DE BAJADA PARA CISTERNA ALTA O TASA TURCA.	unidad	1,00
	3.83	DESMONTAJE DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	unidad	1,00
	3.84	DESMONTE DE CÁÑERAS DE H- A- DE DESAGÜES EXISTENTES.	Metro lineal	1,00
	3.85	DESMONTE DE CÁÑERAS DE DESAGÜE CLOACAL HIERRO FUNDIDO	Metro lineal	1,00
	3.86	LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBROS	metros cubicos	1,00
4	7213160 1-003	Cimiento	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	4.1	DE PBC - MEZCLA DE CEMENTO, CAL, ARENA (1/2:1:4) DE 0,30 M	metros cubicos	1,00
	4.2	MANO DE OBRA	metros cubicos	1,00
	4.3	DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA	metros cubicos	1,00
	4.4	MANO DE OBRA	metros cubicos	1,00
5	7213160 1-004	LOSAS DE HORMIGÓN	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	5.1	LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN	metros cuadrados	1,00
	5.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	5.3	LOSA DE Hº Aº E=0,07 M MÍNIMO, INCLUYE ENCOFRADO EN BAÑOS	metros cubicos	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	5.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
6	7213160 1-006	Aislacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	6.1	DE LOSA CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4MMM CON ALUMINIO	metros cuadrados	1,00
	6.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.3	HORIZONTAL ASFALTICA DE MUROS, 3 CARAS CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO - PARED DE 0,15 ; 0,30 Y 0,45M	metros cuadrados	1,00
	6.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.5	DE LOSA DE H3 A3 CON MEMBRANA ELASTICA DE HIDRO ASFALTO TIPO IMPACRIL CON TRAMA.	metros cuadrados	1,00
	6.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.7	VERTICAL CON PANDERETE CON HIDROFUGO	metros cuadrados	1,00
	6.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.9	DE JUNTA DE DILATACION EN H3 A3	Metro lineal	1,00
	6.10	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	6.11	DE LOSA DE BAÑO CON EMULSION ASFALTICA ,2 MANOS	metros cuadrados	1,00
	6.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.13	DE TECHO DE ZINC CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3 MM	metros cuadrados	1,00
	6.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.15	DE SUPERFICIE ENTERRADA DEL RESERVORIO INFERIOR Y CASETA DE BOMBEO, CON EMULSION BITUMINOSA Y MANTA ASFALTICA.	metros cuadrados	1,00
	6.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.17	IMPERMEABILIZACION INTERNA DE RESERVORIOS	metros cuadrados	1,00
	6.18	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	6.19	IMPERMEABILIZACION CON PINTURA EN PASTA CON MICRO FIBRAS POLIURETANICAS (MEMBRANA FIBRADA)	metros cuadrados	1,00
	6.20	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
7	7213160 1-999	COLOCACION DE DINTELES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	7.1	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Metro lineal	1,00
	7.2	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	7.3	DINTEL PREFABRICADO DE H° A°	Metro lineal	1,00
	7.4	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	7.5	ENVARILLADO DE MUROS	Metro lineal	1,00
	7.6	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	7.7	COSTURA DE RAJADURAS EN PAREDES	Metro lineal	1,00
	7.8	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
8	7213160 1-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	8.1	CON LADRILLO COMUN DE 0,15 M	metros cuadrados	1,00
	8.2	CON LADRILLO HUECO DE 0,15 M	metros cuadrados	1,00
	8.3	DE CALCE E=0,20 M EN BAÑOS	metros cuadrados	1,00
	8.4	DE LADRILLO COMUN EN PANDERETE	metros cuadrados	1,00
	8.5	DE ELEVACION DE 0.20 M, LADRILLO PRENSADO	metros cuadrados	1,00
	8.6	DE ELEVACION CON LADRILLO CONVOCO	metros cuadrados	1,00
	8.7	PILARES DE LADRILLO COMUN DE 0.30 X 0.30 M	Metro lineal	1,00
	8.8	PILARES DE LADRILLO COMUN DE 0.45 X 0.45 M	Metro lineal	1,00
	8.9	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Metro lineal	1,00
	8.10	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	8.11	DINTEL PREFABRICADO DE H° A°	Metro lineal	1,00
	8.12	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	8.13	ENVARILLADO DE MUROS	Metro lineal	1,00
	8.14	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	8.15	COSTURA DE RAJADURAS EN PAREDES	Metro lineal	1,00
	8.16	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
9	7213160 1-008	Revoques	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	9.1	DE 1 CAPA 1,5 CM. CON HIDROFUGO INTERIOR	metros cuadrados	1,00
	9.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	9.3	REVOQUE EXTERIOR DE 1 CAPA E=1.5CM (1:4:16)	metros cuadrados	1,00
	9.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.5	REVOQUE EXTERIOR AZOTADA IMPERMEABLE E=0.5CM 1:3 (CON HIDROFUGO)	metros cuadrados	1,00
	9.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.7	A DOS CAPAS FILTRADO CON HIDROFUGO EN BAÑOS	metros cuadrados	1,00
	9.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.9	IMPERMEABLE CON CERESITA (1,3) REBAJE SIN LOSA	metros cuadrados	1,00
	9.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.11	DE CIELORRASO 1:4:12	metros cuadrados	1,00
	9.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.13	DE PILARES DE MAMPOSTERIA	metros cuadrados	1,00
	9.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.15	DE PILARES DE H- A-	metros cuadrados	1,00
	9.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.17	DE LOSAS Y VIGAS DE H- A-	metros cuadrados	1,00
	9.18	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	9.19	GOTERONES EN BORDE DE LOSAS	Metro lineal	1,00
	9.20	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	9.21	REPARACION DE CORNISAS PERIMETRALES	Metro lineal	1,00
	9.22	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
10	7213160 1-008	ALFEIZAR DE VENTANAS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	10.1	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA LAVADA).	Metro lineal	1,00
	10.2	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	10.3	REVOQUE DE MOCHETA	Metro lineal	1,00
	10.4	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
11	7213160 1-007	PROVISION Y MONTAJE DE TECHO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	11.1	DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINC N° 22	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	11.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	11.3	DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	metros cuadrados	1,00
	11.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	11.5	DE TECHO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO	metros cuadrados	1,00
	11.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	11.7	DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO (PILARES Y VIGAS) CON VARILLAS TORSIONADAS Y TECHO DE CHAPA DE ZINC	metros cuadrados	1,00
	11.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	11.9	DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO (PILARES Y VIGAS) CON CHAPA DOBLADA Y TECHO DE CHAPA DE ZINC	metros cuadrados	1,00
	11.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	11.11	PILARES Y VIGAS DE CHAPA DOBLADA 15X15	Metro lineal	1,00
	11.12	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	11.13	DE ESTRUCTURA Y TECHO DE POLICARBONATO DE 6 MM CON PROVISION	metros cuadrados	1,00
	11.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	11.15	DE CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO	metros cuadrados	1,00
	11.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
12	7210250 8-003	REVESTIDOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	12.1	AZULEJO DE 30 X 30 CM	metros cuadrados	1,00
	12.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	12.3	CANTONERA DE METAL	Metro lineal	1,00
	12.4	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	12.5	DE GRANITO NATURAL	metros cuadrados	1,00
	12.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	12.7	DE GUARDA (LISTEL) 0,08X0,25 M	Metro lineal	1,00
	12.8	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	12.9	DE PORCELANATO	metros cuadrados	1,00
	12.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	12.11	NORMAL DE 1,50 ,1,90 Y 2,30 MM	metros cuadrados	1,00
	12.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	12.13	COLORES DE 1,50 Y 1,90 MM	metros cuadrados	1,00
	12.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	12.15	COLORES DE 2,30 MM	metros cuadrados	1,00
	12.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
13	7213160 1-009	PISOS (PROVISION Y COLOCACION)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	13.1	CONTRAPISO DE CASCOTES	metros cuadrados	1,00
	13.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.3	CARPETA PARA PISO CERAMICO, GRANITO , PORCELANATO	metros cuadrados	1,00
	13.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.5	CARPETA PARA PISO VINILICO	metros cuadrados	1,00
	13.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.7	CARPETA PARA BASE DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON PENDIENTE	metros cuadrados	1,00
	13.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.9	PISO DE GRANITO 30X 30 CON PULIDO	metros cuadrados	1,00
	13.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.11	PISO TEJUELITAS	metros cuadrados	1,00
	13.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.13	PISO CERAMICO	metros cuadrados	1,00
	13.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.15	PISO PORCELANATO	metros cuadrados	1,00
	13.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.17	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PI5	metros cuadrados	1,00
	13.18	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.19	MESADA DE GRANITO NATURAL	metros cuadrados	1,00
	13.20	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.21	DE ALISADO DE CEMENTO	metros cuadrados	1,00
	13.22	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.23	DE Hº DE 10 CM	metros cuadrados	1,00
	13.24	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.25	DE BALDOSONES DE HORMIGON 40 X 40 M	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	13.26	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.27	ENCERADO DE PISO DE GRANITO A MAQUINA	metros cuadrados	1,00
	13.28	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.29	PLANCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTES PARA HUELLAS DE ESCALERA ,A=0,34 M	Metro lineal	1,00
	13.30	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	13.31	PLANCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTES PARA CONTRAHUELLAS DE ESCALERA , A=0,15 M	Metro lineal	1,00
	13.32	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	13.33	MOSAICOS DE CANTO RODADO DE 0,30 X 0,30 M	metros cuadrados	1,00
	13.34	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.35	DE PIEDRA BASALTICA (EMPEDRADO)	metros cuadrados	1,00
	13.36	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.37	PULIDO DE PISOS DE GRANITO	metros cuadrados	1,00
	13.38	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.39	PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO TIPO TAQUITO	metros cuadrados	1,00
	13.40	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	13.41	PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PVC DEL TIPO MACHIMBRE	metros cuadrados	1,00
	13.42	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
14	7210160 7-005	ZOCALOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	14.1	DE GRANITO BASE GRIS.	Metro lineal	1,00
	14.2	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	14.3	DE CERAMICO	Metro lineal	1,00
	14.4	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	14.5	SANITARIO DE ALUMINIO ANODIZADO	Metro lineal	1,00
	14.6	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	14.7	DE PORCELANATO	Metro lineal	1,00
	14.8	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
15	7213160 1-012	Servicio de pintura	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	15.1	A LA CAL CON FIJADOR	metros cuadrados	1,00
	15.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.3	LATEX DE CIELORRASO	metros cuadrados	1,00
	15.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.5	LATEX INTERIOR CON ENDUIDO	metros cuadrados	1,00
	15.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.7	PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA	metros cuadrados	1,00
	15.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.9	PINTURA EPOXICA EN CIELORRASO	metros cuadrados	1,00
	15.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.11	PINTURA TEXTURIZADA	metros cuadrados	1,00
	15.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.13	ENDUIDO DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR	metros cuadrados	1,00
	15.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.15	ENDUIDO CEMENTICIO INTERIOR EXTERIOR	metros cuadrados	1,00
	15.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.17	PINTURAS ESMALTE SINTETICO	metros cuadrados	1,00
	15.18	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.19	PARA ABERTURAS METALICAS	metros cuadrados	1,00
	15.20	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.21	PARA ABERTURAS DE MADERA	metros cuadrados	1,00
	15.22	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.23	DE BARANDAS Y PASAMANOS	metros cuadrados	1,00
	15.24	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.25	BARNIZADO DE MADERAS EN GENERAL	Metro lineal	1,00
	15.26	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	15.27	DE CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	1,00
	15.28	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	15.29	DE CAÍERIAS DE INSTALACIONES	metros cuadrados	1,00
	15.30	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.31	DE PISOS AL EPOXI	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	15.32	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.33	PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MUEBLES METALICOS Y SIMILARES	metros cuadrados	1,00
	15.34	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.35	PINTURA INTERIOR/EXTERIOR DEL TIPO INSECTICIDA CON MICROENCAPSULACION POLIMETRICA.	metros cuadrados	1,00
	15.36	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.37	REVOQUE EXTERIOR CON AZOTADA IMPERMEABLE	metros cuadrados	1,00
	15.38	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.39	PINTURA LATEX EXTERIOR (HASTA UNA ALTURA DE 7M)	metros cuadrados	1,00
	15.40	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.41	PINTURA LATEX EXTERIOR (PARA ALTURA MAYORES DE 7M)	metros cuadrados	1,00
	15.42	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.43	PINTURA EXTERIOR A LA CAL CON FIJADOR (MURALLA PERIMETRAL)	metros cuadrados	1,00
	15.44	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.45	PINTURA TEXTURIZADA EXTERIOR (HASTA UNA ALTURA DE 7 M)	metros cuadrados	1,00
	15.46	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.47	PINTURA TEXTURIZADA EXTERIOR (PARA ALTURAS SUPERIORES A DE 7 M)	metros cuadrados	1,00
	15.48	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.49	DE SEÁLIZACION DE PISOS EN ESTACIONAMIENTO AL EPOXI	metros cuadrados	1,00
	15.50	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.51	DE PISOS AL EPOXI	metros cuadrados	1,00
	15.52	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	15.53	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	Metro lineal	1,00
	15.54	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	15.55	PINTURA INSECTICIDA	metros cuadrados	1,00
	15.56	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
16	7210190 3-001	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	16.1	REPARACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO INCLUYENDO HERRAJES Y CERRADURA	metros cuadrados	1,00
	16.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.3	REPARACION GENERAL DE PARASOLES EXISTENTES DE ALUMINIO CON PROVISION DE MATERIALES	metros cuadrados	1,00
	16.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.5	PROVISION Y COLOCACION DE QUIEBRASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO CON PERFILARIAS DE ALUMINIO	metros cuadrados	1,00
	16.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.7	DE PERFILARIA DE ALUMINIO CHAPA DOBLADA EN BAÑOS	Metro lineal	1,00
	16.8	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	16.9	DE PLACA DIVISORIA EN BAÑOS (PAÑO FIJO)	metros cuadrados	1,00
	16.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.11	PUERTA DE HOJA DE ABRIR CON PASADORES 0,80X1,70 M	unidad	1,00
	16.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	16.13	POSA MANO DE ACERO INOXIDABLE PARA CAPACIDADES DIFERENTES	Metro lineal	1,00
	16.14	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	16.15	REPARACION DE REJAS Y/O PORTONES DE HIERRO (CAMBIO DE ZONA AFECTADA POR CORROSION, SOLDADURA, AJUSTE, PINTURA ANTI OXIDO)	metros cuadrados	1,00
	16.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.17	PROVISION Y COLOCACION PORTON DE HIERRO	metros cuadrados	1,00
	16.18	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.19	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS AEREAS Y DE BAJADA EN CHAPA GALVANIZADA N°24 C/ ANTIOXIDO, AEREAS DESARROLLO: 50 CM, IDEM LAS EMBUTIDAS	Metro lineal	1,00
	16.20	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	16.21	ESTRUCTURA METALICA	metros cuadrados	1,00
	16.22	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.23	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORTAFUEGO	metros cuadrados	1,00
	16.24	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	16.25	REPARACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA	metros cuadrados	1,00
	16.26	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	16.27	ABERTURA DE ALUMINIO TIPO APERSIANADA CON PUERTA PARA DUCTO	metros cuadrados	1,00
	16.28	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
17	7210270 2-002	REPARACION DE VEREDAS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	17.1	CARPETA DE REGULARIZACION DE PISO PARA VEREDAS	metros cuadrados	1,00
	17.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	17.3	PROVISION E INSTALACION DE CORDON DE H - A-	Metro lineal	1,00
	17.4	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	17.5	PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE BALDOSA CALCAREA TIPO VAINILLA	metros cuadrados	1,00
	17.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	17.7	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE H3 A3 PARA SILLAS DE RUEDA EN VEREDAS	metros cuadrados	1,00
	17.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	17.9	PROVISION Y COLOCACION DE VALLADO PERIMETRAL CON ALAMBRE TEJIDO	Metro lineal	1,00
	17.10	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	17.11	ALAMBRE TEJIDO DE 2,5" CALIBRE 14	Metro lineal	1,00
	17.12	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	17.13	ALAMBRES DE PUAS	Metro lineal	1,00
	17.14	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	17.15	ALAMBRE LISO	Metro lineal	1,00
	17.16	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	17.17	BASE FUNDACION PARA POSTES DE H- A- CICLOPEO	unidad	1,00
	17.18	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	17.19	POSTES DE HORMIGON PREFABRICADO CURVO H=2,80 M	unidad	1,00
	17.20	MANO DE OBRA	unidad	1,00
18	7213160 1-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS VINÍLICOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	18.1	PISO VINILICO EN ROLLO PARA USO QUIRURGICO CON CEPILLADO DE PUERTAS	metros cuadrados	1,00
	18.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	18.3	REVESTIDO DE VINILICO EN ROLLO PARA EN PAREDES DE USO QUIRURGICO PREVIO PREPARADO CON BASE CEMENTICIO.	metros cuadrados	1,00
	18.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	18.5	BURLETE DE GOMA MEDIA CAÑA Y SELLADOR PARA ZOCALO SANITARIO	Metro lineal	1,00
	18.6	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	18.7	PISO VINILICO 30 X 30 DE E=2 MM CON CEPILLADLO DE PUERTA	metros cuadrados	1,00
	18.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	18.9	ZOCALO DE PVC SANITARIO	Metro lineal	1,00
	18.10	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	18.11	TERMINALES PARA UMBRALES	Metro lineal	1,00
	18.12	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
19	7210260 2-007	MAMPARAS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	19.1	RETIRO DE MAMPARAS EUCATEX, CIEGAS Y VIDRIADAS (CON RECUPERACION DE MATERIALES)	metros cuadrados	1,00
	19.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	19.3	MAMPARA CIEGA DE EUCATEX DE 35 MM CON PERFILARIA DE ALUMINIO	metros cuadrados	1,00
	19.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	19.5	MAMPARA VIDRIADA DE 0,35 MM, CON PERFILARIA DE ALUMINIO	metros cuadrados	1,00
	19.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	19.7	PUERTA DE EUCATEX CON CERRADURA Y TIRADORES	unidad	1,00
	19.8	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	19.9	MAMPARAS DE ROCA YESO TIPO RH CIEGAS DE 50 MM INCLUYENDO PERFILARIAS	metros cuadrados	1,00
	19.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	19.11	MAMPARAS DE ROCA YESO DE 50 MM TIPO RH CON ABERTURAS INCLUYENDO PERFILARIAS CERRADURAS VIDRIOS	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	19.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	19.13	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS DE USO HOSPITALARIO A CILINDRO	unidad	1,00
	19.14	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	19.15	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS ESPECIALES DE ALTA SEGURIDAD TIPO TETRA	unidad	1,00
	19.16	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	19.17	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS PARA ABERTURAS TIPO YALE	unidad	1,00
	19.18	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	19.19	PROVISION Y COLOCACION DE BISAGRAS VAIVEN REFORZADAS DE 5"	unidad	1,00
	19.20	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	19.21	DE PLACA DE CEMENTICIO 12MM, CON PERFILARIA DE SUJECION COMPLETO	metros cuadrados	1,00
	19.22	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
20	7210260 1-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	20.1	PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS	Metro lineal	1,00
	20.2	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	20.3	PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS METALICOS PARA PUERTAS	Metro lineal	1,00
	20.4	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	20.5	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACA DE CON HERRAJES Y CERRADURAS	metros cuadrados	1,00
	20.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	20.7	PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCO	Metro lineal	1,00
	20.8	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	20.9	PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS DE MADERA DE 10 CM	Metro lineal	1,00
	20.10	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	20.11	REPARACION DE PUERTAS, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE MANIJONES, GOLPETES BISAGRAS Y CERRADURAS	unidad	1,00
	20.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	20.13	PUERTA TABLERO DE 0,80/0,90 X 2,10 CON PROVISION DE HERRAJES Y CERRADURAS	unidad	1,00
	20.14	MANO DE OBRA	unidad	1,00
21	7210260 2-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	21.1	CRUDO INCOLORO DE 4 MM	metros cuadrados	1,00
	21.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.3	PROVISION DE VIDRIO CRUDO DE 6 MM	metros cuadrados	1,00
	21.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.5	PROVISION DE VIDRIO CRUDO DE 8 MM	metros cuadrados	1,00
	21.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.7	PROVISION DE VIDRIO CRUDO DE 10 MM	metros cuadrados	1,00
	21.8	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.9	PROVISION DE ABERTURAS CON BARRA ANTIPANICO PARA SALIDA DE EMERGENCIA	metros cuadrados	1,00
	21.10	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.11	PLOTEADO FULL COLOR SOBRE BLINDEX.	metros cuadrados	1,00
	21.12	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.13	MICROPERFORADO SOBRE BLINDEX	metros cuadrados	1,00
	21.14	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.15	VIDRIO LAMINADO COLOR	metros cuadrados	1,00
	21.16	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.17	ESPEJOS - TIPO FLOAT EN SANITARIOS E= 4 MM, SEGUN MEDIDAS	metros cuadrados	1,00
	21.18	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.19	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, C/ABERTURAS BATIENTES HERRAJES CON FRENO Y MANIJONES CON CERRADURA	metros cuadrados	1,00
	21.20	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.21	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, C/ABERTURAS CORREDIZAS, HERRAJES Y CERRADURAS	metros cuadrados	1,00
	21.22	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.23	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM PAÑO FIJO	metros cuadrados	1,00
	21.24	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	21.25	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, C/ABERTURAS BATIENTES, HERRAJES CON FRENO Y MANIJONES CON CERRADURA	metros cuadrados	1,00
	21.26	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.27	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, C/ABERTURAS CORREDIZAS, HERRAJES Y CERRADURAS	metros cuadrados	1,00
	21.28	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.29	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM PAÑO FIJO	metros cuadrados	1,00
	21.30	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.31	PLOTEADO SOBRE BLINDEX	metros cuadrados	1,00
	21.32	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	21.33	POLARIZADO DE VIDRIOS	metros cuadrados	1,00
	21.34	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
22	7210260 2-004	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE TEMPLADOS:	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	22.1	PROVISION E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTOS PARA PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES)	unidad	1,00
	22.2	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	22.3	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR PARA PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES)	unidad	1,00
	22.4	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	22.5	PROVISION E INSTALACION DE POLEAS PARA PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES)	unidad	1,00
	22.6	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	22.7	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICA (NO INCLUYE CAMBIO DE MOTOR, SENSOR)	unidad	1,00
	22.8	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	22.9	PROVISION Y COLOCACION DE FRENOS PARA PUERTAS BATIENTES	unidad	1,00
	22.10	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	22.11	PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJE Y CERRADURAS (MANUSA) PARA PUERTAS AUTOMATICAS (NO INCLUYE EL VIDRIO)	unidad	1,00
	22.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	22.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS (HERRAJES, FRENOS, MANIJAS, PASADORES)	unidad	1,00
23	7213160 1-011	INSTALACION SANITARIA-PROVISION Y COLOCACION DE:	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	23.1	DE CAÑERIA PVC PARA DESAGUE CLOACAL COMPLETO POR BAÑO	unidad	1,00
	23.2	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.3	DE CAÑERIA TERMOFUSION PARA AGUA FRIA-CALIENTE COMPLETO POR BAÑO	unidad	1,00
	23.4	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.5	LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 4 "	unidad	1,00
	23.6	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.7	LLAVE DE PASO 1/2 DE PLASTICO	unidad	1,00
	23.8	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.9	LLAVE DE PASO DE 3/4 PLASTICO	unidad	1,00
	23.10	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.11	LLAVE DE PASO DE 1	unidad	1,00
	23.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.13	LLAVE DE PASO 1-1/4	unidad	1,00
	23.14	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.15	LLAVE DE PASO DE 1-1/2	unidad	1,00
	23.16	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.17	CAÑO PLASTICO DE 1"	Metro lineal	1,00
	23.18	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.19	CAÑO DE 1/2" PVC	Metro lineal	1,00
	23.20	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.21	CAÑO DE 3/4 PVC	Metro lineal	1,00
	23.22	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.23	CAÑO DE 100 MM BLANCO	Metro lineal	1,00
	23.24	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.25	CAÑO DE 100 MM SERIE R-GRIS	Metro lineal	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	23.26	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.27	CAÑO DE 40 BLANCO	Metro lineal	1,00
	23.28	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.29	CAÑO DE VENTILACION 50	Metro lineal	1,00
	23.30	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.31	REJILLAS SIFONADAS 15 X15	unidad	1,00
	23.32	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.33	DESENGRASADOR	unidad	1,00
	23.34	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.35	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 1/2" CON ACCESORIOS	Metro lineal	1,00
	23.36	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.37	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 3/4" CON ACCESORIOS	Metro lineal	1,00
	23.38	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.39	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 1" CON ACCESORIOS	Metro lineal	1,00
	23.40	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.41	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 1 1/2" CON ACCESORIOS	Metro lineal	1,00
	23.42	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.43	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 2" CON ACCESORIOS	Metro lineal	1,00
	23.44	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.45	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 2 1/2" CON ACCESORIOS EN MONTANTES HORIZONTALES Y VERTICALES	Metro lineal	1,00
	23.46	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.47	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TERMO FUSION DE 3" CON ACCESORIOS EN MONTANTES VERTICALES Y HORIZONTALES	Metro lineal	1,00
	23.48	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.49	SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 3"	unidad	1,00
	23.50	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.51	SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 2 1/2"	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	23.52	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.53	SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 2 1/4"	unidad	1,00
	23.54	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.55	SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO GALVANIZADO DE 2"	unidad	1,00
	23.56	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.57	PROV. Y MONTAJE DE CAÍERIAS DE DESAGÜE CLOACAL GALVANIZADO	Metro lineal	1,00
	23.58	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.59	CAÍERIA GALVANIZADA DE 4"	Metro lineal	1,00
	23.60	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.61	ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 4"	unidad	1,00
	23.62	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.63	CODO GALVANIZADO DE 4"	unidad	1,00
	23.64	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.65	TEE GALVANIZADO DE 4"	unidad	1,00
	23.66	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.67	UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 4"	unidad	1,00
	23.68	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.69	UNION DOBLE GALVANIZADA DE 4"	unidad	1,00
	23.70	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.71	CAÍERIA GALVANIZADA DE 6"	Metro lineal	1,00
	23.72	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.73	ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 6"	unidad	1,00
	23.74	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.75	CODO GALVANIZADO DE 6"	unidad	1,00
	23.76	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.77	TEE GALVANIZADO DE 6"	unidad	1,00
	23.78	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.79	UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 6"	unidad	1,00
	23.80	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.81	UNION DOBLE GALVANIZADA DE 6"	unidad	1,00
	23.82	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	23.83	LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA, CON CAMPANA.	unidad	1,00
	23.84	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.85	LLAVE DE PASO DE 3/4" CROMADA, CON CAMPANA.	unidad	1,00
	23.86	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.87	CAÍERIA DE 110 TERMOFUSION	Metro lineal	1,00
	23.88	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.89	TUBO MACHO DE 110 X 4 TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.90	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.91	TEE DE 110 TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.92	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.93	CODO DE 110X90- TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.94	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.95	CODO DE 110X45- TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.96	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.97	UNION SENCILLA DE 110 TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.98	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.99	TUBO HEMBRA DE 110X4 TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.100	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.101	BUJE DE REDUCCION DE 110 A 90 TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.102	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.103	UNION DOBLE CON BRIDA DE 110 TERMOFUSION	unidad	1,00
	23.104	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.105	SIFON EXTENSIBLE CROMADO	unidad	1,00
	23.106	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.107	CONEXIONES FLEXIBLES	unidad	1,00
	23.108	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.109	SOPAPA PARA LAVATORIO	unidad	1,00
	23.110	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.111	ENCHUFE PARA INODORO	unidad	1,00
	23.112	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.113	CAÍO DE 150 PVC SERIE R	Metro lineal	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	23.114	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.115	CAÑO DE 150 ESSAP	Metro lineal	1,00
	23.116	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.117	CODO DE 150 X 90 SERIE R	unidad	1,00
	23.118	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.119	CODO DE 150 X 45 SERIE R	unidad	1,00
	23.120	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.121	RAMAL Y DE 150 X 150 SERIE R	unidad	1,00
	23.122	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.123	REDUCCION DE 150 X 100 SERIE R	unidad	1,00
	23.124	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.125	TEE DE 150 SERIE R	unidad	1,00
	23.126	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.127	UNION SENCILLA DE 150 SERIE R	unidad	1,00
	23.128	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.129	UNION DE CORRER DE 150 SERIE R	unidad	1,00
	23.130	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.131	TEE CON INSPECCION DE 150 SERIE R	unidad	1,00
	23.132	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.133	CAÑO DE 75 SERIE R	Metro lineal	1,00
	23.134	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.135	CODO DE 75 X 90 SERIE R	unidad	1,00
	23.136	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.137	CODO DE 75 X 45 SERIE R	unidad	1,00
	23.138	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.139	RAMAL Y DE 75 X 75 SERIE R	unidad	1,00
	23.140	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.141	REDUCCION DE 75 A 50 SERIE R	unidad	1,00
	23.142	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.143	TEE DE 75 SERIE R	unidad	1,00
	23.144	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.145	UNION SENCILLA DE 75 SERIE R	unidad	1,00
	23.146	UNION DE CORRER DE 75 SERIE R	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	23.147	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.148	TEE CON INSPECCION DE 75 SERIE R	unidad	1,00
	23.149	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.150	RAMAL Y DE 100 X 75 SERIE R	unidad	1,00
	23.151	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.152	CAÑO DE 50 PVC LIVIANO	Metro lineal	1,00
	23.153	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.154	CODO DE 50 X 90 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.155	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.156	CODO DE 50 X 45 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.157	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.158	TEE DE 50 SERIE R	unidad	1,00
	23.159	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.160	RAMAL Y DE 50 X 50 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.161	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.162	REDUCCION DE 50 A 40 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.163	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.164	CAÑO DE 40 PVC LIVIANO	Metro lineal	1,00
	23.165	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	23.166	CODO DE 40 X 90 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.167	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.168	CODO DE 40 X 45 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.169	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.170	TEE DE 40 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.171	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.172	RAMAL Y DE 40 X 40 PVC LIVIANO	unidad	1,00
	23.173	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.174	ANILLO DE GOMA DE 150	unidad	1,00
	23.175	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.176	ANILLO DE GOMA DE 100	unidad	1,00
	23.177	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.178	ANILLO DE GOMA DE 75	unidad	1,00
	23.179	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	23.180	ANILLO DE GOMA DE 50	unidad	1,00
	23.181	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.182	DESENGRASADOR DE PVC CON TAPA REFORZADA	unidad	1,00
	23.183	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	23.184	REPOSICION DE DESENGRASADOR INDUSTRIAL DE COCINA	unidad	1,00
	23.185	MANO DE OBRA	unidad	1,00
24	7213160 1-011	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON ACCESORIOS Y GRIFERIAS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	24.1	GRIFERIAS CON CODERA	unidad	1,00
	24.2	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.3	GRIFERIAS CON SENSOR	unidad	1,00
	24.4	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.5	CONEXION FLEXIBLE CROMADA DE 0,50 M	unidad	1,00
	24.6	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.7	DISPENSER CON JABON LIQUIDO	unidad	1,00
	24.8	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.9	BACHA DE ACERO INOXIDABLE - MEDIDA 1,2 M X 0,40 M X 0,40 M DE PROFUNDIDAD	unidad	1,00
	24.10	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.11	BACHA DE ACERO INOXIDABLE - MEDIDA 0,6 M X 0,40 M X 0,30 M DE PROFUNDIDAD	unidad	1,00
	24.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.13	CANILLA PICO ALTO FV P/ LAVATORIO	unidad	1,00
	24.14	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.15	CANILLA PICO MOVIL PARA PRESMA TIC DOCOL	unidad	1,00
	24.16	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.17	GRIFERIAS LAVAMANOS DE CIERRE LATERAL	unidad	1,00
	24.18	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.19	CANILLA DE PARED TIPO COMUN CROMADA	unidad	1,00
	24.20	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.21	CANILLA LABORATORIAL CURVA O RECTA	unidad	1,00
	24.22	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	24.23	MEZCLADORA PARA DUCHA CON CAMPANA CROMADA	unidad	1,00
	24.24	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.25	CANILLA MONO COMANDO	unidad	1,00
	24.26	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.27	BACHAS DE ACERO INOXIDABLE SIMPLE PARA MESADA	unidad	1,00
	24.28	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.29	BACHAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PARA MESADA	unidad	1,00
	24.30	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.31	BACHAS DE ACERO INOXIDABLE CON MESADA	metros cuadrados	1,00
	24.32	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.33	PILETAS DE ACERO INOXIDABLE PROFUNDA DE 0,60 X 0,70 Y 0,50 DE PROFUNDIDAD CON MESADA	metros cuadrados	1,00
	24.34	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.35	LAVATORIO DE PEDESTAL	unidad	1,00
	24.36	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.37	MEZCLADORA PARA LAVATORIO PARA AGUA FRIA CALIENTE	unidad	1,00
	24.38	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.39	CISTERNA BAJA - TIPO MOCHILA-LINEA RAVENA	unidad	1,00
	24.40	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.41	CISTERNA ALTA INSTALADA	unidad	1,00
	24.42	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.43	TERMO CALEFON DE 80 LTS...	unidad	1,00
	24.44	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.45	TERMO CALEFON DE 100 LTS..	unidad	1,00
	24.46	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.47	INODOROS P8 (LINEA MODERNA) COLOR BLANCO CR37	unidad	1,00
	24.48	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.49	SISTEMA CON VALVULA DE DESCARGA DOCOL DE 1 1/4" Y 1 1/2" CON TAPA	unidad	1,00
	24.50	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	24.51	TAPA DE INODORO BLANCO AP81 (RESINA DE POLIURETANO) ANTIMICROBIANO CON HERRAJE METAL CROMADO	unidad	1,00
	24.52	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.53	MESADA DE MARMOL CULTIVADO DE DOS (2) BACHAS CIRCULAR DE PORCELANA DE 0,60X1,20 M CON SOPORTE DE METAL	unidad	1,00
	24.54	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.55	MESADA DE MARMOL CULTIVADO DE UNA BACHA CIRCULAR DE PORCELANA DE 0,60X0,70 M CON SOPORTE DE METAL	unidad	1,00
	24.56	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.57	GRIFERIAS Y CONEXIONES PARA LAVATORIOS (PRESMATIC) ANTI VANDALICO	unidad	1,00
	24.58	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.59	MINGITORIO CON SIFON INCORPORADO	unidad	1,00
	24.60	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.61	GRIFERIAS Y CONEXIONES PARA MINGITORIOS	unidad	1,00
	24.62	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.63	DUCHA TELEFONO	unidad	1,00
	24.64	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.65	DUCHA ELECTRICA LORENZETTI	unidad	1,00
	24.66	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.67	CANILLA PRESMATIC DOCOL	unidad	1,00
	24.68	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.69	LAVAOJOS	unidad	1,00
	24.70	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.71	PEDALMATIC DOCOL	unidad	1,00
	24.72	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.73	PICO MOVIL CANILLA P/MESADA	unidad	1,00
	24.74	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.75	BACHA DE PORCELANA DE EMBUTIR	unidad	1,00
	24.76	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.77	BACHA DE PORCELANA DE ADOSAR	unidad	1,00
	24.78	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.79	DE TAPA ACRILICA PARA INODORO	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	24.80	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	24.81	DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO.	unidad	1,00
	24.82	MANO DE OBRA	unidad	1,00
25	7213160 1-011	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	25.1	REJILLA DE PATIO GRAL. PARA DESAGÜE PLUVIAL (DE 0,4 Y/O 0,30 M.)	Metro lineal	1,00
	25.2	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.3	TAPA DE REGISTRO DE 75 X 75 METALICA	unidad	1,00
	25.4	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.5	TAPA DE REGISTRO DE 75X75 HORMIGON	unidad	1,00
	25.6	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.7	VENTANA P MONTANTE 40X40 APERSIANADA DE ALUMINIO	unidad	1,00
	25.8	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.9	TAPA DE REGISTRO DE 90 X 90 METALICA	unidad	1,00
	25.10	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.11	TAPA DE REGISTRO DE 90X90 HORMIGON	unidad	1,00
	25.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.13	TAPAS REGISTROS DE HORMIGON 1X1 M	unidad	1,00
	25.14	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.15	TAPA DE REGISTRO METALICO DE 100X100 CM.	unidad	1,00
	25.16	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.17	LIMPIEZA GENERAL DE REGISTROS CLOCALES	unidad	1,00
	25.18	LIMPIEZA GENERAL DE REGISTROS PLUVIALES	unidad	1,00
	25.19	DESTRANQUE Y LIMPIEZA DE CAÍERIAS CLOCALES EXTERNAS	Metro lineal	1,00
	25.20	DESTRANQUE Y LIMPIEZA DE CAÍERIAS PLUVIALES EXTERNAS	Metro lineal	1,00
	25.21	PERCHERO	unidad	1,00
	25.22	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.23	JABONERA	unidad	1,00
	25.24	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.25	PORTATOALLERO	unidad	1,00



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	25.26	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.27	PORTAROLLO CON SU PORTARRODILLO	unidad	1,00
	25.28	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	25.29	CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA DE 220 VOLT.	unidad	1,00
	25.30	MANO DE OBRA	unidad	1,00
26	7213160 1-011	ACCESORIOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	26.1	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA VERTICAL	metros cuadrados	1,00
	26.2	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	26.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA HORIZONTAL	metros cuadrados	1,00
	26.4	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	26.5	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA LONA	metros cuadrados	1,00
	26.6	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	26.7	GUARDA CAMILLAS	Metro lineal	1,00
	26.8	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	26.9	PORTA NUMERACION DE CAMAS	unidad	1,00
	26.10	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	26.11	PORTA SUERO	unidad	1,00
	26.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	26.13	BARRA ANTIPANICO PARA VIDRIOS	unidad	1,00
	26.14	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	26.15	BARRA DE EMERGENCIA	unidad	1,00
	26.16	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	26.17	CARTELES INDICADORES 0,20X0,40 M	unidad	1,00
	26.18	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	26.19	BARRA MOVIL PARA DISCAPACITADOS	unidad	1,00
	26.20	MANO DE OBRA	unidad	1,00
27	7210220 1-016	INSTALACION ELECTRICA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	27.1	DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELECTRICOS EXTERNOS	Metro lineal	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	27.2	DESMONTAJE DE EQUIPOS FLUORESCENTES	unidad	1,00
	27.3	DESMONTAJE DE LLAVES TM MONOFASICAS	unidad	1,00
	27.4	DESMONTAJE DE LLAVES TM TRIFASICAS	unidad	1,00
	27.5	PROVISION Y COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CAJAS DE CONEXION	Metro lineal	1,00
	27.6	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	27.7	PROVISION E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTES COMUNES CON CABLEADO DE 4 MM2(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)	unidad	1,00
	27.8	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.9	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE LUCES(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)	unidad	1,00
	27.10	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.11	PROVISION E INSTALACION DE TOMACORRIENTES TIPO SCHUCKO CON CABLEADO DE 4 MM2(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)	unidad	1,00
	27.12	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.13	ALIMENTACION DE CIRCUITOS MONOFASICOS CON CABLES DE 4 MM CON TIERRA	Metro lineal	1,00
	27.14	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	27.15	PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTORES NYY DE 4 X 95 MM2	Metro lineal	1,00
	27.16	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	27.17	PROVISION E INSTALACION CONDUCTORES NYY DE 4 X 50 MM2	Metro lineal	1,00
	27.18	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	27.19	PROVISION E INSTALACION CONDUCTORES NYY DE 4 X 25 MM2	Metro lineal	1,00
	27.20	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	27.21	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM MONOFASICAS DE 16 A 32 A	unidad	1,00
	27.22	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.23	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM MONOFASICAS DE 40 A 63 A	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	27.24	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.25	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3 X 63 A	unidad	1,00
	27.26	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.27	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM DE 3X20 A 3X32 A	unidad	1,00
	27.28	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.29	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM DE 3X100 A	unidad	1,00
	27.30	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.31	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X160 A	unidad	1,00
	27.32	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.33	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X250 A	unidad	1,00
	27.34	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.35	PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X2500 A	unidad	1,00
	27.36	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.37	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE ADOSAR DE 10 X 120	unidad	1,00
	27.38	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.39	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE EMBUTIR DE 60 X 60	unidad	1,00
	27.40	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.41	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS LED DE 18 W (INCLUYE ZOCALOS)	unidad	1,00
	27.42	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.43	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS LED DE 9 W (INCLUYE ZOCALOS)	unidad	1,00
	27.44	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.45	PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400W CON CAPACITOR,	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
		REACTOR E IGNITOR EN ARTEFACTOS EXISTENTES		
	27.46	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.47	PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO DE 105 W EN ALUMBRADOS PUBLICOS	unidad	1,00
	27.48	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.49	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO ELECTRICOMETALICO CON BARRAS FASE/ NEUTRO Y BARRA TIERRA	metros cuadrados	1,00
	27.50	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	27.51	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXTERNA TIPO AP DE 400W INCLUYENDO LAMPARAS, REACTORES, IGNITORES ETC.	unidad	1,00
	27.52	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.53	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE MONOFASICO(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)	unidad	1,00
	27.54	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.55	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE TRIFASICO(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)	unidad	1,00
	27.56	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.57	ALIMENTACION DE DUCHA ELECTRICA(LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)	unidad	1,00
	27.58	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.59	PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EXTRACTORES AXIALES DE 40 CM DE DIAMETRO. INCLUYE OBRAS CIVILES EN MAMPOSTERIA.	unidad	1,00
	27.60	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.61	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 A 24.000 BTU/H CON PROVISION DE ACCESORIOS. (EQUIPOS DE AA A SER PROVEIDO POR EL INSTITUTO)	unidad	1,00
	27.62	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.63	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTU/H CON PROVISION DE ACCESORIOS. (EQUIPOS DE AA A SER PROVEIDO POR EL INSTITUTO)	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	27.64	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.65	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 36W, 60X60 CM DE ADOSAR.	unidad	1,00
	27.66	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.67	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 50W, 6400K, 60X60 CM DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.68	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.69	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 180W, 19.800 LM, IP65 PARA ALUMBRADO PUBLICO.	unidad	1,00
	27.70	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.71	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 5W, 6400K CUADRADO DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.72	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.73	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 5W, 2700K CUADRADO DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.74	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.75	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 6400K CUADRADO DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.76	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.77	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 2700K CUADRADO DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.78	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.79	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 12W, 6400K CUADRADO DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.80	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.81	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 12W, 2700K CUADRADO DE EMBUTIR.	unidad	1,00
	27.82	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.83	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 6400K CUADRADO DE ADOSAR.	unidad	1,00
	27.84	MANO DE OBRA	unidad	1,00



Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
	27.85	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 8W, 2700K CUADRADO DE ADOSAR.	unidad	1,00
	27.86	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.87	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 18W, 6400K CUADRADO DE ADOSAR.	unidad	1,00
	27.88	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.89	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED DE 18W, 2700K CUADRADO DE ADOSAR.	unidad	1,00
	27.90	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.91	PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR TM 3X50 A A RIELERA.	unidad	1,00
	27.92	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	27.93	PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR TM 3X125 A A RIELERA.	unidad	1,00
	27.94	MANO DE OBRA	unidad	1,00
28	7210160 1-002	PROVISION E INSTALACION DE CIELO RASO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00
	28.1	RETIRO DE CIELORRASO ARMADO, CON PERFILERIA METALICA Y/O JUNTA LLENA (DESMONTAR)	metros cuadrados	1,00
	28.2	CIELORRASO DE PLACA FOIL, CON PERFILERIA EN ALUMINIO	metros cuadrados	1,00
	28.3	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	28.4	CAMBIO DE PLACAS DE YESO DE 1,20X0,60	unidad	1,00
	28.5	REPARACION DE CIELO RASO CON PLACAS DE FORROPACOTE	metros cuadrados	1,00
	28.6	CIELORRASO DE YESO CON JUNTA TOMADA	metros cuadrados	1,00
	28.7	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00
	28.8	MOLDURAS MEDIA CAJA ENTRE PARED-TECHO ENTRE PARED-PARED DE YESO	Metro lineal	1,00
	28.9	MANO DE OBRA	Metro lineal	1,00
	28.10	PUERTA TRAMPA PARA CIELORRASO DE YESO	unidad	1,00
	28.11	MANO DE OBRA	unidad	1,00
	28.12	DE CIELO RASO DE PVC	metros cuadrados	1,00
	28.13	MANO DE OBRA	metros cuadrados	1,00



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI
REKUÁI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
TOTALES				